

## ROZPOČET

**Stavba:** 17113032-10 - Rekonstrukce místní komunikace ul. Jana Fibicha - dodatek č.1  
**Objednatel:** Město Ivančice  
**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
**Měna:** Kč

**JKSO:**  
**EČO:**  
**Zpracoval:**  
**Datum:**

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	17113032	Rekonstrukce místní komunikace ul. Jana Fibicha				
	17113032-10	Rekonstrukce místní komunikace ul. Jana Fibicha - dodatek č.1				
	1	MK Jana Fibicha				
	1	Zemní práce				641 990,00
004	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm - (plyn)	m			
005	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení - (plyn)	M3			
006	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 - (plyn + sanace podloží + kostka)	m3			
001	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3- (sanace podloží + kostka)	m3			
002	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ (vpust)	m3			
003	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ - (plyn + přípojky vpusti)	m3			
007	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - (plyn + sanace podloží + kos	M3			
008	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146 - plyn + sanace podlo	m3			
	1	Zemní práce				96 290,62
	11	Přípravné a přidružené práce				
009	113107131R00	Odstranění podkladu plocha do 50m2 z betonu prostého tl. 15cm	m2			
	11	Přípravné a přidružené práce				23 598,00
	16	Přemístění výkopku				
010	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
011	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
012	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
	16	Přemístění výkopku				42 022,66
	17	Konstrukce ze zemin				
013	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - (plyn + přípojky vpusti)	m3			
014	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm - (plyn + přípojky vpusti)	m3			
015	583312004R	Kamenivo těžné frakce 0/4 B Jihomor. kraj - (plyn + přípojky vpusti)	t			
016	583314004R	Kamenivo těžné frakce 4/8 B Jihomor. kraj	t			
	17	Konstrukce ze zemin				7 438,91
	18	Povrchové úpravy terénu				
017	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
	18	Povrchové úpravy terénu				1 670,31
	2	Základy, zvláštní zakládání				
018	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 16 cm	m			
019	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2			
020	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2			
	2	Základy, zvláštní zakládání				-88 188,24
	56	Podklad.vrstvy komunikací a zp				
021	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
022	567122114R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2			
	56	Podklad.vrstvy komunikací a zp				313 783,06
	59	Dlažby a předlažby komunikací				
028	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř	t			
029	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2			
025	592282355	Betonová dlažba 20/20/8 nat s distančníky	m2			
027	592452620R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8, povrch STANDARD	m2			

## ROZPOČET

Stavba: 17113032-10 - Rekonstrukce místní komunikace ul. Jana Fibicha - dodatek č.1  
 Objednatel: Město Ivančice  
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.  
 Měna: Kč

JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
024	592452630R	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6, povrch STANDARD	m2			
023	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2			
026	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
030	97908000R00	Očištění vybour.kostek, naložení a dovoz	m2			
59		Dlažby a předlažby komunikací				38 357,80
8		Trubní vedení				
032	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	KUS			
034	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	KUS			
035	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS			
038	55340374R	Mříž s rámem 500/500/160 D400, KM12	KUS			
031	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m			
033	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PV	KUS			
036	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TB	KUS			
037	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	KUS			
8		Trubní vedení				18 463,40
91		Doplňující práce na komunikaci				
046	583810020	Krajník KS3, 130x200x300-800 mm	m			
045	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	KUS			
041	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS			
042	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	KUS			
043	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	KUS			
044	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	KUS			
047	916111001	Osazení dvouřádku z kostek kamenných do betonu s boční opěrou	m			
040	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m			
039	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 20/25	m			
048	M58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm	t			
91		Doplňující práce na komunikaci				171 486,10
97		Prorážení otvorů				
049	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t			
050	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t			
052	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
051	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
97		Prorážení otvorů				12 902,98
99		Staveništní přesun hmot				
053	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t			
99		Staveništní přesun hmot				4 164,41
1		Celkem MK Jana Fibicha				641 990,00
17113032-10		Celkem Rekonstrukce místní komunikace ul. Jana Fibicha - dodatek č.1				641 990,00

**COLAS CZ, a.s.**  
 oblast Jih,  
 Tyršova 748  
 DIČ. C  
 Tel.: 5472153  
 Fax: 547216898