

Stavba : Oprava povrchu vozovky ul. Husova v úseku od ul. Krčínova - ul. Vodňanská

číslo a název SO: SO101 - MK Husova

Pof.	Kod	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
Vícepráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
MÉNĚPRÁCE						
28	567555	VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM	M2	4 170,00	3 984,00	-186,000
57	R103	REPROFILACE A HOMOGENIZACE PODELNĚHO A PŘÍČNĚHO PROFILU	M2	4 170,00	3 984,00	-186,000
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 290,00	4 104,00	-186,000
31	572214.01	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 290,00	4 104,00	-186,000
32	572214.02	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 290,00	4 104,00	-186,000
33	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 290,00	4 104,00	-186,000
35	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 290,00	4 104,00	-186,000
36	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 290,00	4 104,00	-186,000
Méněpráce celkem						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						
Bílance (více a méněpráce) za SO 101						
DPH 21 %						
CELKEM vč. DPH						

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
280,60	1 170 102,00	1 117 910,40	-52 191,60
46,90	195 573,00	186 849,60	-8 723,40
20,10	86 229,00	82 490,40	-3 738,60
18,60	79 794,00	76 334,40	-3 459,60
18,60	79 794,00	76 334,40	-3 459,60
221,10	948 519,00	907 394,40	-41 124,60
331,70	1 422 993,00	1 361 296,80	-61 696,20
219,80	942 942,00	902 059,20	-40 882,80
	4 925 946,00	4 710 669,60	-215 276,40
	1 034 448,66	989 240,62	-45 208,04
	5 960 394,66	5 699 910,22	-260 484,44
	4 925 946,00	4 710 669,60	-215 276,40
	1 034 448,66	989 240,62	-45 208,04
	5 960 394,66	5 699 910,22	-260 484,44

Změny stavby, odůvodnění méněprací - ZL 1

1) DOMĚRKY / NEPŘEDVÍATELNĚ SKUTEČNOSTI

Méněpráce byly vyvolány stavebností výskytu detektorových smyček. Na základě vzájemné dohody Objednatel / Zhotovitel bylo domluveno, že nebude proveden zásah do těchto míst komunikace tzn. bylo ponecháno cca 186m2 stávající komunikace v původním stavu. Toto vyvolalo změny (méněpráce) v pracích týkající se recyklace za studena a navazující pokládce asfaltového souvrství. Doloženo resp. zdokumentováno geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, které bylo předáno Objednateli.

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel :

zhotovitel:

Ondřej Mika