

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dělicí příčka C/S030-31	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Občanská	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů, Praha - Krč	Zhotovitel:	T-bro CZ s.r.o.	IČ/DIČ	49060104 / CZ49060104
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	98
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	32 031,27	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	65 686,72	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	8 826,03
PSV	Dodávky	9 490,47	Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž	52 730,48	Kompletační činnost	4 413,02	Provozní vlivy	8 826,03
"M"	Dodávky	1 866,41			Ostatní	8 826,03
	Montáž	5 233,59			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		14 700,51				
Přesun hmot a sutí		4 771,78				
ZRN celkem		186 511,22	DN celkem	4 413,02	NUS celkem	26 478,09
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	322 902,33
Základ 21%	322 902,33	DPH 21%	67 809,49	Celkem včetně DPH	390 711,82

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

23.07.2025

Stavební rozpočet

Název stavby:		Dělič přička C/S030-31		Doba výstavby:		Objednatel:		Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.				
Druh stavby:		Občanská		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Areál výzkumných ústavů, Praha - Krč		Konec výstavby:		Zhotovitel:		T-bro CZ s.r.o.				
JKSO:				Zpracováno dne:		18.6.2025		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
31			Zdi podpěrné a volné									
317941121	R00		Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 2*3.77/1000	t	0,01		0,23	145,67	145,90	0,02	0,00	RTS 1 / 2025
RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, zbraňuje se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na převoz (zbytkový odpad) a náklady na ložení příslušných délek.												
34			Stěny a přičky								0,83	
998011019	R00		Přesun hmot. budovy zděné, přípl. za dalších 5 km		0,82					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
RTS komentář: Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost												
998011018	R00		Přesun hmot. budovy zděné, příplatek do 5 km		0,82					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
RTS komentář: Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost												
998011001	R00		Přesun hmot. pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,82					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
342012221	RT1		Přička sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm 4,2*3,05	m2	12,81					0,02	0,29	RTS 1 / 2025
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
RTS komentář: Přička sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard tl. 12,5 mm. Maximální výška stěny kat. A 4 000 mm kat. B. C. D 3 700 mm 3.40,0												
342091211	R00		Úprava dilatační spáry sádrokartonu s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2mm		20,50					0,00	0,01	RTS 1 / 2025
					12,20							
					8,30							
				m2	5,13					0,08	0,39	RTS 1 / 2025
					5,13							
342941115	R00		Připojení přiček kotvou vloženou při zdění 2,7*0,7	m	3,40					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
9			342668111 R00 Těsnění styku přičky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	3,00					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
					1*0,9*1,1							
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve spreji, její aplikaci do styku s konstrukcí a odřiznutí zatvrdlé pěny u lince přičky												
342255028	RT1		Přičky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,26					0,11	0,14	RTS 1 / 2025
					4,2*0,3							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
Poznámka: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
41			Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)								0,01	
416061112	R00		Podhled akustický kazetový 600 x 600 mm, závěsný rošt, bez izolace, minerální deska, hrana A 1*1 nad dveřmi z chodby	m2	1,00					0,01	0,01	RTS 1 / 2025
					1,00							
RTS komentář: Demontovatelné kazetové podhledy, bez minerální izolace, kazeta dle výběru, hrana A, tl. 12,5mm												
61			Úprava povrchů vnitřní								0,94	
612481211	RT8		Montáž výztužné sítě (perinky) do stěrky - vnitřní stěny 2*((1+0,9)*2,7)+2*((1*0,7)	m2	11,66					0,00	0,04	RTS 1 / 2025
					11,66							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
RTS komentář: Položka obsahuje natažení stěrkového tmele, vtláčení výztužné sítě a rozetření tmele.												
612471411	RT2		Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem ((1+0,9)*2,7)+2*((1*0,7)+((1+0,9)*1,2)	m2	8,81					0,01	0,05	RTS 1 / 2025
					8,81							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
996011001	R00		Přesun hmot. pro budovy zděné výšky do 6 m		0,94					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
998011019	R00		Přesun hmot. budovy zděné, přípl. za dalších 5 km		0,94					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
RTS komentář: Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost												
998011018	R00		Přesun hmot. budovy zděné, příplatek do 5 km		0,94					0,00	0,00	RTS 1 / 2025
RTS komentář: Položka je určena za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost												
612409991	RT2		Začistění omítek kolem oken,dveří apod. 2*((1,97+1,97*0,9) Dveře	m	22,08					0,00	0,06	RTS 1 / 2025
					9,68							
					12,40							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
612421331	RT2		Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových (6,2*3,3*2*4,15*3,3*2*2,7*0,85*3)*2*(2,1*2)-2*(0,9*1,97)	m2	63,25					0,01	0,67	RTS 1 / 2025
					63,25							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa												
611421231	RT2		Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 6,2*4,15*3,3*0,85	m2	28,54					0,00	0,12	RTS 1 / 2025
					28,54							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa												
642942111	RT5		Výplně otvorů Osazení zářubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00					0,03	0,03	RTS 1 / 2025
					1,00							
Varianta: 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100												
RTS komentář: Osazení dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 x 1,770 1,00 mm												

RTS komentář: Ploška je určena pro osazování zárubní bez dřevěných kidel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špačků nebo latí pro dřevěný práh. Ploška je určena také pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefa dílců, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně je určena pro konstrukce zděné nad 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. Ploška kryje vybetonování nadvýšeného prahu u balkonových dveří. V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámu do zdiva a plati pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, zalitím prácen apod.). V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní, Volba položky se řídí plochou otvoru. 12.10.2021 Změna v tloušťce zárubně ze 110 na 100 mm

	721	Vnitřní kanalizace							0,00
21	721170972R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, do D63 mm	kus	1,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1			1,00					
22	721170905R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 50 mm	kus	1,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1			1,00					
23	Poznámka: odpad z návrh 721170902R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm	kus	2,00	0,00		0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	2			2,00					
24	Poznámka: odvod kondenzátu klimatizace 721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 18 mm	m	1,60	0,00		0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	1,6			1,60					
25	721176101R00	Potrubí HT připojovací, do D 32 x 1,8 mm	m	4,60	0,00		0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	2*(0,9+0,9+0,5)			4,60					
26	Poznámka: odvod kondenzátu z klimatizací 998721199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace další 1 km t 0,00 0,00 RTS 1 / 2025		0,00			0,00		
	RTS komentář: Ploška se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.								
27	998721194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 1 km	t	0,00			0,00	0,00	RTS 1 / 2025
28			t	0,00			0,00	0,00	RTS 1 / 2025
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 mm	m	1,60				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1,6			1,60					
	722	Vnitřní vodovod						0,00	
30	722171912R00	Odklizení plastové trubky D 20 mm	kus	2,00			0,00	0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	2			2,00					
31	722174212R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 20 mm m 0,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2025		4,00					
	4			4,00					
	RTS komentář: V položkách je započten 1 spoj na 4 m délky rozvodu. Odklizené množství spojů lze ocenit odpocitem nebo připočtem položek 722 17-3911 až -3990 částí C 02. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Změna								
32	722172962R00	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod	kus	2,00				0,00	RTS 1 / 2025
	2			2,00					
33	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32 mm	soub	1,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1			1,00					
34	722181212R17	Izolace nálevkové, tl.stěny 9 mm 0,00	m	4,00					0,00 RTS 1 / 2025
	4			4,00					
	Varianta: vnitřní průměr 32 mm RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, sporná lepicí páska								
35	722220121R00	Nástěnka, pro baterii G 1/2"	pár	1,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1			1,00					
36	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2"	kus	2,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	2			2,00					
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	4,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	4			4,00					
	725	Zařizovací předměty						0,00	
38	725814123R00	Ventil rohový DN 20 mm	soub	2,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	2			2,00					
39	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2"	soub	2,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	2			2,00					
	728	Práce PSV						0,00	
40	728R0000001	Demontáž klimatizace vč. rozvodů a likvidace média	sada	1,00				0,00	0,00
	1			1,00					
41	728R0000004	Set klimatizační jednotky do 5kW	kus	1,00				0,00	0,00
	1			1,00					
	RTS komentář: Přesun Poznámka: Společná montáž vč. potrubí, kabeláže, upevňovacího a spojovacího materiálu, doplnění média								
42	728R0000002	Klimatizační set	kus	1,00				0,00	0,00
	1			1,00					
	RTS komentář: Dodávka a montáž kompletu chladicího setu do 5 kW vč. příslušenství, montážního a spojovacího materiálu. Teplota -5 až +10 st.								
	762	Konstrukce tesafeké						0,00	
43	762512115R00	Položení podlahových desek.	m2	25,94				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	4,15*6,25			25,94					
	RTS komentář: Položení podlahových desek (OSB, Cetris...) na rovninný ušnosný podklad.								
	766	Konstrukce truhlářské						0,00	
44	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1klíd. š.nad 80 cm	kus	1,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1			1,00					
45	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	1			1,00					
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						0,19	
46	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	169,94				0,00	0,18 RTS 1 / 2025
	(1,05*4,15*0,005)*7800			169,94					
	Poznámka: ocelový základ instalčního kanálu								
47	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	169,94				0,00	0,01 RTS 1 / 2025
	(1,05*4,15*0,005)*7800			169,94					
	Poznámka: základ instalčního kanálu								
48	767991920R00	Řezání plechu tl. do 1 mm kotoučem	m	8,30				0,00	0,00 RTS 1 / 2025
	2*4,15			8,30					
49	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	3,00				0,00	

		3			3,00				
	Poznámka:	bodové							
	776	Podlahy povlakové							0,04
50	776511810RT3	Odstranění povlakové podlahy z PVC a kobereců lepených bez podložky (4,2*1,6)+(2,1*0,9)	m2	8,61 8,61			0,00		0,03 RTS I / 2025
	Vz.	3, 10 m							
	Poznámka:	Ušchovat pro zpětnou montáž							
51	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lšt, pryžových nebo z PVC 1+0,85+2,1+0,85+1,6		6,40 6,40			0,00		0,00 RTS I / 2025
	Poznámka:	Přesky koberce zachovat pro zpělné použití							
52	776431010R00	Lišta pro koberecový soklík 0,45+0,45+0,85+1+0,85+0,1+0,3+4,15+4,15+1,6		13,90 13,90			0,00		0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	včetně soklové lišty. Bez dodávky koberce							
53	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z koberecových pásů 0,45+0,45+0,85+1+0,85+0,1+0,3+4,15+4,15+1,6		13,90 13,90			0,00		0,00 RTS I / 2025
54	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 1,1+0,9+0,9 z chodby	m	2,90 2,90			0,00		0,00 RTS I / 2025
	poznámka	přine odstředí soklíků PVC							
55	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty 0,9*1,1 před novými dveřmi	m2	0,99 0,99			0,00		0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepícím materiálem Položka neobsahuje žádný materiál.							
56	776572210R00	Položení povlakové podlahy ze čtyřech textilních, (2*10,45*4,2))+(1*0,9)	m2	4,68 4,68			0,00		0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	S podlepením spoji technickou páskou.							
57	776981112RT12	Lišta hl niková plechodová, stejná výška povlakové podlahy 1	m	1,00 1,00			0,00		0,00 RTS I / 2025
	Vz. vlt(a)	úroveň 25/A s možností snížit na 15 mm							
	RTS komentář:	Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd.							
58	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy (1,6*4,15)+(2,1*0,9)	m2	8,53 8,53			0,00		0,00 RTS I / 2025
	784	Malby							0,12
59	784461941R00	Linkrustace, obnov. nátěr latex stěn, místn. 3,8 m (1+0,9+0,9)*1,5	m2	4,20 4,20			0,00		0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka je určena pro stěny v místnosti nebo na schodišti							
60	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění 6,2*4,15 v místnosti 2*1,8+1*0,9 chodba	m2	30,23 25,73 4,50			0,00		0,01 RTS I / 2025
	Vzítí	včítání předmětů, včetně odstranění							
61	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění 2*(2,1*2) okna 3 Hmoždizace	m2	11,40 8,40 3,00			0,00		0,00 RTS I / 2025
	Vstoupil	včítání dodávky příček tl. 5 cm							
62	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální, 1x (6,2*3,3*2+4,15*3,3*2+2,7*0,85*4)-2*(2,1*2)-2*(0,9*1,97) stěny 6,2*4,15+3,3*0,85 stropy (1+0,9+0,9)*1,2 stěny chodba	m2	97,44 65,54 28,54 3,36			0,00		0,01 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Penetrační přípravek k provádění základního naponustěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinke a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či linoleu.							
63	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x (6,2*3,3*2+4,15*3,3*2+2,7*0,85*4)-2*(2,1*2)-2*(0,9*1,97) stěny 6,2*4,15+3,3*0,85 stropy (1+0,9+0,9)*1,2 stěny chodba	m2	97,44 65,54 28,54 3,36			0,00		0,01 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.							
64	784402801R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m (6,2*3,3*2+4,15*3,3*2+2,7*0,85*4)-2*(2,1*2)-2*(0,9*1,97) stěny 6,2*4,15+3,3*0,85	m2	94,08 65,54 28,54			0,00		0,08 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oskrábaných vrstev maleb							
65	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 95 Vyčštění budov o výšce podlaží do 4 m m2 0,00 4,13*6,25 (2*1,8)+0,9*1		30,44 25,94 4,50					0,00 0,00 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výslavy - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněni, umytí a vyčištění jiných zesklených a netlesných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání.							
	96	Bourání konstrukcí							0,59
66	962084121R00	Bourání příček deskových a sádrových potažených iabicovým pletivem nebo bezpleťiva tl. 5 cm 2,1*2,7	m2	5,67 5,67			0,10		0,57 RTS I / 2025
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suší, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979							
67	979990201R00	Poplatek za uložení suší - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605		0,57			0,00		0,00 RTS I / 2025
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		0,57			0,00		0,00 RTS I / 2025
69	979081111RT2	Odvoz suší a vybaur. hmot na skládku do 1 km		0,57			0,00		0,00 RTS I / 2025
	V- Barito	úroveň -m +1							
70	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 2,1*0,9	m2	1,89 1,89			0,01		0,02 RTS I / 2025
	RTS komentář:	Položka je určena pro broušení lokálních nerovností nebo zbrusušení celistvých ploch. V položce není kalkulována manipulace se suší, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							0,00
71	229880084R00	Demontáž čidla stavu plynu	kus	1,00			0,00		

				1,00			
72	Poznámka: M22R002	snímač na stropě Demontáž spínače osvětlení 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	
73	M65 650051311RT4	Elektroinstalace Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,01 0,00	RTS 1 / 2025
74	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
75	650124143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm ² pevně	m	60,00 60,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2025
76	Poznámka: 650141113R00	pro napájení klimatizačního setu Ukončení kabelu v rozvaděči + zapojení do 6 mm ² 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
77	15411740	Ostatní materiál Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 5 mm 2'x3,77/1000	l	0,01 0,01	1,00	0,01	RTS 1 / 2025
78	RTS komentář: 61165004	Profilová ocel tvářená za studena otepleného tvaru L dle ČSN 42 6949, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373 0 S235JR (1.0038) dle EN 10025-2 Obdobná: 11 375 hmotnost 3,77 kg Dveře dřevěné interiérové hladké 900 x 1970 mm L/P, CPL standard, piné kus 1		1,00 1,00	0,02	0,02	RTS 1 / 2025
79	RTS komentář: 54914624	Rám: MDF Vnitřní výplň: ztužená papírová voššina Povrchová úprava: laminát CP Kování dveří klíč Cr	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
80	RTS komentář: 54926047	interiérové kování klíka - klíka Zárník stavební vložkový typ (80 mm) L/P 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
81	54964411	Vložka cylindrická oboustranná 1", rozměr 30x35 mm 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	RTS komentář:	Cylindrická vložka 1" je určená pro dveře, které vyžadují dočasné uzavření např. po dobu stavby. Objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení. Mosazný polotovár s povrchovou úpravou mětný nikl. Standardně dodávány 3 ocelové klíče					
82	998766199R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km	t	0,02	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
83	998766194R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km	t	0,02	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
84	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
85	35822001018	Jistič 1-pólový 32B-1, Icn 10 kA 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	RTS komentář:	Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určeno pro jistiění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1p0), DC 440 V (2p0), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polární přístroje. Počet pólů 1, 1+N, 2, 3, 3+N. Jmenovitý proud 0,3 + 80 A Vypínací charakteristika B, C, D. Jmenovitá pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovitá pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm ² Vodič ohebný max. Cu 25 mm ² Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898					
86	551134412	Kohout kulový 1/2" plynopřítokový, ovládání páčka 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
87	998722199R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod další 1 km		0,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	RTS komentář:	Položka se používá pro ocenění přesunu hmot nad vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m.					
88	998722194R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,00	0,00	0,00	
89	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00	0,00	0,00	
90	998762199R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr. další 1 km	t	0,19	0,00	0,00	
91	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1 km	t	0,19	0,00	0,00	
92	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,19	0,00	0,00	
93	58124892.A	Penetrace akrylátová	l	1,00 1,00	0,00	0,00	
	RTS komentář:	včetně nátěrů k podkladu. Výdatnost: 5 - 25 m ² /l v jedné vrstvě (podle podkladu a ředění) Balení: kanystr 5l					
94	60721542	Deska dřevotisková jednovrstvá, tl. 10 mm 4,15*6,25	m ²	25,94 25,94	0,01	0,19	RTS 1 / 2025
	Poznámka: 286143010	Ochrana koberec proti poškození Trubka vodovodní PP-RCT+CF - PP-RCT, D 20 x 2,8 mm 4*1,03	m	4,12 4,12	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	RTS komentář:	dodávaná délka lýče 4 m. Vnitřní rozvody studené a teplé vody, rozvody k otopným soustavám, rozvody chladicího média pro klimatizaci, rozvody stlačeného vzduchu šedá s čemým průhem PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT					
96	28654002	Koleno 90° PP-RCT, d 20 mm 8	kus	8,00 8,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	RTS komentář:	Wavin PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. Wavin PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. Wavin PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních					
97	28654072	2 kus jednoznačný PP-RCT, d 20 mm 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	RTS komentář:	Wavin PP-R/PP-RCT lze použít pro rozvody v obytných domech, administrativních i kulturních budovách, pro potrubí v průmyslu i v zemědělství. Wavin PP-R/PP-RCT je určen pro dopravu studené a teplé vody, podlahové vytápění a při dodržení pravidel i pro ústřední vytápění. Wavin PP-R/PP-RCT lze použít i pro dopravu vzduchu, chladicí vody a klimatizace. Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních					
98	28615360.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 45° PP 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2025
	komentář:	HTEA100/050/4					

Celkem:

292 011,22