



Zhotovitel:
Podlahářství - Vořechovský Martin
438 01 Žatec

Objednavatel:
Základní škola Žatec
P.Bezruč 2000
Žatec 43801

30.04.2025

Chodba před jídelnou

Rozpočet – pokládka PVC podlahové krytiny, příprava podkladu

Materiál / práce	MJ	Počet	Cena (Kč)	Částka (Kč)
PVC krytina heterogenní – tl.2mm,n.v. 0,7mm	m ²	138,6		
Svařovací šňůra – Tarkett originál	ks	68		
Lišta SLK 50 + montáž	m			
Rohy, kouty, koncovky k liště SLK 50	ks			
Křemičitý písek	kg			
Správkový tmel	kg	20		
Samonivelační hmota – sádrová do tl.20mm	kg	1400		
Soklová lišta pvc 30x30mm + montáž	m	70		
Kontaktní lepidlo		1		
Penetrace – savý podklad	l	15		
Tmelení hrubých nerovností, trhlin podkladu		1		
Aplikace penetrace savý podklad – 2x	kg	126		
Demontáž PVC krytiny – volně položené		1		
Strojové odfrézování staré stěrky – sanační frézou	m ²	126		
Přebroušení stěrky + vysátí	m ²	126		
PU penetrace + aplikace – problematický podklad	m ²			
Lepení PVC krytiny celoplošně vč.lepidla	m ²	126		
Příprava + stěrkování podkladu	m ²	126		
Frézování hrubých nerovností podkladu		1		
Frézování + svařování krytiny	m	65		
Broušení podkladu + vysátí	m ²			
Přesun hmot		1		

Celkem bez DPH: 180427,8
DPH 21% 37890
Celkem včetně DPH: 218318

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele: