



Zhotovitel:
Podlahářství - Vořechovský Martin
438 01 Žatec

Objednavatel:
Základní škola Žatec
P.Bezruče 2000
Žatec 43801

30.04.2025

Školní jídelna

Rozpočet – pokládka PVC podlahové krytiny, příprava podkladu

Materiál / práce	MJ	Počet	Cena (Kč)	Částka (Kč)
PVC krytina heterogenní – tl.2mm,n.v. 0,7mm	m ²	320		
Svařovací šňůra – Tarkett originál	ks	165		
Lišta SLK 50 + montáž	m			
Rohy, kouty, koncovky k liště SLK 50	ks			
Křemičitý písek	kg			
Správkový tmel	kg	50		
Samonivelační hmota – sádrová do tl.20mm	kg	3500		
Soklová lišta pvc 30x30mm + montáž	m	80		
Kontaktní lepidlo		1		
Penetrace – savý podklad	l	40		
Tmelení hrubých nerovností, trhlin podkladu		1		
Aplikace penetrace savý podklad – 2x	kg	309		
Demontáž PVC krytiny – volně položené		1		
Strojové odfrézování staré stěrky – sanační frézou	m ²	309		
Přebroušení stěrky + vysátí	m ²	309		
PU penetrace + aplikace – problematický podklad	m ²			
Lepení PVC krytiny celoplošně vč.lepidla	m ²	309		
Příprava + stěrkování podkladu	m ²	309		
Frézování hrubých nerovností podkladu		1		
Frézování + svařování krytiny	m	160		
Broušení podkladu + vysátí	m ²			
Přesun hmot		1		

Celkem bez DPH: 427411

DPH 21% 89756

Celkem včetně DPH: 517167

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele: