



OBEC HEŘMANOVA HUŤ

Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

Tel. [REDACTED] Fax [REDACTED]

e-mail: podatelna@hermanovahut.cz

IČ 002 577 53

Vodárna Plzeň a.s.

Malostranská 2, Plzeň – středisko Nýřany

Objednávka:

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 25. 3. 2025 na prodloužení vodovodní sítě LT DN 80 a vodovodní přípojky při 4 RD v ulici Tyršova, objednávám montáž a pokládku vodovodního řadu dle projektové dokumentace povolené MěÚ Nýřany pod č.j. [REDACTED]. Záruční doba 36 měsíců započne po předání hotového díla. Realizace díla 7/2025-9/2025. Fakturační údaje v záhlaví objednávky.

Cena díla dle cenové nabídky ze dne 25. 3. 2025 je 405 231,69 Kč včetně DPH.

S pozdravem

V Heřmanově Huti dne 16. 4. 2025

[REDACTED]
starosta
Heřmanova Huť
Revoluční 49
330 24

Fax [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Mob. [REDACTED]

starosta@hermanovahut.cz

www.hermanovahut.cz

Digitálně

podepsal [REDACTED]

Datum:

2025.04.16

12:54:25 +02'00'

Obec Heřmanova Huť

Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

IČ 002 577 53

č. ú.: [REDACTED]

Kontakt:

podatelna@hermanovahut.cz

<http://www.hermanovahut.cz>

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: OBEC HEŘMANOVA HUŤ, Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

Cenová nabídka

Stavba: HEŘMANOVA HUŤ - VODOVODNÍ ŘAD PRO 4 RD
k.ú. Vlkyš, p.č. 211,212/1, 212/16

Objekt: 1 Vodovodní řad - LT DN 80

Rozpočet: 1

Zpracoval:

Dat. kalkulace: 25.03.2025

podpis

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Stav. díl 1 - zemní práce		
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce		
0500	Stav. díl 5 - komunikace		
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení		
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce		
	Celkem:		
Geodetické zaměření			
Rozbor vody pro potřeby kolaudace			
Kompletizační činnost			
Celkový součet bez DPH:		334 902,22	
DPH - SAZBA		21,00%	70 329,47
Celkový součet včetně DPH:		405 231,69	

Cenovou nabídku vypracoval:

tel.

V Nýřanech dne:

25.03.2025

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Heřmanově Huti dne:

POŘ.D.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1	610282	C13230-1202/00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém	63,360 m3			
2	610339	C15110-1101/00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m - pro jakoukoliv mezerovitost	158,400 m2			
3	610342	C15110-1111/00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m - s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu	158,400 m2			
4	610411	C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m - bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	31,680 m3			
5	610601	C17410-1101/00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách	49,280 m3			
6	610610	C17510-1101/00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru ztuhnutí bez prohoz.sypaniny - nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu	10,560 m3			
7	610569	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením	14,080 t			
8			Uložení zeminy na skládku	23,940 t			
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
9	684009	C45157-3111/00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	3,560 m3			
10	684037	C45231-3131/00	Blok pro potrubí v otevřeném výkopu z betonu prostého C 12/15	0,100 m3			
11	684053	C45235-3101/00	Bednění bloků pro potrubí v otevř.výkopu	1,200 m2			
MEZISOUČET: 0 40 0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 5 - komunikace			
12			Řezání asfaltového povrchu	46,000 m			
13			Rozebrání asfaltového povrchu tl. 10 cm	36,800 m2			
14			Odvoz a likvidace živých ker	9,580 t			
15			Oprava asfaltového povrchu tl. 10 cm	44,000 m2			
MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - komunikace			
ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubicí vedení			
16	684282	C85124-1121/00	Mtž potrubí z trub LT v otevřeném výkopu DN 80	48,000 m			
17			Potrubí LT vodovodní d 90 a 6m	48,000 m			
18	684282	C85726-1121/00	Mtž litin.tvar.jednoosých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN80	2,000 kus			
19			Šoupě krátké EI DN 80	1,000 kus			
20			Příruba SYNOFLEX 7994 DN 80	1,000 kus			
21			Poklop šoupátkový	1,000 kus			
22			Poklop hydrantový	1,000 kus			

Investor: OBEC HEŘMANOVA HUŤ, Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

Stavba: H. Huť Vodovodní řad pro 4 RD LT DN 80 , k.ú. Vlkyš, p.č. 211,212/1, 212/16

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Datum kalk.: 25.03.2025

Strana: 2

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
23				Bet. podložka pod poklop hydr.	1,000 kus		
24				Hydrant podzemní DN 80/1250	1,000 kus		
25				Bet. podložka pod poklop šoup.	1,000 kus		
26				Patní koleno PPL DN 80 dl.	1,000 kus		
27				ZZS DN 80 1,3-1,8 m	1,000 kus		
28				TP DN 80/300	1,000 kus		
29				Mtž podzemního a nadzemního hydrantu v otevř.výkopu nebo v šachtách DN80	1,000 kus		
				- (bez poklopů)			
30				Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN80	1,000 kus		
				- (bez poklopů)			
31				Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000 kus		
32				Osazení poklopů litinových šoupátkových	1,000 kus		
33				Písek zásypový	26,540 t		
34				Výstražná folie	50,000 m		
35				Vyhledávací vodič CYKY 2x2,5	50,000 m		
36				Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	52,000 m		
37				Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80	52,000 m		
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 8 - trubní vedení			
ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
38				Vodor.doprava materiálu na stavbu se složením	18,600 t		
39				Přesun hmot - dovoz písku	26,550 t		
MEZISOUČET: 0 90 0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			

CELKEM: