

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	45	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Změna rozsahu slaboproudé přípojky

3. Popis změny:		
Dle požadavku investora dojde k zrušení slaboproudé přípojky dle realizační projektové dokumentace. Nová trasa přípojky bude řešena z 1.PP v souběhu s přípojkou horkovodu.		
4. Cena změny:	-159 910,78	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2025.07.17 15:42:42 +02'00'	 Datum: 2025.07.16 16:53:55 +02'00'
 Datum: 2025.07.17 12:43:23 +02'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
 Datum: 2025.07.31 14:02:17 +02'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkres

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		ODPOČET PŮVODNÍ SLABOPROUDÉ PŘIPOJKY								
		Zemní práce								
8	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-14	837,58	-11 726,12	X		ASŘ	RTS z SoD
		pro přípojku SLP-0,35*0,5*80		14						
9	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	-14	330,54	-4 627,56	X		ASŘ	RTS z SoD
		pro přípojku SLP-0,35*0,5*80		14						
10	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	-14	794,86	-11 128,04	X		ASŘ	RTS z SoD
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-14	156,27	-2 187,78	X		ASŘ	RTS z SoD
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-4,2	1536,88	-6 454,90	X		ASŘ	RTS z SoD
204	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	-28	618,35	-17 313,80	X		ASŘ	RTS z SoD
207	564851111R00	Podklad ze štěrkuodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-28	202,37	-5 666,36	X		ASŘ	RTS z SoD
208	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	-28	269,83	-7 555,24	X		ASŘ	RTS z SoD
		Dodávka								
1		Chráníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/34mm, osazená 5x trubičkou 10/8mm,	m	-98	141,42	-13 859,16	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
2		pro přímou pokládku do země					X		Přípojka SLP	RTS z SoD
3		Mikrotrubička 10/8mm	m	-456	6,63	-3 023,28	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
4		Univerzální optický kabel 24x9/125 OS2 - pro zafouknutí	m	-500	64,85	-32 425,00	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
5		Lišta vkladací PVC 60x40mm	m	-46	140,86	-6 479,56	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
6		Mikrotrubička 10/8mm - vnitřní	m	-76	6,63	-503,88	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
7		Kabel sdělovací TCEPKPFL 5x4x0,4	m	-195	31,29	-6 101,55	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
8		Chráníčka ohebná červená, průměr 40mm, pro pokládku do země	m	-195	22,14	-4 317,30	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
9		Drobný instalační a spojovací materiál pro HDPE a lišty	kpl	-1	12825,72	-12 825,72	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
10		Podružný a kotevní materiál	kpl	-1	8791,83	-8 791,83	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		Montáž								
11		Chráníčka HDPE zemní tlustostěnná 40/34mm - uložení	m	-98	26,69	-2 615,62	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
12		Mikrotrubička 10/8mm - uložení	m	-456	23,27	-10 611,12	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
13		Uložení optického kabelu do 24 vláken - zafouknutí do mikrotrubičky	m	-500	22,76	-11 380,00	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
14		Lišta elektroinst. z PH, pevná vč. spojek, ohybů, rohů L60	m	-46	33,72	-1 551,12	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
15		Mikrotrubička 10/8mm - uložení	m	-76	23,27	-1 768,52	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
16		TCEKY C 7P1 pevně uložený	m	-195	20,69	-4 034,55	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
17		Trubka oheb. elektroinstalační, do průměru 48.0 mm	m	-195	23,27	-4 537,65	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		Ostatní								
18		Projekt skutečného provedení díla	kpl	-1	8791,83	-8 791,83	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
19		Doprava, přeprava materiálu na stavbě, ostatní položky nutné pro realizaci díla	kpl	-1	13860,05	-13 860,05	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		HZS								
20		Koordinace s ostatními profesemi	h	-12	351,67	-4 220,04	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
21		Napojení na stávající zařízení	h	-8	393,05	-3 144,40	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
22		Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška	h	-8	393,05	-3 144,40	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
23		Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách - CETIN	h	-12	434,42	-5 213,04	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		celkem				-229 859,42				
		PŘIPOČET SLABOPROUDÉ PŘIPOJKY - stávající část								
		Dodávka								
7		Kabel sdělovací TCEPKPFL 5x4x0,4	m	60	31,29	1 877,40	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
8		Chráníčka ohebná červená, průměr 40mm, pro pokládku do země	m	90	22,14	1 992,60	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		Montáž								
16		TCEKY C 7P1 pevně uložený	m	60	20,69	1 241,40	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
17		Trubka oheb. elektroinstalační, do průměru 48.0 mm	m	90	23,27	2 094,30	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		Ostatní								
18		Projekt skutečného provedení díla	kpl	1	8791,83	8 791,83	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
19		Doprava, přeprava materiálu na stavbě, ostatní položky nutné pro realizaci díla	kpl	1	13860,05	13 860,05	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		HZS								
20		Koordinace s ostatními profesemi	h	12	351,67	4 220,04	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
21		Napojení na stávající zařízení	h	8	393,05	3 144,40	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
22		Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška	h	8	393,05	3 144,40	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
23		Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách - CETIN	h	12	434,42	5 213,04	X		Přípojka SLP	RTS z SoD
		PŘIPOČET SLABOPROUDÉ PŘIPOJKY - nová část								
		Dodávka								
75		Kabelový žlab drátěný 50/50mm, galvanicky zinkováno	m	45	191,97	8 638,65	X		Slaboproud	RTS z SoD
		Montáž								
377		Kabelový drátěný žlab, galvanicky zinkováno, 50/50 vč. příslušenství s PO	m	45	165,49	7 447,05	X		Slaboproud	RTS z SoD

15		Mikrotubička 10/8mm - uložení	m	45	23,27	1 047,15	X		Připojka SLP	RTS z SoD
		Ostatní								
19		Doprava, přeprava materiálu na stavbě, ostatní položky nutné pro realizaci díla	kpl	0,3	13860,05	4 158,02	X		Připojka SLP	RTS z SoD
764		Jádrové vrtání stropní konstrukce (pr. 100mm)	ks	3	186,18	558,54	X		Slaboproud	RTS z SoD
579		Protipožární přepážka	m2	1,8	886,32	1 595,38	X		Slaboproud	RTS z SoD
656		Protipožární přepážka - montáž	m2	1,8	513,55	924,39	X		Slaboproud	RTS z SoD
		celkem				69 948,64				

Celkem

-159 910,78 Kč