

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	43	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
Muzeum

3. Popis změny:		
Dle požadavku investora dojde v prostoru muzea k doplnění elektro (silnoproud, slaboproud, osvětlení) dle předané doplněné dokumentace.		
4. Cena změny:	1 258 960,55	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2025.07.17 15:42:09 +02'00'	 Datum: 2025.07.16 16:52:55 +02'00'
 Datum: 2025.07.17 12:42:44 +02'00'	Za Zhotovitele (podpis a datum)
 Datum: 2025.07.31 14:03:06 +02'00'	
Za Objednatele (podpis a datum)	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkres

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
		SVĚTLA								
44	E	sv. LED projektor pro DALI lištu Concord, 41W 3000/4000K Ra97 stímatelné DALI, osazeno čipem s nulovým UV/IR, optika lze nastavit v rozsahu 10-70°, těleso AL slitina povrchová úprava bílý, nebo černý lak	ks	12	7935,2	95 222,40		X	SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
75	N4	sv. závěsné, protipanické LED 2W, optika area, připojeno na CBS, možnost přisazení nebo vestavění	ks	8	1786,19	14 289,52		X	SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
83	N4.p	závěs d. 40cm	ks	8	245,91	1 967,28		X	SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	vlastní	navýšení kapacity CBS na 32 okruhů	kpl	1	45250	45 250,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	vlastní
		celkem:				156 729,20				
		SLABOPROUD								
		materiál								
46		Kabel F/FTP 500MHz PIMF Cat6A 4x2xAWG23, LS0H pl. modrý,clvka - zásuvky	m	5650	19,14	108 141,00	X		slaboproud	RTS z SoD
83		Kabel reproduktorový - Reproduktořový kabel, 2x2,5mmx, F	m	440	93,31	41 056,40	X		AV technika	RTS z SoD
	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	190	61,7	11 723,00	X		slaboproud	URS 2025/1
	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm	m	560	53,7	30 072,00	X		slaboproud	URS 2025/1
67		Trubka ohebná 320N, průměr 32mm	m	180	15,93	2 867,40	X		slaboproud	RTS z SoD
66		Trubka ohebná 320N, průměr 20mm	m	250	6,91	1 727,50	X		slaboproud	RTS z SoD
285		Kabelová příchytka pro svazek kabelů, kovová	ks	243	34,94	8 490,42	X		slaboproud	
		montáž								
113		Uložení kabelu FTP kat.6	m	5650	26,48	149 612,00	X		slaboproud	RTS z SoD
	220271106	Montáž šňůry volně uložené včetně rozvinutí šňůry, odříznutí na potřebnou délku a prozvonění CGSG, CYSY do 2 x 2,5 mm ²	m	440	25,3	11 132,00	X		slaboproud	URS 2025/1
	220260545	Montáž trubky elektroinstalační [KOPEX] včetně napojení do krabic, montáže vývodek připevňená příchýtkami na povrchu přes D 29	m	190	264	50 160,00	X		slaboproud	URS 2025/1
		<i>Poznámka: průměr 110 mm</i>								
	220260545	Montáž trubky elektroinstalační [KOPEX] včetně napojení do krabic, montáže vývodek připevňená příchýtkami na povrchu přes D 29	m	560	264	147 840,00	X		slaboproud	URS 2025/1
		<i>Poznámka: průměr 50 mm</i>								
138		Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 29.0 mm	m	180	23,27	4 188,60	X		slaboproud	RTS z SoD
137		Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm	m	250	23,27	5 817,50	X		slaboproud	RTS z SoD
296		Montáž kabelového úchytu	ks	243	15,51	3 768,93	X		slaboproud	RTS z SoD
		Zásuvky								
38		Datová zásuvka 45x45 2násobná - kompletní (krytka, držák	ks	32	295,4	9 452,80	X		slaboproud	RTS z SoD
41		Keystone modul stíněný, kat.6A, samozářezový	ks	64	99,76	6 384,64	X		slaboproud	RTS z SoD
17		Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	ks	64	8,48	542,72	X		slaboproud	RTS z SoD
		Rozvaděč								
8		Vývazovací panel 1U	ks	2	244,69	489,38	X		slaboproud	RTS z SoD
21		19" patchpanel 24xRJ45 stíněný kat.6A, výška 1U	ks	3	1176,04	3 528,12	X		slaboproud	RTS z SoD
41		Keystone modul stíněný, kat.6A, samozářezový	ks	66	99,71	6 580,86	X		slaboproud	RTS z SoD
17		Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	ks	66	8,48	559,68	X		slaboproud	RTS z SoD
		Montáž								
93		Štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel	ks	100	10,34	1 034,00	X		slaboproud	RTS z SoD
100		Kabelová forma do 0.5m, 4 pár FTP, zařezání kabelu	ks	66	20,69	1 365,54	X		slaboproud	RTS z SoD
95		Propojení portů pomocí patch cord - metalický	ks	66	36,2	2 389,20	X		slaboproud	RTS z SoD
107		Instalace zásuvkového boxu vč. sestavení	ks	32	144,81	4 633,92	X		slaboproud	RTS z SoD
110		Kabelová forma do 0.5m, 4 pár FTP, zařezání kabelu - zásu	ks	100	20,69	2 069,00	X		slaboproud	RTS z SoD
90		Instalace pasivního prvku do datového rozvaděče	ks	3	548,2	1 644,60	X		slaboproud	RTS z SoD
88		Instalace zásl. a vyvaz. panelu do datového rozvaděče	ks	3	248,24	744,72	X		slaboproud	RTS z SoD
151		MET-6-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC	ks	66	33,1	2 184,60	X		slaboproud	RTS z SoD
		Ostatní								
145		Projekt skutečného provedení díla	kpl	1	14687,52	14 687,52	X		slaboproud	RTS z SoD
148		Doprava, přeprava materiálu na stavbě, ostatní položky nutn	kpl	1	25858,31	25 858,31	X		slaboproud	RTS z SoD
		HZS								
156		Koordinace s ostatními profesemi	h	24	351,67	8 440,08	X		slaboproud	RTS z SoD
6	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,01	3268340,6	32 683,41				
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.					X		VRN	RTS z SoD
		celkem:				701 869,85				
		SILNOPROUD								
141	01.44	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	250	43	10 750,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
142	01.45	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	250	51,6	12 900,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
144	01.47	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1125	51,6	58 050,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD

141	01.44	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	180	43	7 740,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
166	01.69	Kabel CHKE-V 3Cx2,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	250	72,63	18 157,50	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
173	01.75	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	50	52,56	2 628,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
129	01.33	Svítlidla - montáž	kpl	0,02	640836,36	12 816,73	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
	35829001	chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A	ks	14	1130	15 820,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 2025/1
	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	ks	14	243	3 402,00	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	ÚRS 2025/1
222	01.132	Pomocný instalační materiál	kpl	0,1	204505,5	20 450,55	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
223	01.133	Průrazy zdívem	kpl	1	23890,83	23 890,83	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
224	01.134	Drážky, vysekání, zapravení	kpl	1	43003,49	43 003,49	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
227	01.137	Mimostav. doprava	kpl	1	28668,99	28 668,99	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
229	01.139	Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy	kpl	1	14334,5	14 334,50	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
230	01.140	Dílenská dokumentace	ks	1	4778,17	4 778,17	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
231	01.141	Plán skutečného provedení	ks	1	14334,5	14 334,50	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
232	01.142	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	120	334,47	40 136,40	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
221	01.131	Protipožární ucpávky	kpl	0,2	143344,97	28 668,99	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
198	01.108	Zásuvka 1x 230V/16A IP20, černá, zapuštěná, kompletní	ks	51	222,66	11 355,66	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
176	01.87	Krabice přístrojová (zef, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	48	62,12	2 981,76	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
176	01.87	Krabice přístrojová (zef, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	6	62,12	372,72	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
202	01.112	Zásuvka 1x 230V/16A IP44, černá, zapuštěná, kompletní	ks	2	282,87	565,74	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
208	01.118	Podlahová krabice do betonu, 12 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek	ks	6	3328,47	19 970,82	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
205	01.115	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, ozn. PC	ks	12	157,68	1 892,16	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
203	01.113	Zásuvka 1x 230V/16A IP44, černá, nástěnná, kompletní	ks	9	299,11	2 691,99	X		SOD SO 01 silnoproudé instalace	RTS z SoD
		celkem:				400 361,50				

Celkem

1 258 960,55 Kč