

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-024
Stavba: Linka v ODD. 517B



KSO:
Místo: revír Těšínov

CC-CZ:
Datum: 24.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			488 978,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	488 978,10	102 685,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			591 663,60



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-024

Stavba: Linka v ODD. 517B

Místo: revír Těšínov

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

24.7.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2025-206-
024

Linka v ODD. 517B

488 978,10

591 663,60

488 978,10

591 663,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Linka v ODD. 517B



Místo: revír Těšínov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24.7.2025
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

488 978,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV				488 978,10
D		1	Zemní práce				488 978,10
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	333,800	95,00	31 711,00
	VV		0,000-0,110 km				
	VV		110*3,2*0,4				
	VV		0,110-0,215 km		140,800		
	VV		105*3,2*0,5				
	VV		0,110-0,215 km - hlubší sanace		168,000		
	VV		25				
	VV		Součet		25,000		
					333,800		
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	333,800	95,00	31 711,00
	VV		333,8				
					333,800		
3	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 376,000	25,00	34 400,00
	VV		0,000-0,215 km				
	VV		215*3,2*2				
					1 376,000		
D		5	Komunikace pozemní				330 462,00
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	333,800	990,00	330 462,00
	VV		0,000-0,110 km				
	VV		110*3,2*0,4				
	VV		0,110-0,215 km		140,800		
	VV		105*3,2*0,5				
	VV		0,110-0,230 km - hlubší sanace		168,000		
	VV		25				
	VV		Součet		25,000		
					333,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 350,00
5	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	430,000	45,00	19 350,00
	VV		0,000-0,215 km				
	VV		215*2				
					430,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	700,980	45,00	41 344,10
	vv		333,8*2,1				31 544,10
7	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště		700,980		
	vv		1	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
					1,000		