

Položkový rozpočet

Misto

Knížecí les, katastr obce Nosislav

Objednatel: Lesy České republiky s.p., Lesní závod Židlochovice

IČ: 42196451

Tyršova 1
66701 Židlochovice

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Stama Group s.r.o.

IČ: 06493840

Masarykova 365
69164 Nosislav

DIČ: CZ06493840

Rozpis ceny

Celkem

HSV			314 946,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 946,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 946,55 CZK
Základní DPH	21 %	67 188,78 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

387 135,33 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			278 370,07
5	Komunikace, zpevněné plochy	HSV			36 576,48
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
Cena celkem					319 946,55

Položkový rozpočet

S:		Protipovodňová opatření Knížecí les
O:		Knížecí les, katastr obce Nosislav

P.č. Díl:	Číslo položky 1	Název položky Zemní práce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 278 370,07
1	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením do 50m, úprava koryta na kulaté	m3	335,20000	132,50	44 414,00
		40*4*0,25+36*4*0,25		76,00000		
		(36*36)/2*0,4		259,20000		
2	113107630	Odstranění podkladu nad 50m2, kam. Drcené, tl. 30cm, s přemístěním hmot na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	414,75000	99,50	41 267,63
		přejezd č. 1 '24,5*5,5		134,75000		
		přejezd č. 2 25*5,7		142,50000		
		přejezd č. 3 25*5,5		137,50000		
3	113107650	Odstranění podkladu nad 50m2, kam. Drcené, tl. 50cm, s přemístěním hmot na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	430,25000	155,50	66 903,88
		přejezd č. 1 25,5*5,5		140,25000		
		přejezd č. 2 24*5,8		139,20000		
		přejezd č. 3 26*5,8		150,80000		
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	339,55000	130,00	44 141,50
		přejezd č. 1 (100,45*0,3)+(104,52*0,5)		110,55000		
		přejezd č. 2 (105,56*0,3)+(101,5*0,5)		112,35000		
		přejezd č. 3 (99*0,3)+(100,98*0,5)		116,65000		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	339,55000	25,80	8 760,39
		přejezd č. 1 (100,45*0,3)+(97,02*0,5)		110,55000		
		přejezd č. 2 (105,56*0,3)+(106,6*0,5)		112,35000		
		přejezd č. 3 (108,9*0,3)+(107,25*0,5)		116,65000		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	339,55000	90,10	30 593,46
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m3	339,55000	36,20	12 291,71
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním strojně	m2	845,00000	35,50	29 997,50
		množství pol. Č. 1 a 2		845,00000		
Díl:	5	Komunikace, zpevněné plochy				36 576,48
9	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	612,01000	48,00	29 376,48
10	05.1	Čištění propustků 2ks kompletní odbagrování a rozprostření nánosů	h	6,00000	1 200,00	7 200,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
11	VN-01	Zařízení staveniště, přesun osob a techniky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

CELKEM

319 946,55