



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy ulice U Elektrárny“

číslo smlouvy objednatele: 2025001858

číslo smlouvy zhotovitele: 25/3390

číslo veřejné zakázky: 25091

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2204
e-mail: PapezovaK@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K – BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Petrem Baarem, DiS, stavbyvedoucím
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Stavební úpravy ulice U Elektrárny“, a to rekonstrukce komunikace včetně části chodníků včetně sjezdů na pozemky. Součástí stavby je obnova stávajícího vodovodu a kanalizace, které jsou na konci své životnosti.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název PD: Stavební úpravy ulice U Elektrárny
Zpracovatel PD: EKO EKO s.r.o.
IČO: 25184750
Vyhotovení technické specifikace: 4/2025

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒
školské zařízení: ☐

Místo plnění:

Ulice U Elektrárny, České Budějovice 6

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště: do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 100 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **6 505 555,00 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchýlná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ☐

ne ☒

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☐

ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

- a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Petr Baar, DiS.

telefon: 

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Kamil Švajda, DiS.

telefon: 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14.7.2025, č. 960.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin
Kačenka
Digitálně podepsal
Martin Kačenka
Datum: 2025.08.01
07:17:25 +02'00'

Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR

ZAKÁZKA

Číslo: 1832-81
Zakázka: **Stavební úpravy ulice U Elektrárny – zpracování PD**

Zadavatel

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice

Uchazeč

Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.
IČO/DIČ: 26105594/CZ26105594
Adresa: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	6 505 555,00 Kč
DPH:	1 366 166,55 Kč
Celkem včetně DPH:	7 871 721,55 Kč

Stavební úpravy ulice U Elektrárny
Rekapitulace cenových nákladů

Popis	Cena
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	3 523 325,88
001: Zemní práce	788 843,38
002: Zakládání, zpevňování hornin	87 714,63
005: Komunikace pozemní	1 921 095,02
008: Vedení dálková a přípojná	29 359,00
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	370 417,96
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	325 895,90
SO 02 Vodovod a přípojky	1 115 281,49
001: Zemní práce	261 680,55
002: Zakládání, zpevňování hornin	7 699,40
004: Vodorovné konstrukce	21 422,66
005: Komunikace pozemní	38 076,50
008: Vedení dálková a přípojná	753 391,89
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 383,00
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	25 627,49
SO 03 Kanalizace jednotná a přípojky	1 601 508,90
001: Zemní práce	431 595,05
002: Zakládání, zpevňování hornin	11 775,88
003: Svislé a kompletní konstrukce	17 124,50
004: Vodorovné konstrukce	152 338,18
008: Vedení dálková a přípojná	924 482,36
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	64 192,93
VON: Vedlejší a ostatní náklady	265 438,74
VON: Vedlejší a ostatní náklady	265 438,74
Celkem (bez DPH)	6 505 555,00
DPH	1 366 166,55
Celkem (včetně DPH)	7 871 721,55

Stavební úpravy ulice U Elektrárny - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 01 Komunikace a zpevněné plochy				3 523 325,88
Oddíl			001: Zemní práce				788 843,38
1	SP	113154538	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	629,000	123,00	77 367,00
2	SP	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	788,100	90,00	70 929,00
3	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	366,000	25,00	9 150,00
4	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	33,000	96,00	3 168,00
chodník přeskládaný					7,000		
sjezd přeskládaný					26,000		
Celkem:					33,000		
5	SP	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,000	78,00	2 808,00
chodník přeskládaný					7,000		
betonová zálivka (přídlažba) 116*0,25					29,000		
Celkem:					36,000		
6	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	213,600	44,00	9 398,40
silniční obrubníky betonové					188,900		
silniční obrubníky žulové					24,700		
Celkem:					213,600		
7	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	79,000	30,00	2 370,00
zahradní obrubníky betonové					42,700		
zahradní obrubníky žulové					36,300		
Celkem:					79,000		
8	SP	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	16,766	2 330,00	39 064,78
betonové lože obrubníků							
9	SP	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	44,650	90,00	4 018,50
vybourání betonové přídlažby							
10	SP	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	56,950	200,00	11 390,00
podklad pod betonovou přídlažbou 178,6*0,25					44,650		
betonová vozovka					12,300		
Celkem:					56,950		
11	SP	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	29,000	200,00	5 800,00
betonová zálivka (přídlažba) 116*0,25					29,000		
12	SP	122451101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	1,140	603,00	687,42
odtěžení kačírku pro opětovné použití							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
13	SP	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,600	80,00	5 808,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
14	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	72,600	70,00	5 082,00
			odstranění chodníku				
15	X	11319991R	Vybourání uliční vpusti	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
16	X	11319992R	Vybourání zahradní vpusti	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
17	X	11319993R	Odstranění pozice SDZ (sloupek znovu použit a vybourat základ)	kus	1,000	500,00	500,00
18	SP	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	51,400	192,00	9 868,80
19	SP	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	813,800	117,00	95 214,60
			výměna podloží v tl. 0,3 m		813,800		
20	SP	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,432	818,00	12 623,38
			podélná drenáž 0,3*0,4*128,6		15,432		
21	SP	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,000	565,00	13 560,00
			ztížení vykopávky v blízkosti stromů 12 ks * 2m3		24,000		
22	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	928,132	200,00	185 626,40
			přesun na meziskládu a zpět		95,000		
			odvoz výkopku na místo uložení		833,132		
			Celkem:		928,132		
23	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	880,632	6,00	5 283,79
24	X	1712012-R	Uložení výkopu/sypaniny na skládky nebo meziskládky, včetně nákladů na likvidaci výkopku/sypaniny zákonným způsobem	m3	833,132	180,00	149 963,76
25	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	47,500	152,00	7 220,00
26	SP	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťných strojně	m3	11,800	185,00	2 183,00
27	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	35,700	166,00	5 926,20
28	SP	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	942,900	22,00	20 743,80
29	SP	131112502	Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,512	850,00	435,20
30	SP	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	366,000	46,00	16 836,00
31	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	366,000	18,00	6 588,00
32	H	00572410	Osivo směs travní parková	kg	11,529	150,00	1 729,35
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				87 714,63
33	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	133,100	53,00	7 054,30
			128,6+4,5		133,100		
34	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	17,597	1 534,00	26 993,80
			podélná drenáž 0,3*0,4*133,1		15,972		
			drenážní lokální štěrkový polštář (3,5*1*0,4)+(0,75*0,75*0,4)		1,625		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Celkem:					17,597		
35	SP	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	199,265	56,00	11 158,84
podélná drenáž (0,3*2+0,4*2)*133,1					186,340		
drenážní lokální štěrkový polštář (3,5*0,4*2+1*0,4*2+3,5*2)+(0,75*0,4*4+0,75*0,75*2)					12,925		
Celkem:					199,265		
36	SP	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	813,800	18,00	14 648,40
výměna podloží 813,8					813,800		
37	H	69311081	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 114,372	25,00	27 859,29
Ztrátne na prořez a překrytí 10%: (199,265+813,8)*1,1					1 114,372		
Oddíl 005: Komunikace pozemní							1 921 095,02
38	SP	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	813,800	175,00	142 415,00
výměna podloží v tl. 0,3 m					813,800		
39	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	788,400	354,00	279 093,60
40	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	629,000	418,00	262 922,00
41	SP	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	629,000	977,00	614 533,00
42	SP	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	629,000	13,00	8 177,00
43	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	629,000	523,00	328 967,00
44	SP	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	97,500	410,00	39 975,00
chodník nový					77,500		
chodník nový - reliéfní povrch					13,000		
chodník přeskládaný					7,000		
Celkem:					97,500		
45	SP	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	77,500	350,00	27 125,00
chodník nový					77,500		
46	SP	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	20,000	350,00	7 000,00
chodník nový - reliéfní povrch, chodník přeskládaný					20,000		
47	H	59245018	Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	81,375	316,00	25 714,50
77,5*1,05					81,375		
48	H	59245006	Dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	13,650	637,00	8 695,05
13*1,05					13,650		
49	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	50,500	410,00	20 705,00
sjezd nový					21,500		
sjezd nový - reliéfní povrch					3,000		
sjezd přeskládaný					26,000		
Celkem:					50,500		
50	SP	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	50,500	382,00	19 291,00
51	SP	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	50,500	350,00	17 675,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
52	H	59245020	Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní 21,5*1,05	m2	22,575 22,575	392,00	8 849,40
53	H	59245226	Dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná 3*1,05	m2	3,150 3,150	705,00	2 220,75
54		59999901R	Odvodnění zpevněné plochy stabilizaci - drenážní trubka DN 100 vyplněná štěrkodrtí 4/8 mm a překrytá geotextilií	kpl	5,000	1 500,00	7 500,00
55	SP	56487191R	Podklad ze štěrku - kačirek tl 250 mm	m2	6,500	540,00	3 510,00
56		451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	32,760	411,00	13 464,36
57		451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	163,800	40,00	6 552,00
58	SP	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	32,100	716,00	22 983,60
59	H	59246121	Přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 100mm	m	129,684	390,00	50 576,76
60	SP	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,600	2 500,00	1 500,00
61	H	58381008	Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,660	2 500,00	1 650,00
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				29 359,00
62	X	89594191R	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců se zápachovou uzávěrkou včetně dodávky betonových dílů, mříže D400 s kalovým košem	kus	3,000	8 524,00	25 572,00
63	X	89594192R	Odvodňovací žlab š. 100 mm, A15, můstkový rošt	m	1,000	3 787,00	3 787,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				370 417,96
64	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého silniční obrubníky betonové silniční obrubníky betonové nájezdové silniční obrubníky betonové náběhové silniční obrubníky betonové stávající (změna nášlapu) Celkem:	m	194,700 119,000 30,000 10,000 35,700 194,700	585,00	113 899,50
65	H	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm 119*1,01	m	120,190 120,190	393,00	47 234,67
66	H	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm 30*1,01	m	30,300 30,300	160,00	4 848,00
67	H	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm 10*1,01	m	10,100 10,100	487,00	4 918,70
68	SP	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého silniční obrubníky žulové silniční obrubníky žulové stávající (změna nášlapu) Celkem:	m	29,000 17,800 11,200 29,000	600,00	17 400,00
69	H	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x250mm 17,8*1,01	m	17,978 17,978	3 112,00	55 947,54

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
70	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	52,500	510,00	26 775,00
71	H	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní 52,5*1,01	m	53,025	298,00	15 801,45
72	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	22,300	80,00	1 784,00
73	SP	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	22,000	400,00	8 800,00
74	SP	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	22,300	150,00	3 345,00
75	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	360,00	720,00
76	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	4,000	1 176,00	4 704,00
77	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	360,00	3 240,00
78	SP	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	600,00	1 200,00
79	H	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	696,00	2 784,00
80	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	972,00	3 888,00
81	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	54,00	216,00
82	H	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	18,000	84,00	1 512,00
83	H	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	870,00	3 480,00
84	H	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 196,00	2 392,00
85	H	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
86	H	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	1 324,00	2 648,00
87	H	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ10 1000x1500mm	kus	2,000	4 140,00	8 280,00
88	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	236,600	6,00	1 419,60
89	SP	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	133,000	50,00	6 650,00
90	X	91511119R	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm modrá barva	m	71,000	50,00	3 550,00
91	SP	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	32,600	50,00	1 630,00
92	X	91511120R	vodicí linie místa pro přecházení -bílá 3D	m	9,000	1 656,00	14 904,00
93	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	33,000	79,00	2 607,00
94	SP	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	46,900	55,00	2 579,50

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				325 895,90
95	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	763,131	70,00	53 419,14
96	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	6 868,175	8,00	54 945,40
97	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	763,131	75,00	57 234,79
98	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	160,642	50,00	8 032,10
99	SP	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	488,592	100,00	48 859,20
100		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	105,153	200,00	21 030,50
101	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 497,723	55,00	82 374,78

Stavební úpravy ulice U Elektrárny - Nabídka
Přepojení přípojek

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 02 Vodovod a přípojky				1 115 281,49
Oddíl			001: Zemní práce				261 680,55
1	SP	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2 zpevněná plocha - bourání mimo rozsah rekonstrukce komunikace SO 01: 15,4*0,8	m2	12,320	117,00	1 441,44
					12,320		
2	SP	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 zpevněná plocha - bourání mimo rozsah rekonstrukce komunikace SO 01: 15,4*1,3	m2	20,020	123,00	2 462,46
					20,020		
3	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 10*8	hod	80,000	70,00	5 600,00
					80,000		
4	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min předpoklad	den	10,000	52,00	520,00
					10,000		
5	SP	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně 125,1*0,8*(1,52-0,47) 15,4*0,8*(1,46-0,47) vod. přípojky - 27,6*0,8*(1,5-0,47) součet odpočet ručního výkopu Celkem:	m3	133,022	700,00	93 115,40
					105,084		
					12,197		
					22,742		
					140,023		
					-7,001		
					133,022		
6	SP	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně ruční výkopy v blízkosti stávajících stromů: 5% z výkopů	m3	7,001	1 500,00	10 501,50
					7,001		
7	SP	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,800	478,00	13 766,40
8	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,400	300,00	1 920,00
9	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	8,000	330,00	2 640,00
10	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 140,5*1*2	m2	281,000	10,00	2 810,00
					281,000		
11	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	281,000	5,00	1 405,00
12	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přesun na meziskládu a zpět odvoz výkopku na místo uložení Celkem:	m3	209,856	200,00	41 971,20
					139,666		
					70,190		
					209,856		
13	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	140,023	6,00	840,14
14	X	1712012-R	Uložení výkopku/sypaniny na skládky nebo meziskládky, včetně nákladů na likvidaci výkopku/sypaniny zákonným způsobem	m3	70,190	285,00	20 004,15

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
15	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	69,833	77,00	5 377,14
16	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,833	166,00	11 592,28
			výkop		140,023		
			obsyp		-51,122		
			drenáž		-5,620		
			lože		-13,448		
			Celkem:		69,833		
17	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	51,122	230,00	11 758,06
			140,5*0,8*0,39		43,836		
			27,6*0,8*0,33		7,286		
			Celkem:		51,122		
18	H	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	92,020	369,00	33 955,38
			51,122*1,8		92,020		
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				7 699,40
19	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	140,500	23,00	3 231,50
20	SP	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	5,620	795,00	4 467,90
			140,5*0,04		5,620		
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				21 422,66
21	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	13,448	1 593,00	21 422,66
			140,5*0,8*0,10		11,240		
			27,6*0,8*0,10		2,208		
			Celkem:		13,448		
Oddíl			005: Komunikace pozemní				38 076,50
22	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	12,320	292,00	3 597,44
			zpevněná plocha - mimo rozsah rekonstrukce komunikace SO 01:				
			15,4*0,8		12,320		
23	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	12,320	340,00	4 188,80
24	SP	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,020	977,00	19 559,54
			zpevněná plocha - mimo rozsah rekonstrukce komunikace SO 01:				
			15,4*1,3		20,020		
25	SP	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	20,020	13,00	260,26
26	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,020	523,00	10 470,46
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				753 391,89
27	SP	850310811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 80 včetně likvidace	m	146,100	65,00	9 496,50

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
28	SP	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm včetně likvidace	m	27,100	40,00	1 084,00
29		850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
30	SP	871241221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 5,4 mm	m	140,500	96,00	13 488,00
31	SP	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	21,000	378,00	7 938,00
32	SP	877241110	Montáž elektrokolen 30° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	378,00	378,00
33	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	360,00	1 800,00
34	SP	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	540,00	1 080,00
35	SP	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	600,00	2 400,00
36	SP	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	4 260,00	8 520,00
37	SP	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	4,000	446,00	1 784,00
38	SP	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	2,000	960,00	1 920,00
39	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	140,500	60,00	8 430,00
40	SP	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	5 101,00	5 101,00
41	SP	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	140,500	120,00	16 860,00
42	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	184,910	41,00	7 581,31
43	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	168,100	26,00	4 370,60
44	SP	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
45	H	28613129	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 90x5,4mm	m	142,608	222,00	31 658,87
			140,5*1,015		142,608		
46	H	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	21,000	524,00	11 004,00
47	H	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	4,000	564,00	2 256,00
48	H	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	4,000	936,00	3 744,00
49	H	28614948	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	1 645,00	1 645,00
50	X	2861491R	PE oblouk 22° d90mm, PE100, SDR11	kus	2,000	2 434,00	4 868,00
51	X	2861492R	PE oblouk 11° d90mm, PE100, SDR11	kus	2,000	2 434,00	4 868,00
52	H	5525191R	Jištěná spojka na litinové potrubí DN80 s přírubou	kus	1,000	7 784,00	7 784,00
53	H	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	2,000	5 165,00	10 330,00
54	H	55253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	2 475,00	2 475,00
55	H	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	3 427,00	3 427,00
56	H	55253511	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/80	kus	2,000	3 938,00	7 876,00
57	H	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	4,000	11 374,00	45 496,00
58	H	42291038	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100mm Rd 1,3-1,8m	kus	4,000	3 180,00	12 720,00
59	H	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	4,000	360,00	1 440,00
60	H	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus	4,000	1 740,00	6 960,00
61	H	42273592	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm	kus	1,000	28 396,00	28 396,00
62	H	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	29 050,00	29 050,00
63	H	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000	780,00	1 560,00
64	H	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	4 980,00	9 960,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
65	B	800080RPS	Přírubový spoj DN 80 mm (dodání a montáž) Těsnění s ocelovou vložkou, šrouby, podložky, matky	kus	15,000	444,00	6 660,00
66	SP	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	10,000	2 520,00	25 200,00
67	SP	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	10,000	1 800,00	18 000,00
68	SP	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	10,000	446,00	4 460,00
69	H	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm 27,6*1,015	m	28,014	44,00	1 232,62
70	H	42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	10,000	2 582,00	25 820,00
71	H	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	10,000	5 101,00	51 010,00
72	H	42291044	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,3-1,8m	kus	10,000	2 700,00	27 000,00
73	H	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	10,000	360,00	3 600,00
74	H	42291402	poklop litinový ventilový	kus	10,000	1 344,00	13 440,00
75	X	899991-R	Propojení vodovodních přípojek na stávající potrubí	kus	10,000	3 000,00	30 000,00
76	X	899992-R	Suchovod - potrubí pro náhradní zásobování vodou	kpl	1,000	186 000,00	186 000,00
77	X	899993-R	Betonový opěrný blok	kpl	9,000	800,00	7 200,00
78	X	899994-R	Rozbor vzorku vody	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 383,00
79	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	32,100	80,00	2 568,00
80	SP	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	32,100	150,00	4 815,00
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				25 627,49
81	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	18,198	70,00	1 273,83
82	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	163,778	8,00	1 310,23
83	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	18,198	75,00	1 364,82
84	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,605	50,00	230,23
85	SP	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,146	100,00	714,56
86	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	143,985	144,00	20 733,83

Stavební úpravy ulice U Elektrárny - Nabídka
Přepojení přípojek

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 03 Kanalizace jednotná a přípojky				1 601 508,90
Oddíl			001: Zemní práce				431 595,05
1	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 20*8	hod	160,000	70,00	11 200,00
					160,000		
2	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min předpoklad	den	20,000	52,00	1 040,00
					20,000		
3	SP	132154103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně 50*1,2*(1,68-0,47) 68,1*1,1*(1,34-0,47) kan. přípojky - 25,3*0,8*(1,5-0,47)+38,3*0,9*(1,5-0,47) úprava podloží šachet - bude čerpáno dle skutečnosti 2*2*0,5*3 součet odpočet ručního výkopu Celkem:	m3	190,117	820,00	155 895,82
					72,600		
					65,172		
					56,351		
					6,000		
					200,123		
					-10,006		
					190,117		
4	SP	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně ruční výkopy v blízkosti stávajících stromů: 5% z výkopů	m3	10,006	1 500,00	15 009,23
					10,006		
5	SP	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,200	478,00	16 825,60
6	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800	300,00	1 440,00
7	SP	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,800	330,00	4 224,00
8	SP	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 118,1*1*2+63*1*2	m2	362,200	10,00	3 622,00
					362,200		
9	SP	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	362,200	5,00	1 811,00
10	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přesun na meziskládu a zpět odvoz výkopku na místo uložení Celkem:	m3	246,830	274,00	67 631,42
					93,414		
					153,416		
					246,830		
11	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	200,123	6,00	1 200,74
12	X	1712012-R	Uložení výkopu/sypaniny na skládky nebo meziskládky, včetně nákladů na likvidaci výkopku/sypaniny zákonným způsobem	m3	153,416	285,00	43 723,56
13	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	46,707	77,00	3 596,44
14	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop obsyp betonové lože drenáž	m3	46,707	166,00	7 753,36
					200,123		
					-108,054		
					-15,676		
					-4,724		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			lože		-18,962		
			úprava podloží šachet - bude čerpáno dle skutečnosti		-6,000		
			Celkem:		46,707		
15	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	108,054	230,00	24 852,42
			50*1,2*0,9		54,000		
			68,1*1,1*0,8		59,928		
			25,3*0,8*0,5		10,120		
			38,3*0,9*0,6		20,682		
			kubatura potrubí		-21,000		
			betonové lože		-15,676		
			Celkem:		108,054		
16	H	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	194,497	369,00	71 769,47
			108,054*1,8		194,497		
Oddíl			002: Zakládání, zpevňování hornin				11 775,88
17	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	118,100	23,00	2 716,30
18	SP	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,724	795,00	3 755,58
			118,1*0,04		4,724		
19	SP	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	6,000	884,00	5 304,00
			úprava podloží šachet - bude čerpáno dle skutečnosti 2*2*0,5*3		6,000		
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				17 124,50
20	SP	359901111	Vyčištění stok	m	118,100	55,00	6 495,50
21	SP	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	118,100	90,00	10 629,00
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				152 338,18
22	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	18,962	1 593,00	30 206,47
			50*1,2*0,10		6,000		
			68,1*1,1*0,10		7,491		
			25,3*0,8*0,10		2,024		
			38,3*0,9*0,10		3,447		
			Celkem:		18,962		
23	SP	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	15,676	7 791,00	122 131,72
			50*0,146		7,300		
			68,1*0,123		8,376		
			Celkem:		15,676		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				924 482,36
24	SP	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	91,800	350,00	32 130,00
25	SP	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	29,100	300,00	8 730,00
26	SP	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	62,300	85,00	5 295,50
27	SP	871393124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PP, PVC DN 400	m	68,100	290,00	19 749,00
28	SP	871423124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PP, PVC DN 500	m	50,000	290,00	14 500,00
29	H	28614278	trubka kanalizační PP, PVC plnostěnná jednovrstvá DN 400x6000mm SN16	m	71,505	1 864,00	133 285,32
			68,1*1,05		71,505		
30	H	28614279	trubka kanalizační PP, PVC plnostěnná jednovrstvá DN 500x6000mm SN16	m	52,500	3 448,00	181 020,00
			50*1,05		52,500		
31	SP	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	12,000	980,00	11 760,00
32	SP	877420320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	5,000	1 090,00	5 450,00
33	H	28654453	odbočka kanalizační PP, PVC 45° DN 400/315	kus	12,180	11 650,00	141 897,00
			12*1,015		12,180		
34	H	28654459	odbočka kanalizační PP, PVC 45° DN 500/400	kus	5,075	11 377,00	57 738,28
			5*1,015		5,075		
35	SP	877390310	Montáž kolen, redukci na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	5,000	660,00	3 300,00
36	SP	877370310	Montáž kolen, redukci na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	17,000	435,00	7 395,00
37	SP	877360310	Montáž kolen, redukci na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	16,000	265,00	4 240,00
38	SP	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	16,000	228,00	3 648,00
39	H	28614787	redukce kanalizační PP, PVC DN 400/315	kus	5,075	1 144,00	5 805,80
			5*1,015		5,075		
40	H	28614780	redukce kanalizační PP, PVC DN 315/250	kus	16,240	614,00	9 971,36
			16*1,015		16,240		
41	H	28614779	redukce kanalizační PP, PVC DN 250/200	kus	16,240	296,00	4 807,04
			16*1,015		16,240		
42	H	28654615	koleno kanalizační PP, PVC DN 315x45°	kus	1,015	2 683,00	2 723,25
			1*1,015		1,015		
43	H	28654613	koleno kanalizační PP, PVC DN 200x45°	kus	16,240	777,00	12 618,48
			16*1,015		16,240		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
44	X	89 101R	Prefabrikovaná kanál. šachta revizní DN1000, hl. do 1,3 m; DOD+MTŽ Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, včetně příslušných šachtových vložek, kruhového celolitěného samonivelačního poklopu tř.zatížení D400, (s kloubem, zajištěním proti otevření a těsněním, bez větracích otvorů, s logem města České Budějovice), podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm	kpl	3,000	29 664,00	88 992,00
45		871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 DN 200 domovní přípojky přípojky UV	m	62,300 51,400 10,900	196,00	12 210,80
46	SP	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 domovní přípojky chráničky	m	38,300 1,300 37,000	125,00	4 787,50
47	H	28614227	trubka kanalizační PP, PVC plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12 62,3*1,05	m	65,415 65,415	401,00	26 231,42
48	H	28614229	trubka kanalizační PP, PVC plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12 38,3*1,05	m	40,215 40,215	1 075,00	43 231,13
49	M	230202074	Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 160 do 200 mm do chráničky pro plynovody nasunutí potrubí DN 200 do chráničky DN 300 - 16 ks	m	37,000 37,000	200,00	7 400,00
50	SP	899911273	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 mm do 252 mm	kus	64,000	285,00	18 240,00
51	SP	899913161	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300	kus	32,000	550,00	17 600,00
52	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	181,700	15,00	2 725,50
53	X	899995-R	Napojení kanalizace DN 500 do stávající šachty	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
54	X	899996-R	Propojení kanalizační přípojky DN 200 na stávající potrubí	kpl	14,000	2 000,00	28 000,00
55	X	899997-R	Propojení kanalizační přípojky DN 300 na stávající potrubí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
56	X	899998-R	Propojení odvodňovacího žlabu do uliční vpusti	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				64 192,93
57	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	74,507	70,00	5 215,46
58	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	670,559	8,00	5 364,47
59	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	74,507	75,00	5 587,99
60	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	73,572	50,00	3 678,60
61		997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,935	1 500,00	1 401,75
62	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	302,427	142,00	42 944,66

Stavební úpravy ulice U Elektrárny - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			VON: Vedlejší a ostatní náklady	265 438,74			
Oddíl			VON: Vedlejší a ostatní náklady	265 438,74			
1	VON	VON-1	Zařízení staveniště náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na energie, staveništní buňky, mobilní WC, prostory pro uložení materiálu, mobilní oplocení, označení staveniště, zábrany apod., úklid staveniště	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00
2	VON	VON-2	Vytýčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou náklady na aktualizaci vyjádření správců stávajících sítí technického vybavení, náklady na vytýčení sítí	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
3	VON	VON-3	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací stavby náklady na vytýčení vodovodu, kanalizace a přípojek; vytýčení před zahájením stavby a v jejím průběhu	soub.	1,000	21 238,74	21 238,74
4	VON	VON-4	Vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu	soub.	1,000	28 000,00	28 000,00
5	VON	VON-5	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	42 000,00	42 000,00
6	VON	VON-6	Fotodokumentace postupu výstavby fotodokumentace v průběhu realizace stavby - na CD	soub.	1,000	2 000,00	2 000,00
7	VON	VON-7	Zkoušky prováděné v průběhu realizace stavby zkoušky hutnění; 2 zkoušky na úsek	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
8	VON	VON-8	Zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
9	VON	VON-9	Náklady na spoluúčast provozovatele projednání odstávek vody, manipulace na síti provozovatelem, připomoc provozovatele při realizaci díla, odkalení a odvzdušnění vodovodu, náklady na informování odběratelů vody o odstávkách, náhradním zásobování vody, apod.	soub.	1,000	27 500,00	27 500,00
10	VON	VON-10	Dopravně inženýrská opatření náklady na vypracování aktualizace projektu dopravně inženýrských opatření pro období výstavby, včetně jeho projednání a odsouhlasení příslušnými orgány a zajištění vydání souhlasu s dočasným užíváním komunikací dočasné dopravní značení a omezení při realizaci díla (instalace, nájem, provoz a odstranění dočasného dopravního značení) zajištění pracovníků k dočasnému řízení provozu na komunikacích	soub.	1,000	82 200,00	82 200,00
11	VON	VON-11	Opatření k zamezení vyvážení nečistot a nánosů ze staveniště	soub.	1,000	2 500,00	2 500,00
12	VON	VON-12	Práce dendrologa/arboristy (viz. TZ); předpoklad 15h; bude se čerpat dle nutných prací a zákroků	hod	15,000	1 000,00	15 000,00