



Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/00323/2025 "Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem,
náměstkem hejtmána

dále jen „objednatel“

a

Silnice LK a.s.

se sídlem Československé armády 4805/24, 46605 Jablonec nad Nisou

IČO: 28746503

DIČ: CZ28746503

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Správka, předseda představenstva,
Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2025 smlouvu o provedení stavby č. OLP/00323/2025, (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce a současně se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku ve výši **1.349.737,38 Kč** bez DPH, tj. **1.633.182,23 Kč**, včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6.620.979,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	515.118,80 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1.864.856,18 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	5.271.242,22 Kč
DPH	1.106.960,87 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	6.378.203,09 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven **v elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1249/25/RK ze dne 08.07.2025.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- a) Změna závazku ze smlouvy
- b) Soupis prací, dodávek a služeb.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 5.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Ulvr
Vydán: LCA EU Qualified CA2/RSA.06/2022
Platnost do: 5.11.2028 08:15 +01:00

.....
Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

ing. Petr Správka Digitálně podepsal
ing. Petr Správka
Datum: 2025.08.04
07:33:02 +02'00'

.....
Ing Petr Správka
předseda představenstva

Zdeněk Sameš Digitálně podepsal
Zdeněk Sameš
Datum: 2025.07.30
09:10:27 +02'00'

.....
Zdeněk Sameš
místopředseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kde je investorem Liberecký kraj s názvem: „Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v rozsahu prací, tyto změny dle § 222 odst. 4 nemění povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 Vedlejší a rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Dílčí změna č. 1:

V rámci stavby nebylo třeba provádět dodatečná geodetická měření k ověření vedení hranice sousedních pozemků. Dále se v daném úseku silnice nenachází žádná opěrná zeď, takže nebude třeba doplnit pasport opěrných zdí.

Méněpráce (§ 222, odst. 4 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ	KPL	-1,000	30 000,00	-30 000,00
02950.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,000	10 000,00	-10 000,00
CELKEM					-40 000,00

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona

V rámci realizace stavby bylo nutné provést změnu v technickém řešení, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

Odůvodnění víceprací:

Po přesném zaměření stavby geodetem došlo k narovnání výměř, a to převážně asfaltové ložné vrstvy a asfaltové obrusné vrstvy. Dále došlo po zaměření k narovnání výměř čištění a dosypání rozšířených krajnic, které bude nutné v některých úsecích rozšířit proti projektové dokumentaci. Dále bude nutné instalovat provizorní lávku u mostu ev.č. 03521-3 z důvodu zachování průchodnosti pro pěší ke kempu v Sedmihorkách. Dále bude nutné vyměnit poškozené silniční obrubníky v křižovatce se silnicí I/35.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	6,336	6 500,00	41 184,00
014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	66,700	1 548,00	103 251,60
12910	CIŠTENÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	0,236	1 956,00	461,62
12922	CIŠTENÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	667,000	57,95	38 652,65
572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	111,000	22,00	2 442,00
574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	10,240	8 200,00	83 968,00
574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	1,980	7 140,00	14 137,20
915231	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	17,250	405,00	6 986,25
93811	OCIŠTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	256,000	3,70	947,20
113523.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M	8,000	126,58	1 012,64
917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	523,63	4 189,04
9999R.	Lávka pro pěší (pronájem, demontáž)	KPL	1,000	21 500,00	21 500,00
CELKEM					318 732,20

Odůvodnění méněprací:

V rámci stavby nebude provedena úprava stromů, protože tuto úpravu na vlastní náklady provedla správa CHKO Český ráj. Z důvodu zesílení konstrukce vozovky bylo dohodnuto, že bude snížena tloušťka frézování vozovky. Po odfrézování asfaltového souvrství bylo konstatováno, že nebude nutné sanovat kraje vozovky a provést s tím související práce. Nebudou realizovány především vozovkové vrstvy ze šterkodrti a ložné asfaltové vrstvy. Nebude nutné realizovat vodorovné dopravní značení barvou. Výměry řezání asfaltového krytu, zálivek, množství zábradlí a počet směrových sloupků byly upraveny dle skutečnosti.

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	-60,000	3 329,87	-199 792,20

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-207,280	1 790,00	-371 031,20
56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	-34,980	1 650,00	-57 717,00
56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	-34,980	1 650,00	-57 717,00
56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	-152,000	133,08	-20 228,16
574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	-7,250	5 737,83	-41 599,27
574C06.2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	-93,280	7 242,00	-675 533,76
58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-703,000	215,25	-151 320,75
9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-3,000	3 544,38	-10 633,14
91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-78,000	437,16	-34 098,48
915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-191,750	190,00	-36 432,50
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-703,000	140,00	-98 420,00
CELKEM					-1 754 523,46

SO 111 Údržba propustku ev.č. 03521-P001

Odůvodnění víceprací:

Po očištění stávajícího propustku bylo zjištěno, že se nachází v horším stavu, než se původně předpokládalo. Bude proto nutné provést větší rozsah spárování zdiva a dobetonovat a sjednotit nátěry na římsách s přidáním ochrany z KO betonových obrubníků.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,050	775,81	814,60
626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1,500	1 862,49	2 793,74
62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	17,000	1 877,16	31 911,72
91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	3,000	1 550,00	4 650,00
317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,900	16 900,36	15 210,32
78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	10,000	416,33	4 163,30
78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	12,000	579,28	6 951,36
919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000	201,76	2 421,12
CELKEM					68 916,16

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací.

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
919161	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	-40,000	655,00	-26 200,00
931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	-6,000	148,49	-890,94
936501_R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	M	-20,000	995,00	-19 900,00
CELKEM					-46 990,94

SO 202 Údržba mostu ev.č. 03521-2

Odůvodnění víceprací:

Po očištění mostu bylo zjištěno, že se nachází v horším stavu, než se původně předpokládalo. Bude proto nutné navýšit reprofilaci podhledů včetně dodatečného očištění a nanesení ochranných nátěrů betonové konstrukce.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	2,000	1 862,49	3 724,98
78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	12,000	416,33	4 995,96
78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	13,000	579,28	7 530,64
919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	201,76	3 228,16
938441.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	20,000	302,00	6 040,00
938541.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	25,000	203,61	5 090,25
CELKEM					30 609,99

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací.

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-8,000	523,63	-4 189,04
91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	-2,400	1 550,00	-3 720,00
931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	-22,800	148,49	-3 385,57
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-8,200	970,00	-7 954,00
CELKEM					-19 248,61

SO 203 Údržba mostu ev.č. 03521-3

Odůvodnění víceprací:

Po očištění mostu bylo zjištěno, že se nachází v horším stavu, než se původně předpokládalo. Bude proto nutné navýšit dodatečné očištění a nanesení ochranných nátěrů betonové konstrukce včetně spárování a odstranění náletové zeleně.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	24,000	771,68	18 520,32
938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	59,000	293,66	17 325,94
938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	55,000	204,54	11 249,70
11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,000	76,18	3 809,00
78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	20,000	416,33	8 326,60
78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	27,000	579,28	15 640,56
CELKEM					74 872,12

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací.

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	-3,000	189,75	-569,25
CELKEM					-569,25

SO 204 Údržba mostu ev.č. 03521-4

Odůvodnění víceprací:

Po očištění mostu bylo zjištěno, že se nachází v horším stavu, než se původně předpokládalo. Bude proto nutné navýšit dodatečné očištění a nanesení ochranných nátěrů betonové konstrukce včetně doplnění dlážděného žlabu.

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	2,000	204,54	409,08
78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	14,000	416,33	5 828,62
78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	16,000	579,28	9 268,48
935812.	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	2,250	1 994,00	4 486,50
96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0,563	3 544,67	1 995,65
CELKEM					21 988,33

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“

Odůvodnění méněpráci:

Méně práce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací.

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	-12,000	293,66	-3 523,92
CELKEM					-3 523,92

„Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“

Cena díla dle smlouvy bez DPH	6 620 979,60 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-40 000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	515 118,80 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	-1 824 856,18 Kč
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH dle § 222 odst. 4 zákona	40 000,00 Kč
Absolutní hodnota změny (dle § 222 odst. 4 zákona)	0,60 %
Hodnota změny dle § 222 odst. 9 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH (vícepráce)	%

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Silnice LK a.s. Ing. Petr Finkous

TDS : ABM Kontrol s.r.o. Ing. Petr Šindelka

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Jiří Medek

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2025_019-Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	160 000,00	33 600,00	193 600,00
SO 101	Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky	4 321 250,87	907 462,68	5 228 713,55
SO 111	Údržba propustku ev.č. 03521-P001	307 730,48	64 623,40	372 353,88
SO 202	Údržba mostu ev.č. 03521-2	84 370,87	17 717,88	102 088,75
SO 203	Údržba mostu ev.č. 03521-3	257 394,68	54 052,88	311 447,56
SO 204	Údržba mostu ev.č. 03521-4	140 495,32	29 504,02	169 999,34
Celkem za stavbu:		5 271 242,22	1 106 960,87	6 378 203,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_019 - Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)**

Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	200 000,00 Kč
Celková cena:	160 000,00 Kč
DPH:	33 600,00 Kč
Cena s DPH:	193 600,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady						160 000,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						160 000,00
1	02720	<p>POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení.</p> <p>Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey vč. časoměry odpočtu, dopravní zařízení, oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.</p> <p>Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.</p> <p>Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními.</p> <p>Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. podstavce, sloupku a semaforových souprav. Včetně přemísťování značek a semaforových souprav. Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců pro provedení VDZ.</p> <p><i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p>	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
		<i>Specifikace</i>				
2	02910	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚRENÍ</p> <p>na příkaz TDI, prověření vedení hranice pozemku, lokální měření pro potřeby investora</p>	KPL	0,000	30 000,00	0,00
		<i>Specifikace</i>				
		<i>SOD</i>		1,000		30 000,00
		<i>ZBV: ZBV 6</i>		-1,000		-30 000,00
		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</i>				
3	02944	<p>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.</p> <p>Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zpracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými postupy a požadavky kladenými na DTM, a to následujícím způsobem. Data pro aktualizaci základní prostorové situace DTM včetně technické zprávy a dalších dokumentů budou předány prostřednictvím Portálu DMVS na URL https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
		<i>Specifikace</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02950.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově navržených a chybějících propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá schválení u zástupce investora. <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
	<i>Specifikace</i>					
5	02950.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Aktualizace pasportu všech opěrných a zárubních zdí v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově navržených a chybějících opěrných a zárubních zdí provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá schválení u zástupce investora. SOD ZBV: ZBV 6 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	0,000	10 000,00	0,00
	<i>Specifikace</i>			1,000		10 000,00
				-1,000		-10 000,00
6	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. <i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na porizení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i>	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
	<i>Specifikace</i>					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_019 - Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)**

Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky**

Rozpočet: **[SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 5 757 042,13 Kč

Celková cena: 4 321 250,87 Kč

DPH: 907 462,68 Kč

Cena s DPH: 5 228 713,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky						4 321 250,87
0 Všeobecné konstrukce a práce						296 114,80
1	014101.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 09 04 - směsný stavební a demoliční odpad	M3	11,000	6 500,00	71 500,00
	SOD	4664*0,001 = 4,664 [A]		4,664		30 316,00
	ZBV: ZBV 5			6,336		41 184,00
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
2	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) Skupina 17 00 00 - Stavební a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 - zemina a kamení	M3	145,100	1 548,00	224 614,80
	SOD	(725+733)*0,5*0,1 = 72,900 [A] 55*0,1 = 5,500 [B] "Celkové množství" 78.400000 = 78,400 [C]		78,400		121 363,20
	ZBV: ZBV 5			66,700		103 251,60
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
1 Zemní práce						478 306,57
3	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ lokální úprava větví stromů zasahujících do průjezdného profilu komunikace položka na přímý příkaz TDI s určením jednotlivých stromů pol. vč. likvidace větví	KUS	0,000	3 329,87	0,00
	SOD			60,000		199 792,20
	ZBV: ZBV 5			-60,000		-199 792,20
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje: - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	113523	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M	8,000	126,58	1 012,64
	ZBV: ZBV 5			8,000		1 012,64
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	212,480	1 790,00	380 339,20
	SOD	Celoplošné frézování s reprofilací v tl. 90 mm. Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDI a dle parametrů - materiálové skladby vozovky (tloušťky ověřeny při frézování). V místech napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch vjezdů a opraveného úseku. Vyfrézovaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o provedení stavby. Rozsah a hloubka frézování bude upřesněna dle materiálové skladby TDI nebo investorem.		419,760		751 370,40
	ZBV: ZBV 5	4664*0,09 = 419,760 [A]		-207,280		-371 031,20
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	12910	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	4,900	1 956,00	9 584,40
	SOD	Položka obsahuje přečištění vozovky samosběrným vozem před provedením spojovacího postřiku položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.1		4,664		9 122,78
	ZBV: ZBV 5	4664*0,001 = 4,664 [A]		0,236		461,62
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
6	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 451,000	57,95	84 085,45
		Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu do tl. 100 mm. V rámci položky bude provedena nakládka materiálu, odvoz a jeho uložení na skládku. položka včetně odvozu materiálu na skládku - předpoklad odvozu do 20 km, poplatek za skládku v položce 014101.2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	(725+733)*0,5 = 729,000 [A] 55 = 55,000 [B] "Celkové množství "784.000000 = 784,000 [C]		784,000		45 432,80
	ZBV: ZBV 5	<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i>		667,000		38 652,65
	Specifikace	<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
7	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku pol. vč. likvidace materiálu a případného poplatku za skládku 8 = 8,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i>	M	8,000	410,61	3 284,88
	Specifikace	<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
5 Komunikace						3 362 797,90
8	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI sanace konstrukce komunikace - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-63 mm - kvalitativní třída B položka na příkaz TDS pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	0,000	1 650,00	0,00
	SOD	"sanace 5% plochy "4664*0,05*0,15 = 34,980 [A]		34,980		57 717,00
	ZBV: ZBV 5	<i>- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti</i>		-34,980		-57 717,00
	Specifikace	<i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postriky, nátery</i>				
9	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI sanace konstrukce komunikace - podkladní vrstva ze šterkodrti ŠDB - tl. 150 mm fr. 0-32 mm - kvalitativní třída B položka na příkaz TDS pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	0,000	1 650,00	0,00
	SOD			34,980		57 717,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV 5 Specifikace	"sanace 5% plochy "4664*0,05*0,15 = 34,980 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery		-34,980		-57 717,00
10	56962 SOD ZBV: ZBV 5 Specifikace	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Pro obnovu nezpevněných krajnic bude použit nakupovaný AB recyklát. Zároveň jsou v rámci této položky zahrnutý i napojení okolních nezpevněných vjezdů / sjezdů. pol. vč. dovozu a pokládky materiálu (725+733)*0,5 = 729,000 [A] 55 = 55,000 [B] "Celkové množství "784.000000 = 784,000 [C] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	632,000 784,000 -152,000	133,08	84 106,56 104 334,72 -20 228,16
11	572213 SOD ZBV: ZBV 5 Specifikace	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,35 kg/m2 a 0,50 kg/m2 pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu "0,35 kg/m2 "4664 = 4 664,000 [A] "0,50 kg/m2 "4664 = 4 664,000 [B] "Celkové množství "9328.000000 = 9 328,000 [C] - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9 439,000 9 328,000 111,000	22,00	207 658,00 205 216,00 2 442,00
12	574A04 SOD	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky obrusné vrstvy ACO 11+ - tl. 40 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu 4664*0,04 = 186,560 [A]	M3	196,800 186,560	8 200,00	1 613 760,00 1 529 792,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV 5	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.		10,240		83 968,00
	Specifikace					
13	574C06.1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Položka obsahuje provedení celoplošné pokládky ložní vrstvy asfaltový beton ACL 16+ - tl. 50 mm pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	225,950	5 737,83	1 296 462,69
	SOD	4664*0,05 = 233,200 [A]		233,200		1 338 061,96
	ZBV: ZBV 5	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		-7,250		-41 599,27
	Specifikace					
14	574C06.2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S Položka obsahuje provedení lokálních vyrovnávek - ložní vrstvy asfaltový beton ACL 16+ - tl. 50 mm položka na přímý příkaz TDS pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	0,000	7 242,00	0,00
	SOD	"uvažováno 40% celkové plochy "4664*0,05*0,4 = 93,280 [A]		93,280		675 533,76
	ZBV: ZBV 5	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		-93,280		-675 533,76
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S sanace konstrukce komunikace - podkladní vrstva asfaltový beton ACP 16+ - tl. 50 mm položka na příkaz TDS pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M3	13,640	7 140,00	97 389,60
	SOD	"sanace 5% plochy "4664*0,05*0,05 = 11,660 [A]		11,660		83 252,40
	ZBV: ZBV 5	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.		1,980		14 137,20
	Specifikace					
16	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění stávajícího krytu komunikace na konci úseku pro zajištění výškového napojení po obnově krytu pol. vč. doplnění lože pod dlažbu Položka zahrnuje: - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	30,000	1 102,36	33 070,80
	Specifikace					
17	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM středová pracovní spára a spáry mezi novým a starým krytem pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M	141,000	215,25	30 350,25
	SOD	844 = 844,000 [A]		844,000		181 671,00
	ZBV: ZBV 5	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem		-703,000		-151 320,75
	Specifikace					
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						3 858,40
18	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	5,000	771,68	3 858,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení sutí a přebytečného materiálu - potřebná lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce						180 173,20
19	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové pozinkové zábradlí na čela propustků - uvažováno 3,0 m na jedno čelo pol. vč. dovozu, kotvení a spojovacího materiálu	M	3,000	3 544,38	10 633,14
	SOD	3*2 = 6,000 [A]		6,000		21 266,28
	ZBV: ZBV 5	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi		-3,000		-10 633,14
	Specifikace					
20	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU osazení směrových sloupků Z11g - kulaté, červené pro označení místa ležícího mimo komunikaci - osazení provedeno po místním šetření se zástupcem DI PČR pol. vč. dodávky a osazení <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	10,000	727,29	7 272,90
	Specifikace					
21	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU osazení směrových sloupků v extravilánu a v intravilánu v úseku mimo zástavbu pol. vč. dodávky a osazení	KUS	32,000	437,16	13 989,12
	SOD			110,000		48 087,60
	ZBV: ZBV 5	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie		-78,000		-34 098,48
	Specifikace					
22	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	190,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	provizorní obnova stávajícího VDZ, položka na příkaz TDS pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu		191,750		36 432,50
	ZBV: ZBV 5	"V4 "767*2*0,125 = 191,750 [A]		-191,750		-36 432,50
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)</i> <i>- predznacení a reflexní úpravu</i>				
23	915231	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCÍCÍ - DOD A POKLÁDKA obnova stávajícího VDZ do plastu min. po 3 měsících po pokládce krytu komunikace pol. vč. nákupu, dovozu a pokládky materiálu	M2	209,000	405,00	84 645,00
	SOD	"V4 "767*2*0,125 = 191,750 [A]		191,750		77 658,75
	ZBV: ZBV 5			17,250		6 986,25
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)</i> <i>- predznacení a reflexní úpravu</i>				
26	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000	523,63	4 189,04
	ZBV: ZBV 5			8,000		4 189,04
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>- betonové lože i boční betonovou opěrku</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
24	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy v místě vjezdů a křižovatek MK, středová pracovní spára pol. vč. dovozu zařízení a souvisejícího materiálu pro uvedenou činnost	M	141,000	140,00	19 740,00
	SOD	844 = 844,000 [A]		844,000		118 160,00
	ZBV: ZBV 5			-703,000		-98 420,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- spotřeba vody</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
25	93811	OCIŠTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	4 920,000	3,70	18 204,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 101] - Souvislá údržba silnice III/03521 Lázně Sedmihorky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	umytí vozovky s AB-krytem v rozsahu úprav - před pokládkou krytu a příslušných postřiků v rámci opravy krytu vozovky položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací		4 664,000		17 256,80
	ZBV: ZBV 5	4664 = 4 664,000 [A]		256,000		947,20
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
28	9999R	Lávka pro pěší (pronájem, demontáž)	KPL	1,000	21 500,00	21 500,00
	ZBV: ZBV 5			1,000		21 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_019 - Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)**

Objekt: **SO 111 - Údržba propustku ev.č. 03521-P001**

Rozpočet: **[SO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	285 805,26 Kč
Celková cena:	307 730,48 Kč
DPH:	64 623,40 Kč
Cena s DPH:	372 353,88 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 111 Údržba propustku ev.č. 03521-P001						307 730,48
0 Všeobecné konstrukce a práce						10 000,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ "manipulace s kabelem vlevo pod římsou" 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	<i>Specifikace</i>					
1 Zemní práce						3 674,43
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 10 = 10,000 [A] <i>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</i> <i>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost</i> <i>spálení na hromádách nebo štěpkování</i>	M2	10,000	72,39	723,90
	<i>Specifikace</i>					
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM "pravá římsa" 5,0 * 0,7 * 0,1 = 0,350 [A] skutečnost -0,350+1,4 = 1,050 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	1,400 0,350 1,050	775,81	1 086,13 271,53 814,60
	<i>Specifikace</i>					
4	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ 2.0 "m3" = 2,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M3	2,000	466,10	932,20
	<i>Specifikace</i>					
5	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 2,00 = 2,000 [A]	M3	2,000	466,10	932,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
3 Svislé konstrukce						65 133,14
6	33319	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH 1,5 = 1,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1,500	35 484,60	53 226,90
7	333215	PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA 1,500 = 1,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozebrání stávajícího zdiva - nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti) - vyzdění z tohoto materiálu - včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar. <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku nového materiálu	M3	1,500	6 323,41	9 485,12
17	919112 ZBV: ZBV 1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 2*6,0 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	12,000 12,000	201,76	2 421,12 2 421,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						138 295,35
8	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	3,500	1 862,49	6 518,72
	SOD	"oprava bet. sloupků zábradlí"		2,000		3 724,98
	ZBV: ZBV 1	2,0 "m2 " = 2,000 [A]		1,500		2 793,74
	Specifikace	skutečnost 1,5 = 1,500 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
9	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	70,200	1 877,16	131 776,63
	SOD	materiál vhodný ke spárování pískovce		53,200		99 864,91
	ZBV: ZBV 1	53,2 = 53,200 [A]		17,000		31 911,72
	Specifikace	skutečnost 17,000 = 17,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení				
7 Přidružená stavební výroba						4 554,94
10	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	4,560	998,89	4 554,94
	Specifikace	"vodorovná výplň zábradlí" 2" strany ** 2 "pole ** 3 "trubky ** 2,0 " m délky *** obvod trubky "0,19 "m " = 4,560 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
9 Ostatní konstrukce a práce						86 072,62
18	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,900	16 900,36	15 210,32
	ZBV: ZBV 1	dobetonávka římsy 2*6,0*0,75*0,1 = 0,900 [A]		0,900		15 210,32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže 				
19	78381 ZBV: ZBV 1 Specifikace	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)</p> <p>nátěr zábradlí 10,00 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M2	10,000 10,000	416,33	4 163,30 4 163,30
20	78383 ZBV: ZBV 1	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</p> <p>nátěr říms 12,000 = 12,000 [A]</p>	M2	12,000 12,000	579,28	6 951,36 6 951,36

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	12,000	1 550,00	18 600,00
	SOD	"vyrovnání výškového rozdílu podél říms" 2 * 4,5 = 9,000 [A]		9,000		13 950,00
	ZBV: ZBV 1	skutečnost 3,0 = 3,000 [A]		3,000		4 650,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
12	919161	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	0,000	655,00	0,00
	SOD	"pro helikální výztuž ""pro helikální výztuž" 40,00 = 40,000 [A]		40,000		26 200,00
	ZBV: ZBV 1	-40 = - 40,000 [A]		-40,000		-26 200,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	24,000	148,49	3 563,76
	SOD	2 * 3 * 5,0 = 30,000 [A]		30,000		4 454,70
	ZBV: ZBV 1	skutečnost -30+6*4,00 = - 6,000 [A]		-6,000		-890,94
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
14	936501_R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	M	20,000	995,00	19 900,00
	SOD	"helikální výztuž" 40,00 = 40,000 [A]		40,000		39 800,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 111] - Údržba propustku ev.č. 03521-P001

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV 1	<p>skutečnost, kotvení nabetonávky -20 = - 20,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 		-20,000		-19 900,00
15	938441	<p>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ</p> <p>"opěry "2 * 2,0 * 8,0 = 32,000 [A]</p> <p>"čela "2 * 2 * 0,5 * 2,5 * 2,0 = 10,000 [B]</p> <p>"klenba "1,4 * 8,0 = 11,200 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 53,200 [D]</p> <p><i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i></p>	M2	53,200	293,66	15 622,71
16	93867	<p>OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM</p> <p>"vodorovná výplň zábradlí50%"</p> <p>0,5 * 2" strany "*" 2 "pole "*" 3 "trubky "*" 2,0 " m délky "*" obvod trubky "0,19 "m " = 2,280 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i></p>	M2	2,280	904,02	2 061,17

SOUPIS PRACÍStavba: **2025_019 - Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)**Objekt: **SO 202 - Údržba mostu ev.č. 03521-2**Rozpočet: **[SO 202] - Údržba mostu ev.č. 03521-2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	73 009,49 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	84 370,87 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	17 717,88 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	102 088,75 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Údržba mostu ev.č. 03521-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 202 Údržba mostu ev.č. 03521-2						84 370,87
1 Zemní práce						932,20
1	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 2,00 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	2,000	466,10	932,20
	<i>Specifikace</i>					
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						5 587,47
2	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM "oprava bet. sloupků zábradlí" 1,0 "m2 " = 1,000 [A]	M2	3,000 1,000	1 862,49	5 587,47 1 862,49
	<i>SOD</i>					
	<i>ZBV: ZBV 2</i>	skutečnost 2,0 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce		2,000		3 724,98
	<i>Specifikace</i>					
7 Přidružená stavební výroba						6 832,41
3	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST "vodorovná výplň zábradlí" 2" strany ** 3 "pole ** 3 "trubky ** 2,0 " m délky *** obvod trubky "0,19 "m " = 6,840 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	6,840	998,89	6 832,41
	<i>Specifikace</i>					
9 Ostatní konstrukce a práce						71 018,79
10	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) nátěr zábradlí 12,000 = 12,000 [A]	M2	12,000 12,000	416,33	4 995,96 4 995,96
	<i>ZBV: ZBV 2</i>					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [ISO 202] - Údržba mostu ev.č. 03521-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x				
11	78383 ZBV: ZBV 2	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr římsy 13,000 = 13,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x	M2	13,000 13,000	579,28	7 530,64 7 530,64
4	914A21 Specifikace	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ umístění na ocelovou konzolu na zábradlí dle pokynu investora "na konzolu" 2 "ks" = 2,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	2 331,57	4 663,14
5	917224 SOD ZBV: ZBV 2 Specifikace	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "za konci říms "4 * 2,0" m " = 8,000 [A] skutečnost -8,0 = - 8,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	0,000 8,000 -8,000	523,63	0,00 4 189,04 -4 189,04
6	91726 SOD ZBV: ZBV 2	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ "vyrovnání výškového rozdílu podél říms" 2 * 9,0 = 18,000 [A] skutečnost -18,0+15,6 = - 2,400 [A]	M	15,600 18,000 -2,400	1 550,00	24 180,00 27 900,00 -3 720,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 202] - Údržba mostu ev.č. 03521-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
14	919112 ZBV: ZBV 2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM podél říms 16,000 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i>	M	16,000 16,000	201,76	3 228,16 3 228,16
7	931316 SOD ZBV: ZBV 2	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 2 * 3 * 9,0 = 54,000 [A] skutečnost -54,0 +4*7,8 = - 22,800 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i>	M	31,200 54,000 -22,800	148,49	4 632,89 8 018,46 -3 385,57
8	935212 SOD ZBV: ZBV 2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM "šířka 200 mm " 2 * 8,0 = 16,000 [A] skutečnost -16+7,8 = - 8,200 [A] <i>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>	M	7,800 16,000 -8,200	970,00	7 566,00 15 520,00 -7 954,00
13	938441 ZBV: ZBV 2	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ zdivo 20,000 = 20,000 [A]	M2	20,000 20,000	302,00	6 040,00 6 040,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 202] - Údržba mostu ev.č. 03521-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	938541 ZBV: ZBV 2	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ římسا a zábradlí 25,000 = 25,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	25,000 25,000	203,61	5 090,25 5 090,25
9	93867	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM "vodorovná výplň zábradlí50%" 0,5 * 2" strany ** 3 "pole ** 3 "trubky ** 2,0 " m délky *** obvod trubky "0,19 "m " = 3,420 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	3,420	904,02	3 091,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_019 - Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)**

Objekt: **SO 203 - Údržba mostu ev.č. 03521-3**

Rozpočet: **[SO 203] - Údržba mostu ev.č. 03521-3**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	183 091,81 Kč
Celková cena:	257 394,68 Kč
DPH:	54 052,88 Kč
Cena s DPH:	311 447,56 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.100 (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 203] - Údržba mostu ev.č. 03521-3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 203 Údržba mostu ev.č. 03521-3						257 394,68
0 Všeobecné konstrukce a práce						10 000,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ "manipulace s kabelem vlevo pod římsou" 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	<i>Specifikace</i>					
1 Zemní práce						4 741,20
13	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ZBV: ZBV 3 50 = 50,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	50,000 50,000	76,18	3 809,00 3 809,00
	<i>Specifikace</i>					
2	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 2,00 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	2,000	466,10	932,20
	<i>Specifikace</i>					
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						111 096,30
3	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM "oprava bet. sloupků zábradlí" 2,0 "m2 " = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	2,000	1 862,49	3 724,98
	<i>Specifikace</i>					
4	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU "opevnění toku "30,0 = 30,000 [A]	M2	54,000 30,000 24,000	771,68	41 670,72 23 150,40 18 520,32
	<i>SOD</i>					
	<i>ZBV: ZBV 3</i>					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 203] - Údržba mostu ev.č. 03521-3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	skutečnost 24,000 = 24,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dobavku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</i> <i>spárování</i> <i>odklizení sutí a přebytečného materiálu</i> <i>potřebná lešení</i>				
5	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU materiál vhodný ke spárování pískovce "opěry, křídla "35,0 = 35,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dobavku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</i> <i>spárování</i> <i>odklizení sutí a přebytečného materiálu</i> <i>potřebná lešení</i>	M2	35,000	1 877,16	65 700,60
7 Přidružená stavební výroba						13 664,82
6	78312	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST "vodorovná výplň zábradlí" 2" strany "6 "polí "3 "trubky "2,0 " m délky "" obvod trubky "0,19 "m " = 13,680 [A] <i>- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</i>	M2	13,680	998,89	13 664,82
9 Ostatní konstrukce a práce						117 892,36
14	78381 ZBV: ZBV 3	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) nátěr zábradlí 20,000 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní povlaky (i různobarevné)</i> <i>- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení</i> <i>- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>	M2	20,000 20,000	416,33	8 326,60 8 326,60
15	78383 ZBV: ZBV 3	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr říms 27,000 = 27,000 [A]	M2	27,000 27,000	579,28	15 640,56 15 640,56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203] - Údržba mostu ev.č. 03521-3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>				
7	914A21	<p>EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ umístění na ocelovou konzolu na zábradlí dle pokynu investora "na konzolu" 2 "ks" = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</p>	KUS	2,000	2 331,57	4 663,14
8	931316	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 2 * 14,0 = 28,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i></p>	M	28,000	148,49	4 157,72
9	931334	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 "římasy "2 * 3 * 1,5 = 9,000 [A] skutečnost -3 = - 3,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i></p>	M	6,000 9,000 -3,000	189,75	1 138,50 1 707,75 -569,25
10	938441	<p>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ "opěry "2 * 2,5 * 8,0 = 40,000 [A] "čela "2 * 2 * 0,5 * 4,0 * 4,0 = 32,000 [B] "opevnění pod mostem "2 * 2,5 * 8,0 + 4 * 5,0*4,0 = 120,000 [C] skutečnost 59,000 = 59,000 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i></p>	M2	179,000 120,000 59,000	293,66	52 565,14 35 239,20 17 325,94
11	938541	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ "klenba "72,00 = 72,000 [A]</p>	M2	127,000 72,000	204,54	25 976,58 14 726,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 203] - Údržba mostu ev.č. 03521-3

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV 3	skutečnost 55,0000 = 55,000 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>		55,000		11 249,70
	<i>Specifikace</i>					
12	93867	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM "vodorovná výplň zábradlí50%" 0,5 * 2" strany ** 6 "pol"/* 3 "trubky ** 2,0 " m délky *** obvod trubky "0,19 "m " = 6,840 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	6,000	904,02	5 424,12
	<i>Specifikace</i>					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025_019 - Silnice III/03521 Sedmihorky (VPO)**Objekt: **SO 204 - Údržba mostu ev.č. 03521-4**Rozpočet: **[SO 204] - Údržba mostu ev.č. 03521-4**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	122 030,91 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	140 495,32 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	29 504,02 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	169 999,34 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [SO 204] - Údržba mostu ev.č. 03521-4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 204 Údržba mostu ev.č. 03521-4						140 495,32
0 Všeobecné konstrukce a práce						10 000,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ "manipulace s kabelem vlevo pod římsou" 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Specifikace</i>	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
1 Zemní práce						1 864,40
2	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ 2.0 "m3" = 2,000 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>Specifikace</i>	M3	2,000	466,10	932,20
3	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 2,00 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Specifikace</i>	M3	2,000	466,10	932,20
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						60 039,78
4	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM "oprava bet. sloupků zábradlí" 2,0 "m2 " = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Specifikace</i>	M2	2,000	1 862,49	3 724,98
5	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU materiál vhodný ke spárování pískovce "opěy, křídla" 30,00 = 30,000 [A]	M2	30,000	1 877,16	56 314,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ISO 204] - Údržba mostu ev.č. 03521-4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</i> <i>spárování</i> <i>odklizení sutí a přebytečného materiálu</i> <i>potřebná lešení</i></p>				
7 Přidružená stavební výroba						9 109,88
6	78312	<p>PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST "vodorovná výplň zábradlí" 2" strany ** 4 "pole ** 3 "trubky ** 2,0 " m délky *** obvod trubky "0,19 "m " = 9,120 [A] <i>- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</i></p>	M2	9,120	998,89	9 109,88
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						59 481,26
17	78381	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) ZBV: ZBV 4 nátěr sloupků zábradlí 14,000 = 14,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní povlaky (i různobarevné)</i> <i>- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení</i> <i>- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i></p>	M2	14,000 14,000	416,33	5 828,62 5 828,62
	Specifikace					
16	78383	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) ZBV: ZBV 4 nátěr římsy 2*8,000 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní povlaky (i různobarevné)</i> <i>- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení</i> <i>- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i></p>	M2	16,000 16,000	579,28	9 268,48 9 268,48
	Specifikace					
7	914A21	<p>EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ umístění na ocelovou konzolu na zábradlí dle pokynu investora "na konzolu" 2 "ks" = 2,000 [A]</p>	KUS	2,000	2 331,57	4 663,14

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [ISO 204] - Údržba mostu ev.č. 03521-4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>				
8	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM "za konci říms "4 * 2,0" m " = 8,000 [A] <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	8,000	523,63	4 189,04
9	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 2 * 10,0 = 20,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i>	M	20,000	148,49	2 969,80
10	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 "římsy "2 * 2 * 1,5 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i>	M	6,000	189,75	1 138,50
15	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM ZBV: ZBV 4 odvodňovací žlaby 2*1,5*0,75 = 2,250 [A] <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha Položka nezahrnuje: - x</i>	M2	2,250 2,250	1 994,00	4 486,50 4 486,50
11	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ SOD "opěry "2 * 2,5 * 6,0 = 30,000 [A] "čela "2 * 2 * 0,5 * 4,0 * 4,0 = 32,000 [B] "Celkem: "A+B = 62,000 [C] ZBV: ZBV 4 skutečnost -12,000 = - 12,000 [A] <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	50,000 62,000 -12,000	293,66	14 683,00 18 206,92 -3 523,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 204] - Údržba mostu ev.č. 03521-4

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	30,000	204,54	6 136,20
	SOD	"klenba "4,0*6,0 + 2*4,0*0,5 = 28,000 [A]		28,000		5 727,12
	ZBV: ZBV 4	skutečnost 2,000 = 2,000 [A]		2,000		409,08
	Specifikace	<i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
13	93867	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	4,560	904,02	4 122,33
	Specifikace	"vodorovná výplň zábradlí50%" 0,5 * 2" strany ** 4 "pole ** 3 "trubky ** 2,0 " m délky *** obvod trubky "0,19 "m " = 4,560 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>				
14	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0,563	3 544,67	1 995,65
	ZBV: ZBV 4	žulová dlažba 2*0,25*1,5*0,75 = 0,563 [A]		0,563		1 995,65
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				