

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskáno dne : 18.07.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: OPRAVA MK OHRADA - III. ETAPA

Z3 č.p. 1849

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	66,000	m2	62,57	4 129,62
2	113107610	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v	66,000	m2	45,40	2 996,40
2	113202111	Vytrhání obrub z krajiniků nebo obrubniků stojatých	5,000	m	92,23	461,15
3	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	13,200	m3	153,11	2 021,05
4	122202209	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	13,200	m3	35,12	463,58
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	13,200	m3	469,33	6 195,16
6	167101102	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	13,200	m3	64,53	851,80
7	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	13,200	m3	23,61	311,65
8	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech se zhutněním	66,000	m2	29,20	1 927,20
9	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	66,000	m2	141,06	9 309,96
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	66,000	m2	257,49	16 994,34
11	568111112	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m	66,000	m2	28,96	1 911,36
12	67352027R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 280 g/m2; Pevnost v tahu podél	79,200	m2	41,32	3 272,54
13	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	66,000	m2	246,52	16 270,32
14	596291113	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	19,800	m	78,89	1 562,02
15	592451170	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	69,300	m2	319,95	22 172,54
16	917862114	Osazení silničního nebo chodníkového obrubniku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože	5,000	m	396,69	1 983,45
17	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	5,250	kus	160,57	842,99
18	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	54,869	t	8,06	442,25
19	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	13,200	m3	377,80	4 986,96
20	979089001	Nakládání na dopravní prostředky Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	13,200	t	47,23	623,44
21	979999981	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	0,412	t	212,51	87,66
22	979087212	Nakládání na dopravní prostředky suti	30,772	t	23,25	715,45
23	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	30,772	t	64,20	1 975,56
24	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	276,948	t	4,29	1 188,11
25	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	30,772	t	3,33	102,47
26	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03	15,840	t	354,19	5 610,37

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

109 409,40

Nabidku zpracoval:

Předáno dne : . .