

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01
Zakázka: [redacted] Oprava střešního pohledu fasády

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
MO ČR

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			306 055,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	306 055,38	64 271,63
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			370 327,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

01

Zakázka:

Oprava střešního podhledu fasády

Místo:

Tábor

Datum:

7. 4. 2025

Zadavatel:

MO ČR

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Oprava střešního podhledu fasády	
----	--	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX **Oprava střešního podhledu fasády**

Místo: Tábor
Zadavatel: MO ČR
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV


- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX Oprava střešního podhledu fasády

Místo: TáborDatum: 7. 4. 2025

Zadavatel: MO ČRProjektant:

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií				
P			Poznámka k položce: vč. pozdějšího odkrytí				
2	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
3	K	622325312	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky v rozsahu přes 10 do 30 %				
P			Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	938909331	Čištění metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
P			Poznámka k položce: finální úklid po dokončení prací				
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
P			Poznámka k položce: montáž a demontáž				
D		997	Přesun sutě				
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
VV			0,899*20 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu				
D		998	Přesun hmot				
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
11	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachování funkčnosti				
12	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník				
13	M	34774003	svítidlo veřejného osvětlení zdroj LED 83W 9006lm 4000K				
P			Poznámka k položce: např. Philips CoreLine Malaga 83W				
14	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč				
15	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
16	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m				
D		766	Konstrukce truhlářské				
17	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých prkny z dřeva				
18	M	611911R	prkno obkladové hoblované š. 20 mm				
VV			53,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů				
P			Poznámka k položce: z hoblovaných prken				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m				
21	K	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
22	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou				
23	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná				
	VV		68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
24	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie				
25	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
26	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				
27	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: dodávka a montáž - nátěr dřevěného obložení podhledu				
28	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
29	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže				
30	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
	P		Poznámka k položce: dodávka včetně montáže dle vzorníku RAL, barva bílá, bude upřesněno zadavatelem				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
31	K	032103000	Zařízení staveniště				
	P		Poznámka k položce: Dočasné WC, stavební buňka pro zázemí stavby, ohraničení staveniště				