

Stavba: Plocha u petangu 6*15m
přístupový chodník 13*1,8m

Investor : Domov Slunečnice p.o. ,Ostrava-Poruba

V Ostravě 12.3.2025

položka	popis	m.j.	množství	cena za jedn. bez DPH	celkem bez DPH
132201181	Zemní práce odkopávky v hor.3 včetně naložení	m2	120		
	likvidace odpadu na skládce - zemina	t	58		
998223211	přesun hmot - odvoz odpadu	t	58		
132201181	Zemní práce celkem				
	Podklad				
	podklad kameniva pod dlažbu - rozvoz, urovnání , hutnění	m2	114		
564732112	Kamenivo fr. 16-32 , tl.0,15 m	t	33		
	Kamenivo fr. 4-8 , tl. 0,04 m	t	11		
	přesun hmot doprava kameniva	t	44		
998223061	Podklad celkem				
	Obrubníky				
	obrubník ABO 9-20 5/20 + ztrátne 5%	bm	65		
5111004	osazení obrubníku do betonu s opěrou	bm	62		
916561111	beton B20	m3	1,75		
	přesun hmot -doprava betonu a obrubníků				
998223011	Obrubníky celkem				
	Dlažba				
	Dlažba Holland 6 cm , žlutá + 3% ztrátne	m2	118,8		
	kladení dlažby do drtě 4 cm do 100 m2	m2	114		
596215021	řezání dlažby z betonu tl. 6 cm	bm	9		
998223111	přesun hmot -dovoz dlažby+ složení	t	16		
	Dlažba celkem				
	Ostatní				
	konečné terénní úpravy vč. osetí travou				
	vytýčení ploch , inženýrská činnost				
	ostatní celkem				
	cena bez DPH				295303,00
	DPH 21%				62013,63
	Cena včetně DPH				357316,63

Poznámky 1) zemní práce jsou započteny pouze orientačně pro výkop cca 0,25 m

2) u podkladní vrstvy je počítáno množství dováženého materiálu v tl. dle rozpisu

3) k ploše se připočítává 3% ztrátne na prořezy - odběr pouze po vrstvách palety

4) délka prořezů je stanovena orientačně - bude účtována dle skutečnosti