

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5**

Objednatel: **Město Milevsko** IČO: **00249831**  
**nám. E. Beneše 420** DIČ: **CZ00249831**  
**39901 Milevsko**

Zhotovitel:  IČO:   
DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 648 016,69
PSV			0,00
MON			408 300,00
Vedlejší náklady			120 710,23
Ostatní náklady			60 000,00
<b>Celkem</b>			<b>6 237 026,92</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>6 237 026,92</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 309 775,65</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **7 546 802,57 CZK**

v

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
<b>SO 01</b>	<b>Stavební práce</b>	<b>0,00</b>	<b>6 237 026,92</b>	<b>1 309 775,65</b>	<b>7 546 802,57</b>
01	Komunikace	0,00	5 589 220,43	1 173 736,29	6 762 956,72
02	Veřejné osvětlení	0,00	477 806,49	100 339,36	578 145,85
99	Ostatní náklady a práce	0,00	170 000,00	35 700,00	205 700,00
Celkem za stavbu		0,00	6 237 026,92	1 309 775,65	7 546 802,57

## Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	01	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>790 890,63</b>
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m celá plocha staveniště : 0,2*(13*151) 0,2*100	m3	412,60000 392,60000 20,00000	69,22	28 560,17
2	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 komunikace - hl. výkopu dle TZ -0,970 : 0,97*8*151 rozšíření pro sjezdy z křižovatky : 0,975*100	m3	1 269,26000 1 171,76000 97,50000	85,00	107 887,10
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 269,26000	20,00	25 385,20
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ hloubení rýh pro kanalizační přípojku UV : 5*(0,6*0,8)*(1,5+11+1,5) hloubení rýh pro kanalizační přípojku horské vpustu : 0,6*0,8*4	m3	35,52000 33,60000 1,92000	185,00	6 571,20
5	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	35,52000	20,00	710,40
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 horská vpust' : 2	m3	2,00000 2,00000	185,00	370,00
7	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,00000	20,00	40,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1290,16000	m3	1 290,16000 1 290,16000	138,60	178 816,18
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 odkopávka : 1269,26 rýhy pro kanalizaci : 35,52 šachty : 2 odpočet za zásyp rýh : -16,62	m3	1 290,16000 1 269,26000 35,52000 2,00000 -16,62000	25,00	32 254,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop : 35,52 obsyp potrubí : -12,6 lože pod potrubí : -6,3	m3	16,62000 35,52000 -12,60000 -6,30000	145,00	2 409,90
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm hloubení rýh pro kanalizační přípojku UV : 5*(0,6*0,3)*(1,5+11+1,5) hloubení rýh pro kanalizační přípojku horské vpustu : 0,6*0,3*4	m3	13,32000 12,60000 0,72000	990,20	13 189,46
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny horská vpust' : 1	m3	1,00000 1,00000	460,00	460,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	935,00000	45,00	42 075,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním chodník : 2,5*137 KOMUNIKACE : hlavní trasa : 8*151 rozšíření výjezdů z křižovatky : 100	m2	1 650,50000 342,50000 1 208,00000 100,00000	17,00	28 058,50
15	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 PRAVÁ STRANA : od začátku úseku k lampě VO 4 : 3*130  LEVÁ STRANA : od začátku úseku k horské vpusti : 2*120 podél horské vpusti : 25	m2	935,00000 390,00000 240,00000 25,00000	61,95	57 923,25

## Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	01	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava podél křižovatky : 280		280,00000		
16	182201101R00	Svahování násypů	m2	690,00000	75,00	51 750,00
		rozprostřená ornice podél chodníků : 3*120		360,00000		
		rozprostření ornice podél křižovatky : 330		330,00000		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1 290,16000	162,00	209 005,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1290,16000		1 290,16000		
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	30,85500	150,00	4 628,25
		spotřeba 0,033 kg/m2 : 935*0,033		30,85500		
19	583427551R	Kamenivo drcené 32/63	t	1,90000	419,00	796,10
		horská vpust' : 1,9		1,90000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>202 843,73</b>
20	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopisku tříděného	m3	72,96000	1 041,80	76 009,73
		304*(0,6*0,4)		72,96000		
21	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	304,00000	120,00	36 480,00
		celý úsek - dle vzorového řezu A-A bude drenáž uložena po obou stranách komunikace : 2*152		304,00000		
22	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	608,00000	28,00	17 024,00
		304*(0,6+0,4+0,6+0,4)		608,00000		
23	299001002	Zaústění drenáže do uličních vpustí	ks	10,00000	1 850,00	18 500,00
24	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	350,00000	85,00	29 750,00
25	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	760,00000	33,00	25 080,00
		608*1,25		760,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 938,39</b>
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	6,66000	1 041,80	6 938,39
		hloubení rýh pro kanalizační přípojku UV : 5*(0,6*0,15)*(1,5+11+1,5)		6,30000		
		hloubení rýh pro kanalizační přípojku horské vpustu : 0,6*0,15*4		0,36000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>3 733 113,67</b>
27	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 573,50000	215,60	339 246,60
		chodník : 2,5*137		342,50000		
		KOMUNIKACE :				
		hlavní trasa : 8*151		1 208,00000		
		rozšíření výjezdů z křižovatky : 100		100,00000		
		úprava PD : -77		-77,00000		
28	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 080,00000	554,18	598 514,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1080,00000		1 080,00000		
29	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	1 080,00000	584,00	630 720,00
		komunikace :				
		hlavní trasa : 7*151		1 057,00000		
		rozšíření výjezdů z křižovatky : 100		100,00000		
		úprava PD : -77		-77,00000		
30	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	2 160,00000	20,40	44 064,00
		postřik na ACP 16+ :				
		komunikace :				
		hlavní trasa : 7*151		1 057,00000		
		rozšíření výjezdů z křižovatky : 100		100,00000		
		Mezisoučet		1 157,00000		
		postřik na KZC : 1080		1 080,00000		

## Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	01	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		úprava PD : -77			-77,00000	
31	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	1 080,00000	417,60	451 008,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1080,00000		1 080,00000		
32	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	100,00000	725,00	72 500,00
		obrátiště : 100		100,00000		
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	274,00000	281,67	77 177,58
		chodník : 2*137		274,00000		
34	564871111RT5	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-125 mm	m2	5 332,00000	253,55	1 351 928,60
		sanace pláně pro celkovo/u tl. 500 mm budou použity dvě vrstvy 250 m : 2*8*151		2 416,00000		
		hlavní trasa : 2*8*151		2 416,00000		
		rozšíření výjezdů z křižovatky : 2*100		200,00000		
		násyp v. 1,0 m pod obrátištěm : 300		300,00000		
35	58380129R	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	27,50000	2 980,00	81 950,00
		spotřeba 1 t = 4,0 m2 : 100/4*1,1		27,50000		
36	592452655R	Dlažba betonová přírodní 20x10x8	m2	301,40000	285,35	86 004,49
		274*1,1		301,40000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>284 343,00</b>
37	870200010R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00
		napojení UV na stávající dešťovou kanalizaci : 5		5,00000		
		napojení horské vpusti na stávající dešťovou kanalizaci : 1		1,00000		
38	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	74,00000	250,00	18 500,00
		kanalizační přípojka UV : 5*(1,5+11+1,5)		70,00000		
		kanalizační přípojka horské vpusti : 4		4,00000		
39	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	54,00000	550,00	29 700,00
		uliční vpusti :				
		koleno 45° : 10*4		40,00000		
		odbočka 160/160 : 10		10,00000		
		horská vpust' :				
		koleno 45° : 4		4,00000		
40	895931111R00	Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15,vel.900/900	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
41	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	10,00000	9 500,00	95 000,00
42	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		horská vpust' : 1		1,00000		
43	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	74,00000	45,00	3 330,00
44	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	74,00000	65,00	4 810,00
45	899011002	Ukončení signalizačního vodiče do mříže vpusti	ks	10,00000	2 500,00	25 000,00
46	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	21,00000	384,00	8 064,00
		UV : 20		20,00000		
		horská vpust' : 1		1,00000		
47	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	10,00000	1 004,00	10 040,00
		UV : 10		10,00000		
48	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	10,00000	1 307,00	13 070,00
		UV : 10		10,00000		

## Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	01	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC uliční vpusti : koleno 45° : 10*4 horská vpust' : koleno 45° : 4	kus	44,00000	151,00	6 644,00
50	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC uliční vpusti : odbočka 160/160 : 10	kus	10,00000	241,00	2 410,00
51	2865722712R	odbočka sedlová KG PE-HD DN 250/150 pro napojení KG	kus	6,00000	2 400,00	14 400,00
52	55340351R	Mříž vtoková M 02 C250 500 x 500 mm	kus	1,00000	4 875,00	4 875,00
<b>Díl: 91      Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>434 530,32</b>
53	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou levá strana - chodník : 139	m	139,00000	115,00	15 985,00
54	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 začátek úseku - pravá strana : 141 pravá strana - konec komunikace v křižovatce : 7 pravá strana - oblouk křižovatky : 18  konec úseku : 7  levá strana : 141 levá strana - konec komunikace v křižovatce : 7 levá strana - oblouk v křižovatce : 18  úprava PD : rovný : -29 přechodový : -1 snížený : -8	m	301,00000	125,00	37 625,00
55	917932111R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 339-46	m	293,00000	115,00	33 695,00
56	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 zahradní - ABO 14-10 : 139*(0,3*0,4) silniční - ABO 2-15 : 301*(0,3*0,5) přídlažba ABK 50-25-8 : 293*(0,5*0,2)	m3	91,13000	2 989,00	272 387,57
57	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní 350-46	kus	304,00000	53,30	16 203,20
58	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	150,00000	109,85	16 477,50
59	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní 350-29	kus	321,00000	129,35	41 521,35
60	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150x150x1000 mm	kus	1,00000	317,85	317,85
61	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	1,00000	317,85	317,85
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>25 356,95</b>
62	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	5 071,39034	5,00	25 356,95
<b>Díl: VN      Vedlejší náklady</b>						<b>111 203,74</b>
63	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,03000	54 780,17	111 203,74
<b>Celkem</b>						<b>5 589 220,43</b>









## Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5
O:	SO 01 Stavební práce
R:	02 Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>262 405,00</b>			
1	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	159,00000	123,00	19 557,00
		napojení na stávající lampu - úsek k lampě 1 : 3+21+1+7+13		45,00000		
		úsek mezi lampu 1 a 2 : 38		38,00000		
		úsek mezi lampou 2 a 3 : 38		38,00000		
		úsek mezi lampou 3 a 4 : 38		38,00000		
2	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>	kus	4,00000	150,00	600,00
3	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	4,00000	3 400,00	13 600,00
4	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,00000	400,00	1 600,00
5	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	4,00000	850,00	3 400,00
6	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00
7	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	159,00000	115,00	18 285,00
8	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	8,00000	350,00	2 800,00
9	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm <sup>2</sup> volně uložený	m	159,00000	175,00	27 825,00
10	230191021R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x7, 1 mm	m	98,00000	50,00	4 900,00
		chráničky v křižovatce na konci úseku : 3*(18+12)		90,00000		
		sjez na p.č. 388/2 : 8		8,00000		
11	31672230R	Stožár stupňovitý OS - UD 89/99 h = 9,9 m	kus	5,00000	14 500,00	72 500,00
12	31678610.AR	Rozvodnice stožárová SS O.16 4/2	kus	4,00000	1 024,00	4 096,00
13	34113271R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKYz 4 x 35 mm <sup>2</sup>	m	180,00000	175,00	31 500,00
14	3457114702R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	180,00000	85,00	15 300,00
15	3457114707R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09125	m	110,00000	95,00	10 450,00
16	348360210R	Svítilno LED pro veřejné osvětlení 40 W	kus	4,00000	7 348,00	29 392,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>	<b>145 895,00</b>			
17	460050003R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
18	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00
19	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	159,00000	250,00	39 750,00
		napojení na stávající lampu - úsek k lampě 1 : 3+21+1+7+13		45,00000		
		úsek mezi lampu 1 a 2 : 38		38,00000		
		úsek mezi lampou 2 a 3 : 38		38,00000		
		úsek mezi lampou 3 a 4 : 38		38,00000		
20	460200283R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3	m	32,00000	510,00	16 320,00
		rýha v komunikaci - rezervy pro chráničky v křižovatce na konci úseku : 20+12		32,00000		
21	460260011R00	Pevné spojení páskových zemničů	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
22	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	159,00000	95,00	15 105,00
23	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	32,00000	145,00	4 640,00
24	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	159,00000	35,00	5 565,00
25	460560233R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3	m	159,00000	135,00	21 465,00
26	460560283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3	m	32,00000	150,00	4 800,00
27	460921102R00	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod	kus	8,00000	1 500,00	12 000,00

## Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5		
O:	SO 01	Stavební práce	
R:	02	Veřejné osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>9 506,49</b>
28	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,03000	4 683,00	9 506,49
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>60 000,00</b>
29	1	Napojení veřejného osvětlení ve stávající lampě	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
30	4	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
31	5	Výchozí elektrická revize	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
32	6	Nájem montážní plošiny, bez obsluhy	den	4,00000	2 500,00	10 000,00
<b>Celkem</b>						<b>477 806,49</b>

### Položkový rozpočet

S:	N23-SAL-016 Podnikatelský park Milevsko - komunikace úsek 5	
O:	SO 01	Stavební práce
R:	99	Ostatní náklady a práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>170 000,00</b>
1	R01	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	R02	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
3	R03	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
4	R04	Ostatní zkoušky - zkoušky míry zhutnění	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	R05	Ostatní zkoušky - kontrolní zkoušky nestmelených vrstev	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
6	R06	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
7	R07	Pomocné práce zřizující nebo zajišťující regulaci a ochranu dopravy - DIO	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00

<b>Celkem</b>						<b>170 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------