

Dokončovací stavební práce**Firma: Šplíchal Ičo:71622497 Dič:CZ8104230178****Vyřizuje: Roman Šplíchal****Akce: Gymnázium Opatov PVC Učebna F,ZSV**

vystěhování a zpět,demontáž a montáž stolů		11 500
Odpojení vody odpadu a elektro Data a vzpětné připojení		7 000
nové PVC ALTRO ORCHESTRA	187m2 x 670Kč	125 290
pokládka PVC vč. Lepení	157m2 x 280Kč	43 960
tekutý spoj	80mb x 100kč	8 000
zalištování gumovka	85mb x 120Kč	10 200
přechodová lišta	2ks x 450Kč	900
stržení PVC	157m2x 80Kč	12 560
broušení starých lepidel a stěrky, vysátí	157m2 x 80Kč	12 560
penetrace pod stěrku	157m2 x 40Kč	6 280
nivelační stěrka 5-10 mm	157m2 x 400Kč	62 800
přebroušení stěrky a vysátí před pokládkou	157m2 x 60Kč	9 420
odvoz odpadu vč likvidace		4 500
doprava		3 500
CELKEM		318470
DPH 21%		66 878
CELKEM vč. DPH 21%		385348