

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-01-20
Stavba: Ve chvoji - hrazení

KSO:
Místo: Dolany

CC-CZ:
Datum: 24012025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 65552563
DIČ: 6906122190

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			204 172,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 204 172,80	Výše daně 42 876,30
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		247 049,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025-01-20

Stavba:Ve chvoji - hrazení

Místo:Dolany

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:#####

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		204 172,80	247 049,10
2025-01-20	Ve chvoji - hrazení	204 172,80	247 049,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ve chvoji - hrazení

KSO:

Místo: Dolany

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #####

IČ:

DIČ:

IČ:

65552563

DIČ:

6906122190

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

204 172,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	204 172,80	21,00%	42 876,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

247 049,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ve chvoji - hrazení

Místo:

Dolany

Datum:

#####

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

204 172,80

HSV - Práce a dodávky HSV

201 172,80

1 - Zemní práce

31 406,50

4 - Vodorovné konstrukce

160 362,50

998 - Přesun hmot

9 403,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ve chvoji - hrazení

Místo:

Dolany

Datum:

#####

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

204 172,80

D HSV Práce a dodávky HSV

201 172,80

D 1 Zemní práce

31 406,50

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,813	400,00	3 125,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
P	Poznámka k položce:							
WV	rozšíření nátoků do přehrážek							
			35,313-27,5		7,813			

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	27,500	900,00	24 750,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
P	Poznámka k položce:							
WV	výkop rýhy pro přehrážky							
WV	5*0,5*1,5*5"rýha pro přehrážku délka*š*hl*5ks"							
WV	3,5*0,5*1,0*5"rýha pro přehrážku délka*š*hl*5ks"							
WV	Součet							
					18,750			
					8,750			
					27,500			

3	K	171203212	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází kanálů nezahutněných s příměsí jílu přes 20 %	m3	35,313	100,00	3 531,30	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přírodních kanálů inundačních nebo ochranných bez předepsaného zhutnění s příměsí jílové hlíny přes 20 % objemu							
P	Poznámka k položce:							
WV	Zpětný hutněný obsyp kulatin vč. předsypání zemního klínu pro zajištění nepropustnosti objektu.							
WV	((5*0,5*1,5)-(((0,5+2)*0,5*0,5)*1,5))*5 " celá rýha - plocha příkopu							
WV	((3,5*0,5*1)-(((0,5+2)*0,5*0,5)*1))*5 " celá rýha - plocha příkopu							
WV	(((0,5+2)*0,5*1)*1)*5 " předsyp zemního klínu							
WV	(((0,5+2)*0,5*1)*1,5)*5 " předsyp zemního klínu							
WV	Součet							
					14,063			
					5,625			
					6,250			
					9,375			
					35,313			

D 4 Vodorovné konstrukce

160 362,50

4	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	97,500	140,00	13 650,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. ocelí
----	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R02	Vysbírání a uložení místních kamenů do vývaru přehražky	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vysbírání a uložení místních kamenů do vývaru přehražky					
	P		Poznámka k položce:					
	W		zpevnění dopadiště z vysbíraných místních kamenů, 5 ks přehrážek		1,000			
	WV		1		1,000			
			Součet					
9	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	112,125	100,00	11 212,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
	P		Poznámka k položce:					
	W		rezerva na přesah 15%		112,125			
			97,5*1,15					
	D	998	Přesun hmot				9 403,80	
10	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	31,346	300,00	9 403,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00	
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených pozemků do odpovídajícího stavu včetně protokolárního předání pozemků LS Přestíče					
	P		Poznámka k položce:					
			úprava terénu - všechny dotčené plochy pojezdem techniky, přístupy na staveniště, příjezdy k objektům					