

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/16
Stavba: LC Kralovická V Čuchu 513

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Ferenz

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10358501
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			329 794,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	329 794,93	69 257,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			399 051,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025/16

Stavba:LC Kralovická V Čuchu 513

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.



Uchazeč:Jaroslav Ferenz

Datum:02.07.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		329 794,93	399 051,93
SO 01	TZ LC Kralovická - V Čuchu	190 165,89	230 100,79
SO 02	Oprava LC Kralovická V Čuchu	139 629,04	168 951,14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kralovická V Čuchu 513
Objekt:
SO 01 - TZ LC Kralovická - V Čuchu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Ferenz

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10358501
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			190 165,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	190 165,89	21,00%	39 934,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	230 100,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:ko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Kralovická V Čuchu 513
Objekt: SO 01 - TZ LC Kralovická - V Čuchu
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Datum: 02.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		190 165,89
HSV - Práce a dodávky HSV		190 165,89
1 - Zemní práce		16 863,00
4 - Vodorovné konstrukce		4 410,00
5 - Komunikace pozemní		65 745,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		97 871,50
998 - Přesun hmot		5 276,39



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LC Kralovická V Čuchu 513
Objekt: SO 01 - TZ LC Kralovická - V Čuchu

Místo: Datum: 02.07.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Jaroslav Ferenz Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 190 165,89

D HSV Práce a dodávky HSV 190 165,89

D 1 Zemní práce 18 863,00

2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,100	500,00	11 550,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
VV			7*5*0,6*0,3"svodnice"		6,300		
VV			4,2*2,5*1,6"propustek"		16,800		
VV			Součet		23,100		

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,100	75,00	1 732,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
VV			23,1		23,100		
VV			Součet		23,100		

4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	16,800	90,00	1 512,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
VV			16,8		16,800		
VV			Součet		16,800		

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,600	20,00	252,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
VV			12,6		12,600		
VV			Součet		12,600		

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,010	150,00	1 501,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			16,8-(3,14*0,35*0,35*5)-4,867		10,010		
VV			Součet		10,010		

7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	10,500	30,00	315,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
VV			4,2*2,5		10,500		
VV			Součet		10,500		

D 4 Vodorovné konstrukce 4 410,00

22	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	2,100	2 100,00	4 410,00
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

PP			Zához prostoru z lomového kamene				
VV			7*0,3"vyústění svodnic"				
VV			Součet				

D 5 Komunikace pozemní 745,00

21	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			990,00
----	---	-----------	---	----	--	--	--------

PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			(3,0*2,5)+(3,0*16)				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	55,500	210,00	11 655,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		(3,0*2,5)+(3,0*16)		55,500		
	VV		Součet		55,500		
19	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	31,500	1 400,00	44 100,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu				
	VV		7*4,5"kompletní dodávka včetně osazení do betonu"		31,500		
	VV		Součet		31,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 871,50
11	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	23 500,00	47 000,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	4,867	4 500,00	21 901,50
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
	VV		(3,14*0,5*0,8*5)-(3,14*0,3*0,3*5)		4,867		
	VV		Součet		4,867		
13	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	5,000	200,00	1 000,00
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
14	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	5,000	2 500,00	12 500,00
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10				
20	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	182,000	85,00	15 470,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	VV		45+30+8+40+55+4		182,000		
	VV		Součet		182,000		
D	998		Přesun hmot				5 276,39
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,377	70,00	5 276,39
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kralovická V Čuchu 513
Objekt:
SO 02 - Oprava LC Kralovická V Čuchu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Ferenz

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10358501
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 139 629,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 629,04	21,00%	29 322,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 168 951,14




Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: LC Kralovická V Čuchu 513
Objekt: SO 02 - Oprava LC Kralovická V Čuchu

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Datum: 02.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	139 629,04
HSV - Práce a dodávky HSV	138 629,04
1 - Zemní práce	9 396,00
5 - Komunikace pozemní	89 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 090,00
998 - Přesun hmot	10 043,04
M - Práce a dodávky M	1 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kralovická V Čuchu 513
Objekt: SO 02 - Oprava LC Kralovická V Čuchu

Místo: Datum: 02.07.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Jaroslav Ferenz Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 139 629,04

D HSV Práce a dodávky HSV 138 629,04

D 1 Zemní práce 9 396,00

15	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	324,000	14,00	4 536,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
VV			3,0*(25+10+8+5+12+20+28)		324,000		
VV			Součet		324,000		

9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	324,000	15,00	4 860,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
VV			3,0*(25+10+8+5+12+20+28)		324,000		
VV			Součet		324,000		

D 5 Komunikace pozemní 89 100,00

10	K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	324,000	150,00	48 600,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP			Podklad, nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			3,0*(25+10+8+5+12+20+28)		324,000		
VV			Součet		324,000		

11	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě 0/32 ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	324,000	125,00	40 500,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD 0/32 s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			3,0*(25+10+8+5+12+20+28)		324,000		
VV			Součet		324,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 090,00

12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	347,000	60,00	20 820,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
VV			120+150+65+12		347,000		
VV			Součet		347,000		

16	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	18,000	25,00	450,00
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------


PP			Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)				
VV			4*4,5		18,000		
VV			Součet		18,000		

13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	490,000	18,00	8 820,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			125+150+95+65+55		490,000		
VV			Součet		490,000		

D 998 Přesun hmot

14	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	143,472		
----	---	-------------	--	---	---------	--	--



Strana 4 z 4