

Specifikace požadovaných prací

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.037

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2919
Stavba: Kunčice nad Labem - budova TO a budova skladu (ZZEE,SZD), oprava střešní krytiny_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			989 710,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	989 710,14	207 839,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 197 549,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/2919

Stavba:

Kunčice nad Labem - budova TO a budova skladu (ZZEE,SZD), oprava střešní krytiny_v. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		989 710,14	1 197 549,27
01	Kunčice n.L. TO - nová střešní krytina na celý objekt	989 710,14	1 197 549,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem - budova TO a budova skladu (ZZEE,SZD), oprava střešní krytiny_v. III

Objekt:

01 - Kunčice n.L. TO - nová střešní krytina na celý objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

989 710,14

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	989 710,14	21,00%	207 839,13
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 197 549,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem - budova TO a budova skladu (ZZEE,SZD), oprava střešní krytiny_v. III

Objekt:

01 - Kunčice n.L. TO - nová střešní krytina na celý objekt

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

989 710,14

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunčice nad Labem - budova TO a budova skladu (ZZEE,SZD), oprava střešní krytiny_v. III

Objekt:

01 - Kunčice n.L. TO - nová střešní krytina na celý objekt

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

989 710,14

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	175,000		
2	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	8 750,000		
3	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000		
4	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	175,000		
5	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	284,250		

P Poznámka k položce:
očistění plochy před položením podlažního pasu

6	K	9 001	D+M vícevrstvého komína - Materiál Ak17348,1mm DN 300m / AK Broušený délka 4 ,5m	kpl	1,000		
---	---	-------	--	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce:
dodávka a montáž vícevrstvého komína Ak17348,1mm DN 300m na výšku 4,5m:
Roura AK/ AK
Vynášecí díly
Roura AK/ AK 1
Manžeta dešťová
Kominová kuželová AK/AK
Teleskopické tyče
Spona pro vynášecí tyče
Kom. stříška
Beton základní rychleschnoucí
Revizní zpráva

7	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	175,000		
8	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	350,000		
9	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	0,911		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

10	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	5,054		
11	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	9,494		
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,494		
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,494		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	702,556		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,440		
16	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	5,054		
17	K	997 01	poplatek obci při uložení nebezpečného odpadu na skládce	t	5,054		
18	K	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	9,494		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 762 Konstrukce tesařské

19	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	49,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV
D 712 Povlakové krytiny

20	K	712363683	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do ocelového plechu	kus	6,000		
21	K	712400843	Odsekání zbytkového asfaltového pásu povlakové krytiny střech sklonu přes 10° do 30°	m2	284,250		
22	K	712440831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	284,250		
23	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	284,250		
24	M	62857035	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou se spalitelnou fólií na horním povrchu tl 2,7mm</i>	m2	341,100		
25	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	284,250		
26	M	SKA.628024	<i>ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR gre. 1/7,5m M2</i>	m2	341,100		
27	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° přibití pásů hřebíky	m2	284,250		
28	M	31411510	<i>hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm</i>	kg	3,127		
29	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	3 849,318		

D 764 Konstrukce klempířské

30	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	9,350		
31	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	24,400		
32	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	9,350		
33	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4,000		
34	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000		
35	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	49,000		
36	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	50,000		
37	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000		
38	K	764011615	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	49,000		
39	K	764201106	Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou	m	24,500		
40	M	62866543	<i>odvětrávač nároží či hřebene asfaltového šindele 1220x279mm</i>	kus	21,000		
41	M	62866391	<i>ukončení hřebenáče s odvětráváním asfaltového šindele</i>	kus	2,000		
42	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	9,350		
43	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	24,400		
44	K	764314612X	Lemování prostupů střech s krytinou povlakovou	m2	3,000		
45	K	764316623X	Lemování ventilačních nástavců na krytině povlakové D přes 100 do 150 mm	kus	2,000		
46	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	49,000		
47	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	3,000		
48	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,000		
49	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	1 222,174		

D 765 Krytina skládaná

50	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	284,250		
51	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	24,500		
52	K	765192001	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	284,250		
53	K	998765311	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v do 6 m	%	1 468,999		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

54	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	9 079,910		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

55	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	9 079,910		
----	---	-------	---	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5867073

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ddc72ec9-6393-4461-88d1-1b25c41c3d4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.08.2025 13:48:49

Hash komponenty: 53b257b15465a3a6d35625f839156d811de90737a75e8e2872f07f17cb9e20d9

Hashovací funkce: sha256Hex



123cc0b2-1a6d-4715-9a8d-7352895df5ba