

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava přejezdu P5474 v km 33,665 v TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice

Místo: TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							681 773,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,200		0,00	dle RD
2	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	15,000		0,00	dle RD
3	K	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	82,500		0,00	dle RD
4	K	5914030520	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu šterbinového	m	7,000		0,00	dle RD
5	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	2,520		0,00	dle RD
6	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojné příkop neznepevněný	m3	4,500		0,00	dle RD
7	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	44,781		0,00	dle RD
8	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00	dle RD
9	K	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	32,000		0,00	dle RD
10	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	60,00		0,00	dle RD
11	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	30,00		0,00	dle RD
12	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,050		0,00	dle RD
13	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
14	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
15	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	232,000		0,00	dle RD
16	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	232,000		0,00	dle RD
17	K	5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	7,000		0,00	dle RD
18	K	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	9,000		0,00	dle RD
19	M	5964127005	Odvodňovací žlab šterbinové betonové masivní	kus	2,00		0,00	dle RD
20	M	5964161005	Beton lehce zhuťitelný C 16/20;X0 F5 2.200 2.662	m3	2,16		0,00	dle RD
21	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	7,200		0,00	dle RD
22	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	82,500		0,00	dle RD
23	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	43,000		0,00	dle RD
24	K	919121122	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	43,000		0,00	dle RD
25	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	24,75		0,00	dle RD
26	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	10,31		0,00	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
27	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	44,781		0,00	dle RD
28	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		0,00	dle RD
29	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	2,720		0,00	dle RD
30	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	4,752		0,00	dle RD
31	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	35,063		0,00	dle RD
32	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
33	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
34	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD
35	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice**

Místo: TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							553 451,08	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		0,00	dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	60,000		0,00	dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	108,00		0,00	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
4	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	108,000		0,00	dle RD
5	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
6	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00	dle RD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace, svoz dřeva a čištění odvodnění v TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov

Místo: TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							205 139,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem.	ha	1,500		0,00	dle RD
2	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	55,000		0,00	dle RD
D	OST		Ostatní				0,00	
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	93,500		0,00	dle RD
5	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	93,500		0,00	dle RD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5867533

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 175d64e8-da3b-41c2-8751-775e3db96a17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.08.2025 13:43:12

Hash komponenty: 7596a7efa8e1a0c30363f24a17c2e46c064ca935eadf5006af96e0206fcc246e

Hashovací funkce: sha256Hex



ba45f9c5-6198-4b6f-9192-4570b819b1ee