

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025**Číslo smlouvy:** S 640 071 300 23**Číslo objednávky:** 127

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2025	TÚ Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží	1x 8hod (13.8.2025)	ne	měsíční		1 150 465,96
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2025	TÚ Malé Svatoňovice - Trutnov střed	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Malé Svatoňovice - Trutnov střed	3N (12. - 14.8.2025)	ne	měsíční		1 169 405,86
Od účinnosti objednávky - do 31. 10. 2025	TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov	3N (12. - 14.8.2025)				125 002,00
Celková cena							2 444 873,82

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží

Místo: TÚ Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 150 465,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,200		0,00	dle RD
2	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	250,000		0,00	dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	100,000		0,00	dle RD
4	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,000		0,00	dle RD
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	216,00		0,00	dle RD
7	K	5909010110	Otědlinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	5,000		0,00	dle RD
8	K	5909010130	Otědlinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	5,000		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
9	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	216,000		0,00	dle RD
10	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
11	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Malé Svatoňovice - Trutnov střed**

Místo: TÚ Malé Svatoňovice - Trutnov střed

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 169 405,86	
D		HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	
1	K	5909031020	Uprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		0,00	dle RD
2	K	5909041010	Uprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	350,000		0,00	dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00	dle RD
4	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000		0,00	dle RD
5	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	216,00		0,00	dle RD
6	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	7,000		0,00	dle RD
7	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	7,000		0,00	dle RD
D		OST		Ostatní			0,00	
8	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	216,000		0,00	dle RD
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
9	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov

Místo: TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice - Trutnov

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 002,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
2	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		0,00	dle RD
3	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.	kus	2,000		0,00	dle RD
D	OST		Ostatní				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5867522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b587842-7f6a-4957-ba86-8416a634615a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.08.2025 13:38:40

Hash komponenty: a39e7c3a1a7aadd8f69329cd6848e1d54032920f016582b2e2048d2bcebd9441

Hashovací funkce: sha256Hex



226ea3a2-58be-4ca6-8c20-5572777535b0