

**Smlouva o dílo
na stavbu
„Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy“**

Číslo SOD zhotovitele: 841/NAXO/092/2025	Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/112/2025/MR ODOP/SOD/002682/2025/Var
--	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů


I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce



2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČ: 60838744


DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634



zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava



Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava



II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy**“ - v souladu s:
 - a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25132 s názvem „Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy“ uveřejněné na profilu zadavatele,
 - c) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Hanou Zajíčkovou, Kožušany 145, 783 75 Kožušany-Tážaly, IČ: 17345227 s názvem „Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy“, ve stupni pro provádění stavby, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - e) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení prevozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek.
6. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a lhůtami prováděných prací.
7. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládky / recyklační středisko	druh / množství	vzdálenost v km
STRABAG Asfalt, s.r.o., Obalovna Velká Bystřice	Asfalt / 988 t	9 km
RESTA EKO s.r.o.	Zemina a kamení / 456 t	13 km
RESTA EKO s.r.o.	Prostý beton / 242 t	13 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkového a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní listy vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

8. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
 - zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správcům,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
 - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemísťování a následné odstraňování,
 - zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
 - v případě nutnosti předlažby některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
 - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení nepopové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a lhůtu pro realizaci (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započatím prací).

IV. Lhůta a místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:
 - a) předání a převzetí staveniště: **25. 8. 2025**
 - b) zahájení stavebních prací: **ihned po předání a převzetí staveniště**
 - c) dokončení díla: **do 7 týdnů od zahájení stavebních prací**
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ihned po dokončení díla**
3. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
4. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění“) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelům osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě.
6. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení lhůty dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných lhůtách.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládanou lhůtu realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
8. Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
11. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na lhůtu řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném lhůtě dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **6 799 658,08 Kč bez DPH, tj. 8 227 586,28 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.

8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech.
15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad.
18. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
19. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 3.2 OP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.
3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržívat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd záchranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek,
 - c) předávacího řízení,
 - d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
 - e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla,příčemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.
6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, a/nebo jeho kontaktních údajů, a to bez zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve OP.
8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
12. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

13. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či jiných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou údržbu dřevin.
14. Únosnost pláň pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláň - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.
15. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MMOL, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě).

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu **60 měsíců** plynoucích od data převzetí díla objednatelem.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeučtovány k tíži zhotovitele akce.

IX. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápisě o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady. V odůvodnitelných případech je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn stanovit jinou lhůtu/prodloužit lhůtu pro odstranění vad od převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě stanovené/prodloužené objednatelem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanovené lhůtě dle čl. 15.6 OP, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.
9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanovené lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
10. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ takovéto výměny.
12. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodloužení.
13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do **30 %** ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinností opětovně nesplnil.
17. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodloužení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

X. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věc

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatku podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádána z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
 - příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 6. 8. 2025

V Olomouci dne: 5. 8. 2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc  	Ing. Klára Kalábová ekonom oblasti Střed o.z. Morava Lukáš Secký vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava  Za zhotovitele smlouvu přezkoumal: Ing. Viktor Superata vedoucí PJ Velká Bystřice



Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací

Obsah oddílů:

1. Vymezení obecných pojmů výstavby
2. Další součásti plnění smlouvy (SoD)
3. Povinnosti smluvních stran
4. Kontrola provádění díla
5. Změny v průběhu provádění díla
6. Platební podmínky, postup fakturace
7. Staveniště
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí
9. Stavební deník a kontrolní dny
10. Doba plnění díla a organizace výstavby
11. Činnost stavebního dozoru investora a výkon autorského dohledu
12. Předání a převzetí díla
13. Vlastnické právo a nebezpečí škody
14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze zámky a okolnosti vylučující odpovědnost
15. Důsledky porušení závazků, zánik SoD
16. Přehled zkratk

Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí k SoD podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není v SoD sjednáno jinak.

1. Vymezení obecných pojmů výstavby

- 1.1 **Stavbou – dílem** se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako soubor stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Dílo je specifikováno v PD
- 1.2 **Staveniště** je prostor (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.3 **Zařízením staveniště** se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 1.4 **Zadání stavby ve smyslu opravy** – se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště, doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání staveniště zohledněny. Konsensuální rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.
- 1.5 **Dokončení stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Při pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.6 **Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou** a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají **dodatečné stavební práce (DP)**. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpracemi.
- 1.7 **Vadou** se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených v zadání stavby (opravy), SoD a obecně závaznými předpisy. **Nedodělkem** se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby (opravy), která však nebrání užívání díla.
- 1.8 **Nákladový položkový rozpočet** – jedná se o zhotovitelem oceněný soupis prací s případnými dalšími oceněnými položkami či přírůžkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nákladovém položkovém rozpočtu musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, pro možnost ocenění případných dodatečných stavebních prací. Nákladový položkový rozpočet je cena za provedení stavby dle zadání stavby (opravy) se započítáním všech požadavků uvedených dle podmínek zadávacího řízení.
- 1.9 **Oznámení změny** – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- 1.10 **Změnový list** – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

2. Další součásti plnění SoD

- 2.1 Zhotovitel na svůj náklad zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- 2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitých věcí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém rozsahu, aby mohl sloužit k řešení případných sporů a předá jej objednateli v den předání díla.
- 2.3 Zhotovitel na svůj náklad pořídí průběžné videozáznamy nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem.
- 2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je zhotovitel povinen zajistit jako součást plnění též vybavení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen zajistit projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3. Povinnosti smluvních stran

ČÁST A – POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SoD a podle obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.
- 3.2 Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření SoD

- neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení SoD.
- 3.3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
- 3.4 Všechna sdělení objednatel určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou nebo elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.

Část B – POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE

- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci SoD převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění SoD za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé části stavby zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat jakost díla.
- 3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, na všech druzích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu k přilehlým nemovitým věcem, k sítím technického vybavení, požárního zařízení, včetně zabezpečení podmínek civilní ochrany.
- 3.7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební činnosti při realizaci díla.
- 3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů přilehlých nemovitých věcí, správci inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce.
- 3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou v SoD, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelovi nepřevzatém díle.
- 3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou vlastní.
- 3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele.
- 3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
- 3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání opravy. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatelem, provádění díla; o tuto dobu přerušeni má nárok na prodloužení termínu dokončení, toto přerušeni je možné, ale bez nároku na finanční odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zaplíněném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si přerušeni důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelových, přesun do klimaticky vhodnějšího období a pod.).
- 3.15 Pokud zhotovitel při provádění díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by mohly nálezu ohrozit a učinit nálezitá opatření k zabránění znehodnocení nálezů nebo k jeho odcizení. O nálezu neprodleně uvědomí objednatele, a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického výzkumu. V případě nezbytného zastavení nebo přerušeni prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodloužení s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit.
- 3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.
- 3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být zhotovitelem opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen.
- 3.18 Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl

zabudován neschválený materiál, provede zhotovitel jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady. Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytištěný materiál mimo nepoškozenou dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytištěného materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.
- 3.20 Zhotovitel vede níže uvedené v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané evidence:
- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, /vážní listy, puťovky/.
 - Doklady o nezávadném zneškodňování a likvidaci odpadů.
 - Vedení přehledu o vytištěném omíci a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany, atd.
- 3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.
- 3.22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto vyjádření a povolení.
- 3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatelem. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ.

4. Kontrola provádění díla

- 4.1 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- 4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před zneprístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS telefonickou i písemnou výzvou ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- 4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součástí provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- 4.4 Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předběžně práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb.

5. Změny v průběhu provádění díla

ČÁST A – ZMĚNY A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM

- 5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna požadovaná ze strany zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové nabídky.
- 5.2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele,

- skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou a to zpracováním formuláře „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formuláře „Změnový list“ (podoba formuláře je určena objednatelem).
- 5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplněním nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží formulář „Změnový list“ k odsouhlasení objednatelem nebo TDS, který tvoří přílohu dodatku k SoD včetně návrhu na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Tato změna bude řešena dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započatím uvedených prací. Pokud toto nebude provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.
- 5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprovedení by vedlo k ohrožení života, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit objednateli nebo TDS.

ČÁST B – ZMĚNY CENY DÍLA

- 5.10 Mohou nastat jen v případě dohodnutém v SoD.
- 5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.
- 5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen nabídkového rozpočtu /ocenění výkaz výměr/ a pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní podíl přírůstek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, který byl součástí předložené nabídky.
- 5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které nejsou v ceníku přesně specifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné (např. spojovací materiál, protežávka materiálů, tmely a jiné).
- 5.14 V případě, že některé práce budou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná o méněpráce.

ČÁST C – ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ

- 5.15 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí uvedené akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

ČÁST D – DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE

- 5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po

projednání na tom, že takový stav lze v přiměřené době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi sebou dohodu o dočasném zastavení stavby, která bude řešena zápisem do stavebního deníku.

- 5.17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. V případě, že dočasné zastavení provádění stavby bude mít vliv na termíny plnění dle SoD, bude tato změna řešena uzavřením dodatku k SoD.
- 5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SoD odstoupit.
- 5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- 5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

6. Platební podmínky, postup fakturace

- 6.1 Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SoD či nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.2 Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- průforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážných listů za fakturované období, je-li skládkové předmětem fakturace.
- 6.3 Zjišťovací protokol bude opatřen textem: „Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašuji, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby.“
- 6.4 Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku OP.
- 6.5 Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.6 Soupis provedených prací odpovídajících dané fakturě je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.7 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (díli faktury, konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli a TDS předložit soupis provedených prací po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem nebo TDS. Součástí tohoto soupisu musí být i doložené vážné listy /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady – potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků, které musí být v souladu se stavebním deníkem.
- 6.8 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:
- označení a číslo faktury
 - název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu u peněžního ústavu
 - číslo SoD
 - rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat
 - datum vystavení faktury

- lhůtu splatnosti
- datum zdanitelného plnění
- A) **REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI**
- fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
- sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
- sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH. Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelům nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel nebo TDS oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.

- 6.9 Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to: označení a číslo faktury, název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele, číslo účtu u peněžního ústavu, číslo SoD.

rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)

přílohu dokladující vznik práva fakturovat

datum vystavení faktury

lhůtu splatnosti

datum zdanitelného plnění

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)

sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené

sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH.

- 6.10 Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.

- 6.11 Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně. Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

- 6.12 Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD. Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.

- 6.13 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD.

- 6.14 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odesání dlužné částky z účtu objednatele. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

- 6.15 Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odesání dlužné částky z účtu objednatele.

- 6.16 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů. Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady.

- 6.17 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

7. Staveniště

ČÁST A – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, včetně přístupových komunikací, v rozsahu určeném v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD.
- 7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů dotčených pozemků, správců nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

ČÁST B – POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovňovány.
- 7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Uklidí bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přílehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
- 7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu s SOD, a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně vlastníky nemovitých věcí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitých věcí a obyvatel.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. Zhotovitel o povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MmOl apod. a za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených povoleních plně odpovídá.
- 7.7 Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní obsluhu dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.
- 7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzavírky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.
- 7.9 Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/ je přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- 7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.
- 7.11 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště, přičemž musí zhotovitel zajistit, aby žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nepřesáhlo do veřejných ploch.
- 7.12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- 7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen zajistit na své náklady průběžné odstraňování všech odpadů, suti a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich odvoz na skládku a technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s objednatelům, současně bude instruuat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel přístup k přílehlým nemovitým věcem. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, nemovitých věcí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních

- instanci, správci silnic a cest nebo třetích osob.
- 7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, správci silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes, nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení a který zajistí nepřerušovaný provoz.
- 7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlem podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabránění poškození povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady zhotovitele.
- 7.19 Zhotovitel nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn písemným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.
- 7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochránění kmenů a listů. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nizké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábránami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojními zařízeními.
- 7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.
- 7.22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.
- 7.23 Odvádění srážkových, vod ze stavenišť zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- 7.24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a ponechané pro užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve stanoveném, nezbytně nutném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do původního stavu.
- 7.25 Zhotovitel na svůj náklad zajistí výrobu a zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením základních údajů stavby. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi.
- 7.27 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky.
- 7.28 Zhotovitel je povinen při demolici pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro provádění prací takovou strojní mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci.
- 7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.
- 7.30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém v SoD, pokud v SoD není konkrétní termín uveden, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.
- 7.31 Zhotovitel je povinen na své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- 7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkoušovat. Plnění

- těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli.
- 8.2 Zhotovitel zajistí dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákona práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi/subdodavatelé.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.
- 8.4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušujícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm.
- 8.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.7 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláškou č. 309/2006 Sb. a zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8 Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9 Před započetím bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu nebo jeho části.
- 8.10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád. Při výstavbě je nutno dodržovat požární bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehtívání asfaltu, živice a podobných hmot.
- 8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele v souladu s platným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.
- 8.12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Stavební deník a kontrolní dny

- 9.1 Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek zadání stavby.
- 9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
- 9.3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu pracovní doby (min. 7,00 – 15,30 h) včetně prodloužených či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden minimálně se dvěma čitelnými přírůpy. První přírůp zápisu přebírá průběžně zástupce objednatele, druhý přírůp ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotově k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel odevzdání originálu SD objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně v následující den.
- 9.4 Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasných TDS.
- 9.5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm záznamy, jsou zástupci objednatele, osoba TDS, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánů státního stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.

- 9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele nebo TDS, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolává je zástupce objednatele nebo TDS s dostatečným předstihem.
- 9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den svého podzhotovitele.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.11 Ve stavebním deníku musí být dle uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

10. Doba plnění díla a organizace výstavby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SoD. Pokud je dílo prováděno po částech, je povinen dodržet termíny sjednané pro tyto části v SoD. Prodlžení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve SoD.

11. Činnost stavebního dozoru investora

- 11.1 Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- TDS zajišťuje stálý styk se zástupci zhotovitele, účastní se předání staveniště, účastní se kontrolních dnů, potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:
- Kontroluje postup prací zhotovitele podle SoD a dohodnutého časového plánu.
 - Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi.
 - Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD.
 - Vyjadřuje se k formulářům Oznamení změny a Změnový list.
 - Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě.
 - Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli zastavení prací.
 - Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím díla.
- V rámci přejímacího řízení
- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.

12. Předání a převzetí díla

ČÁST A – SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE - DOKONČENÍ DÍLA:

- 12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Řádným dokončením díla je jeho provedení podle SoD, bez závad a nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem. K tomuto dni investor dílo přejímá do své správy a majetku;
- 12.2 Podmínkou řádného provedení díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předložení všech potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:
- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách.
 - Dokumentace skutečného provedení.
 - Geodetické zaměření ve formátu DWG, v listinné i elektronické podobě.
 - Prohlášení o odpadech.
 - Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky).
 - Prohlášení o shodě výrobků a zařízení.
 - Smlouva o na výsadbu a následnou údržbu zeleně s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.3 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to dnem podepsáním protokolu předání díla.
- 12.4 Od podpisu protokolu předání díla má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.

ČÁST B – OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

- 12.6 Protokol obsahuje:
- Popis předmětu díla, který je odevzdáván;
 - Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla);
 - Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o poskytnutých zárukách;
 - Dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
 - Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do řádného stavu;
 - Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků);
 - Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet záruční doba;
 - Prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
- Smlouvou či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.
- 12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, kterou lze předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.
- 12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předání díla, jenž je uveden v protokole o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokole není jako den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků.

ČÁST D – PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným dokončením a pokud takové užívání nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání stavby (její části).
- 12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.

ČÁST E – NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

- 12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho přímí zhotovitelé nejsou oprávněni předmět díla před jeho převzetím předčasně užívat a cokoliv z díla zhotovitele demontovat a odvážet;
- 12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškozením způsobil objednatel. Při předání díla a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebení nebo poškození, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;
- 12.14 Zhotovitel je oprávněn od SoD písemně odstoupit v rozsahu (např. části stavby), ve kterém nemůže v důsledku neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
- 12.15 Po dobu trvání neoprávněného užívání objednatelem a po dobu nutnou k obnovení prací na díle není zhotovitel v prodlžení s plněním díla.

13. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a prováděním prací po proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář;
- 13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby zhotovitel a nemá vliv na celkovou cenu stavby. V případě dokončení díla, jeho předání a neproplacení částí faktur (pozastávka, dodatečné práce apod.) se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

ČÁST A – ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA

- 14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání díla.
- 14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vady vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých povinností. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel. Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projeví se až po převzetí díla objednatel (vady skryté).
- 14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve SoD jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla.
- 14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

ČÁST B – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve SoD, popř. má takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklými.
- 14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle SoD nebo neodpovídá zvyklostem v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označení „vady“.
- 14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění SoD, u jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení.
- 14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělky.

ČÁST C – ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

- 14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a v SoD není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá, případně se prodlužuje o dobu, od kdy byla závada nahlášená do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užívání díla.
- 14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu v SoD uvedeně záruky. Pokud rozsah záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, která musí být uvedena v SoD, způsobilý ke smlouvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že si zachová po celou záruční dobu smlouvené popř. obvyklé vlastnosti.
- 14.13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny objednatel, třetími osobami nebo vyšší mocí.
- 14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez předčasného užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.
- 14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 14.17 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady, zhotovitel je neuzná a objednatel trvá na jejich odstranění, je zhotovitel povinen tyto práce provést.

ČÁST D – OKOLNOSTI VYLUCUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 14.18 V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.
- 14.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
- Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
 - Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
 - Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;
 - Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
 - Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva.

- Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či nepřipustnost plnění.
- 14.20 Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného odkladu upozornit druhou stranu.
- 14.21 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
- okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
 - okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
 - klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byt v neobvyklém rozsahu.
- 14.22 Jestliže se plnění SoD stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

15. Důsledky porušení závazků a zánik SoD

ČÁST A – NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ

- 15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 15.2 Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:
- Právo na bezplatné odstranění vady (nedodělky);
 - Právo na přiměřenou slevu z ceny
- Zhotovitel musí bezplatně odstranit vadu:
- Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
 - Odstraněním nedodělky, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástí;
 - Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním.
- 15.3 Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
- 15.4 Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení SoD, tj. takové vady, které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od SoD. Právní úkon odstoupení od SoD musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.
- 15.5 Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak neučiní má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny.
- 15.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
- 15.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudů.
- 15.8 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané v SoD k samostatnému předání), nebo splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je v SoD výslovně sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané v SoD.
- 15.9 Není-li v SoD stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.
- 15.10 Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní strany.
- 15.11 Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

ČÁST B – VZTAH NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY K NÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

- 15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu.
- 15.14 Nároky z odpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad.
- 15.15 Objednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

ČÁST C - ODSTOUPENÍ OD SOD

- 15.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě nesplní povinnosti týkající se termínů:
- Předání staveniště;
 - Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhm dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny stavby;
- 15.17 Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od SoD, nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných samostatně přejímatelných částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.
- 15.18 Odstoupí-li některá ze stran od této SoD, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat vzájemné nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „díličmu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“;
 - Strana, která důvodně odstoupí od SoD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od SoD, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla.

ČÁST D – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 15.19 Výpověď nebo oznámení o odstoupení od SoD bude vždy provedeno písemnou formou a to doporučeným dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD nebo uplynutím výpovědní lhůty přednětná SoD nebo její část zaniká.
- 15.20 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD zanikají všechna práva a povinnosti z SoD, vyjma:
- Nároků oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením SoD.
 - Nároků oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v SoD pokud na ní vznikl nárok před odstoupením od SoD.
 - Smluvní ujednání, která podle uzavřené SoD mají účinky i po ukončení SoD.
- 15.21 V případě výpovědi SoD je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své závazky.

16. Přehled zkratk

ČR – Česká republika
 MmOl – Magistrát města Olomouce
 OŽP – odbor životního prostředí
 SoD – smlouva o dílo
 PD – projektová dokumentace
 DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
 DPS – dokumentace pro provádění stavby
 ZOV – zásady organizace výstavby
 TDS – technický dozor stavebníka
 AD – autorský dohled
 SD – stavební deník
 DP – dodatečné stavební práce
 IS – inženýrské síť
 ČSN – česká technická norma
 ČSN -EN – česká technická norma převzatá evropské či mezinárodní normy...
 JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální
 KZP – kontrolní a zkušební plán
 DPH – daň z přidané hodnoty
 DHM – dlouhodobý hmotný majetek
 DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vydal: Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce dne 1. 12. 2018

Zadavatel: statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ 00299308

Název veřejné zakázky: Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy
Předpokládaný časový a finanční harmonogram výstavby

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ / DIČ: 60838744 / CZ60838744

Předání a převzetí
staveniště: 25.08.2025

STRABAG

Termín dokončení:
do 7 týdnů od zahájení
stavebních prací

Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy	pracovní týden	1	2	3	4	5	6	7
SO 101 - Oprava ul. Malinovského	4 514 456,46							
Zemní práce	476 947,22							
Zakládání	4 720,82							
Vodorovné konstrukce	61 100,78							
Komunikace pozemní	2 372 439,97							
Vedení trubní dálková a přípojná	593 925,74							
Ostatní konstrukce a práce, bourání	634 397,88							
Doprava suti a vybouraných hmot	349 555,07							
Přesun hmot	10 249,98							
Konstrukce zámečnické	11 119,00							
SO 102 - Oprava ul. Náprstkovy	2 016 614,00							
Zemní práce	202 281,83							
Vodorovné konstrukce	117 776,37							
Komunikace pozemní	789 446,18							
Vedení trubní dálková a přípojná	384 824,01							
Ostatní konstrukce a práce, bourání	376 662,43							
Doprava suti a vybouraných hmot	126 703,76							
Přesun hmot	7 800,42							
Konstrukce zámečnické	11 119,00							
ON.1 - Ostatní náklady	172 869,91							
Ostatní náklady	172 869,91							
VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady	95 717,71							
Vedlejší rozpočtové náklady	95 717,71							
Předpoklad měsíčního finančního plnění v Kč bez DPH		3 933 151,17				2 866 533,91		
Cena díla celkem Kč bez DPH		6 799 658,08						

V Olomouci

Za STRABAG a.s. :

Ing. Klára
Kalábová

Digitálně podepsal Ing.
Klára Kalábová
Datum: 2025.07.14
13:00:42 +02'00'

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed

Podepsal Lukáš Secký
Datum: 2025.07.14 14:21:23
+02'00'

Lukáš Secký
vedoucí OTÚ oblasti střed

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-3-10
Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

KSO:
Místo: Olomouc - Radíkov.

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Hana Zajíčková

IČ: 1201989
DIČ:

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

IČ: 04767772
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		6 799 658,08	
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 799 658,08	Výše daně 1 427 928,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 227 586,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-3-10

Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Místo: Olomouc - Radlko

Datum:

07.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

Účastník: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 799 658,08	8 227 586,28	
SO 101	Oprava ul. Malinovského	4 514 456,46	5 462 492,32	STA
SO 102	Oprava ul. Náprstkovy	2 016 614,00	2 440 102,94	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	268 587,62	324 991,02	VON
ON.1	Ostatní náklady	172 869,91	209 172,59	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočto...	95 717,71	115 818,43	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Objekt:
SO 101 - Oprava ul. Malinovského

KSO:
Místo: Olomouc - Radkov

Zadavatel:

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:
HAYO Consult s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IC:
DIČ:
IC: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

IC:
DIČ:
IC: 1201969
DIČ:

IC:
DIČ:
IC: 04767772
DIČ:

Cena bez DPH	4 514 456,46
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 514 456,46	21,00%	948 035,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 462 492,32
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Objekt:

SO 101 - Oprava ul. Malinovského

Místo:

Olomouc - Radíkov

Zadavatel:

Účastník:

STRABAG a.s.

Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Hana Zejčková

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Pople

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 514 456,46

HSV - Práce a dodávky HSV

4 503 337,46

1 - Zemní práce	476 947,22
2 - Zakládání	4 720,82
4 - Vodorovné konstrukce	81 100,78
5 - Komunikace pozemní	2 372 439,97
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	593 925,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	634 397,88
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	349 555,07
998 - Přesun hmot	10 249,98

PSV - Práce a dodávky PSV

11 119,00

767 - Konstrukce zámečnické	11 119,00
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY
Objekt: SO 101 - Oprava ul. Malinovského
Místo: Olomouc - Radkov
Zadavatel: STRABAG a.s.
Účastník:

Datum: 07.07.2025
Projektant: ing. Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 514 456,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 503 337,46	
D 1 Zemní práce							476 947,22	
1	K	113108121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108121 v.6, C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ 102	m2	102,000	91,37	9 319,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					102,000			
2	K	113108151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108151 kamenné dlažby jezdů ze žulových kostek 33	m2	33,000	114,22	3 769,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					33,000			
3	K	113108161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108161 zpomalovací prahu ze žulových kostek 75	m2	75,000	114,22	8 566,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					75,000			
4	K	113108171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z zámkové dlažby s ložem z kameniva https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108171 na autobusové zastávce 41	m2	41,000	91,37	3 746,17	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					41,000			
5	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162 demolice podkladní vrstvy z penetračního makadamu tl. 150 mm pod komunikací 80 pod dlažbou na chodnících a jezdcech 102+33 Součet	m2	215,000	52,59	11 306,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV					215,000			
6	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107223 pod komunikací, autob. zastávkou a zpomalovací prahem 300+21+41+113	m2	475,000	65,74	31 226,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					475,000			
7	K	113107332	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332 demolice betonové desky pod dlažbou na autobusové zastávce 41	m2	41,000	240,98	9 880,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					41,000			
8	K	113154524	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhy šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154524 v.6, C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ viz skladba - Oprava vozovky - včetně provedení nových podkladních vrstev 300	m2	300,000	29,88	8 964,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV					300,000			
9	K	113154543	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhy šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154543 v.6, C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ 3001 v.6, C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ viz skladba - Oprava vozovky - výměna obrusné a ložní vrstvy 2080 Součet	m2	5 981,000	28,85	172 551,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV					5 981,000			
10	K	113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralínků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 v.6, C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ 135	m	135,000	92,71	12 515,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					135,000			
11	K	113203111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111 rozebrání dvojřádku ze žulové kostky 1015*2 rozebrání jednořádku ze žulové kostky 25 Součet	m	2 055,000	57,76	118 696,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV					2 055,000			
12	K	131213701	Hloubení nezapeřených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701 pro vpusť, lepač splavenin 7*1,5+9	m3	19,500	644,70	12 571,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					19,500			
13	K	132212131	Hloubení nezapeřených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131 pro napojení přípojek vpusť, linového žlebu, lepače splavenin 7*1,5*0,8+1*0,8*0,5+1*1*1,5	m3	10,150	537,25	5 453,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					10,150			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103 hulňový zásep zemlnou za obrubníky (použita vhodná zemina z výkopů)-dovoz na mazišedpni a zpět 65*0,1*2	m3	13,000	86,04	1 118,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					13,000			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 10,6+10,15-0,6	m3	23,150	257,88	5 969,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					23,150			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119 10,6+10,15-0,6 23,15*20 Přepočtené koeficientem množství	m3	463,000	0,92	425,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					463,000			
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101 hulňový zásep zemlnou za obrubníky (použita vhodná zemina z výkopů) 65*0,1	m3	6,500	88,46	574,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV					6,500			
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,670	151,48	6 312,17	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz výkres: LAPAČ SPLAVENIN NA ZAČÁTKU ÚSEKU 2'2,3'0,1		0,480			
41	K	452312181	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312181	m3	0,210	4 475,89	939,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Výměna odvodňovacího žlábků 3'0,07		0,210			
42	K	462511161	Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511161	m3	0,126	2 633,95	329,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		viz výkres: LAPAČ SPLAVENIN NA ZAČÁTKU ÚSEKU 0,6'0,5'0,5		0,126			
43	K	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511511	m2	4,600	3 121,72	14 359,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		viz výkres: LAPAČ SPLAVENIN NA ZAČÁTKU ÚSEKU 2'2,3		4,600			
	D	5	Komunikace pozemní				2 372 439,97	
44	K	564861111	Podklad ze šterkodití ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111	m2	600,000	161,64	96 984,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ šterkodit' fr. 0/63, tl. po zhutnění 150mm 300		300,000			
	VV		šterkodit' fr. 0/32, tl. po zhutnění 150mm 300		300,000			
	VV		Součet		600,000			
45	K	564861011	Podklad ze šterkodití ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011	m2	86,250	186,72	16 104,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Konstrukce zpomalovacího prahu šterkodit' fr. 0/63, tl. po zhutnění 200mm 75'1,15		86,250			
46	K	594891111	Podklad ze šterkodití ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594891111	m2	112,200	200,61	22 508,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Předláždění chodníků šterkodit' fr. 0/32, tl. po zhutnění 200mm 112,2		112,200			
47	K	564871011	Podklad ze šterkodití ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011	m2	94,800	242,10	22 951,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Předláždění sjezdů šterkodit' fr. 0/32, tl. po zhutnění 250mm 33'1,1		36,300			
	VV		Konstrukce autobusové zastávky šterkodit' fr. 0/63, tl. po zhutnění 250mm 68,5		58,500			
	VV		Součet		94,800			
48	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145111	m2	300,000	405,31	121 593,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ viz skladba - Oprava vozovky - včetně provedení nových podkladních vrstev 300		300,000			
49	K	567122114	Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567122114	m2	58,500	422,86	24 725,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Konstrukce autobusové zastávky 68,5		58,500			
50	K	567142111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567142111	m2	78,750	579,55	45 639,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Konstrukce zpomalovacího prahu 75'1,05		78,750			
51	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění šterkodití tl. 100 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111	m2	17,300	142,54	2 465,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		Komunikace- 17,3		17,300			
52	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112	m2	300,000	36,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ viz skladba - Oprava vozovky - včetně provedení nových podkladních vrstev 300		300,000			
53	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231109	m2	5 981,000	14,30	85 528,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ 3001		3 001,000			
	VV		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ viz skladba - Oprava vozovky - výměna obrusné a ložní vrstvy 2 980,000		2 980,000			
	VV		Součet		5 981,000			
54	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuťnění tl. 50 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144211	m2	3 001,000	285,51	856 815,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ 3001		3 001,000			
55	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112	m2	2 980,000	278,80	830 824,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ viz skladba - Oprava vozovky - výměna obrusné a ložní vrstvy 2 980		2 980,000			
56	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/581131211	m2	58,500	1 193,67	69 829,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Konstrukce autobusové zastávky 58,5		58,500			
57	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se stmelěním přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111	m2	108,000	734,62	79 338,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Konstrukce zpomalovacího prahu 75		75,000			
	VV		Předláždění sjezdů 33		33,000			
	VV		Součet		108,000			
58	M	58381007	Kostka šlapaná dlažební žula drobná Ø/10 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58381007	m2	83,232	616,70	51 329,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.š. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Konstrukce zpomalovacího prahu 75		75,000			
	VV		Předláždění sjezdů-80% použitý stávající kostky, 20% nové 33'0,2		6,600			
	VV		Součet		81,600			
	VV		81,6'1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,232			
59	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kaménka těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým zhuťněním, vibrováním a se stmelěním přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	102,000	274,11	27 859,22	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59245021 v.8. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ Předlážební chodník		102,000			
60	M	59245021	dražba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	20,808	398,47	7 042,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		80% použitý stávající kostky, 20% nové					
	VV		102*0,2		20,400			
	VV		20,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,808			
	D	8	Vedení trubní dávková a přípojná				593 925,74	
61	K	452386121R04	Lapač splavenin - napojení	ks	1,000	4 750,44	4 750,44	
	VV		2 ks drenážních trubek DN 100 dl. 0,26 m					
	VV		napojení na stávající betonové potrubí DN 400 - utěsnění, obetování					
	VV		1		1,000			
62	K	452386121R02	Demontáž kalových košů vpustí	kus	12,000	318,81	3 825,72	
	VV		kalových košů vpustí					
	VV		12		12,000			
63	K	452386121R03	Výšková úprava stávajících kanalizačních šachet	kus	16,000	2 807,33	46 517,28	
	VV		kanalizační šachty stávající - vyrovnání (vč. nového vyrovnávacího prstence)					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
64	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plošnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	1,000	237,52	237,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263121 Výměna odvodňovacího žlábků					
	VV		1		1,000			
65	M	20611118	trubka kanalizační PVC-U plošnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	4,030	237,52	244,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
66	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plošnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	7,000	288,90	2 078,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121 Kompletní výměna vpustí					
	VV		7*1		7,000			
67	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plošnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	7,210	355,07	2 589,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
68	K	890351851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu	m3	3,200	4 540,38	14 529,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890351851 demolice lapače splavenin					
	VV		1,2*1,5*0,5		3,200			
69	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	10,990	2 724,23	29 939,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431851 Uliční vpustí					
	VV		7*3,14*0,6*0,5*2		10,990			
70	K	894201161	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,488	4 676,61	2 282,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201161 Lapač splavenin					
	VV		1,6*1,3*0,25		0,488			
71	K	894201251	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,360	4 676,61	15 713,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894201251 1,65*0,31*0,55*2		3,360			
72	K	894501111	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné zřízení	m2	13,946	739,16	10 308,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501111 1,3*1,71*2+1,6*1,71*2+0,8*1,45*2+1*1,45*0,9*0,3+1,1*0,3		13,946			
73	K	894501112	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravouhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné odstranění	m2	13,946	325,19	4 535,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894501112					
74	K	895941343	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dnů vysoké s kalštěm	kus	7,000	4 341,13	30 387,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941343 Kompletní výměna vpustí					
	VV		7		7,000			
75	M	59224470	vpustí uliční DN 500 kalště vysoké 500/525x65mm	kus	7,000	959,78	6 718,46	CS ÚRS 2025 01
76	K	895941361	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 600 skruží středová 280 mm	kus	7,000	1 272,44	8 907,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941361 Kompletní výměna vpustí					
	VV		7		7,000			
77	M	59224461	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	7,000	362,97	2 540,79	CS ÚRS 2025 01
78	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 600 skruží středová 580 mm	kus	7,000	1 555,20	10 886,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362 Kompletní výměna vpustí					
	VV		7		7,000			
79	M	59224462	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	7,000	628,22	4 397,54	CS ÚRS 2025 01
80	K	895941366	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 600 skruží průběžná s výtokem	kus	7,000	1 999,55	13 996,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941366					
81	M	59224464	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	7,000	1 651,24	11 558,68	CS ÚRS 2025 01
82	K	889102811	Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky, hmotnosti jednotlivé přes 20 do 50 kg	kus	24,000	518,06	12 433,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/889102811 stávající plastových mříží vpustí					
	VV		24		24,000			
83	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	2 237,40	35 798,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112 Vyrovnání a výšková úprava stáv. poklopů lnž. sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky					
	VV		16		16,000			
84	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	16,000	6 255,73	84 091,68	CS ÚRS 2025 01
85	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	16,000	592,07	9 473,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211 demontáž kanalizačních poklopů litinovo-betonových DN 750					
	VV		16		16,000			
86	K	899202R01	Pročistění stávajících uličních vpustí	kus	17,000	2 262,11	38 455,87	
	VV		Uliční vpustí					
	VV		17		17,000			
87	K	452386121R01	Výšková úprava šoupata a hydrantů	kus	17,000	2 907,33	49 424,61	
	VV		Vyrovnání a výšková úprava stáv. poklopů lnž. sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky					
	VV		výšková úprava plynovodních šoupat do úrovně nové nivelety					
	VV		2		2,000			
	VV		výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů do úrovně nové nivelety					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		17,000			
88	K	89920312R02	D+ M Dvojitá mříž pro horskou vpust, světlý rozměr 600/1200, zatížení mín. C250	kus	1,000	10 813,31	10 813,31	
	VV		1		1,000			
89	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	24,000	1 022,80	24 547,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112 Kompletní výměna vpustí					
	VV		7		7,000			
	VV		Úpravy stávajících vpustí					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		24,000			
90	M	55241041	mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdělání	kus	24,000	3 171,48	76 116,52	CS ÚRS 2025 01
91	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz pích pro rám 500/500mm	kus	12,000	784,60	9 415,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		5+7		12,000			
92	K	899401112	Osazení poklopů uličních a pevným rámem litinových šoupátkových	kus	3,000	1 948,91	5 846,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 Vyrovnání a výšková úprava stáv. poklopů lnž. sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	3,000	1 672,36	5 017,06	CS ÚRS 2025 01
94	K	899401113	Osazení poklopů uličních a pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	2 403,50	2 403,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
	VV		Vyrovnání a výšková úprava stáv. poklopů lžt. sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky					
	VV		1		1,000			
95	M	55241102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	3 176,04	3 176,04	CS ÚRS 2025 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				634 397,88	
96	K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obřímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	90,89	727,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
	VV		osazení značek č. IZ4b a B20a					
	VV		2		2,000			
	VV		nová značka č. P4					
	VV		1		1,000			
	VV		nové značky č. IZ8a a IZ8b					
	VV		2*2		4,000			
	VV		nová značka č. P2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
97	M	40445653	Informační značky zónové IZ4 1000x500mm	kus	1,000	1 199,73	1 199,73	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: s reflexní fólií					
98	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 030,07	1 030,07	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: s reflexní fólií					
99	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	836,17	836,17	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: s reflexní fólií					
100	M	40445661	Informační značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	4,000	1 999,55	7 998,20	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: s reflexní fólií					
101	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	727,11	727,11	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: s reflexní fólií					
102	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 80 mm	kus	4,000	1 333,03	5 332,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
	VV		osazení značek č. IZ4b a B20a na společný sloupek					
	VV		1		1,000			
	VV		nové značky č. IZ8a a IZ8b					
	VV		2		2,000			
	VV		nová značka č. P2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
103	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	727,11	2 908,44	CS ÚRS 2025 01
104	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	605,92	2 423,68	CS ÚRS 2025 01
105	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	54,53	436,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*1+2*2+1		8,000			
106	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	122,200	30,30	3 702,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/915111111					
	VV		19,1+23,7+2*17,1+2*22,6		122,200			
107	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní	m2	4,800	242,37	1 163,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112					
	VV		náštítk nápisu BUS					
	VV		6*0,8		4,800			
108	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	45,800	266,69	11 710,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/916111122					
	VV		Komunikace-ostatní					
	VV		34,5+11,3		45,800			
109	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná B/10	m2	0,916	616,70	564,90	CS ÚRS 2025 01
	VV		20% kostek nových					
	VV		45,8*0,10*0,2		0,916			
110	K	91611123R01	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek dvě řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	991,000	347,38	344 253,58	
	VV		Komunikace-ostatní					
	VV		provedení dvořádku ze žulové kostky					
	VV		991		991,000			
111	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná B/10	m2	39,640	616,70	24 446,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		20% kostek nových					
	VV		991*0,2*0,2		39,640			
112	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stolařské s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	165,000	402,71	66 447,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		nájezdový bet. obrubník					
	VV		33*2*6,5		46,000			
	VV		silniční bet. obrubník					
	VV		92*14		106,000			
	VV		bet. obrubník silniční přechodový					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		165,000			
113	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	46,920	149,84	7 021,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		nájezdový bet. obrubník					
	VV		33*2*6,5		46,000			
	VV		46*1,02 Přepočtené koeficientem množství		46,920			
114	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	108,120	169,61	18 327,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		silniční bet. obrubník					
	VV		92*14		106,000			
	VV		106*1,02 Přepočtené koeficientem množství		108,120			
115	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,260	457,36	6 064,59	CS ÚRS 2025 01
	VV		bet. obrubník silniční přechodový					
	VV		13		13,000			
	VV		13*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,260			
116	K	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	10,850	181,78	1 972,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/919111111					
	VV		Konstrukce autobusové zastávky					
	VV		příčné směřovací spáry v krytu zastávky z cementového betonu					
	VV		10,85		10,850			
117	K	919111213	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,850	25,33	274,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/919111213					
	VV		Konstrukce autobusové zastávky					
	VV		příčné směřovací spáry v krytu zastávky z cementového betonu					
	VV		10,85		10,850			
118	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	240,000	30,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233					
	VV		v.č. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKEHO- SITUACE -1-3, ČÁST+TZ					
	VV		240		240,000			
119	K	919122112	Ušetření dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	10,850	60,67	549,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/919122112					
	VV		Konstrukce autobusové zastávky					
	VV		příčné směřovací spáry v krytu zastávky z cementového betonu					
	VV		10,85		10,850			
120	K	919122132	Ušetření dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	240,000	60,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132					
	VV		v.č. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKEHO- SITUACE -1-3, ČÁST+TZ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 240		240,000			
121	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými tmy průměru 26 mm, délky 500 mm	kus	43,000	302,96	13 027,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919131111					
	VV		Konstrukce autobusové zastávky					
	VV		43		43,000			
122	K	919716111	Oceľová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,222	42 414,68	9 416,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919716111					
	VV		Konstrukce autobusové zastávky					
	VV		kari sítí 6x150x150 mm, 3,03 kg/m2, přesah ok 25%					
	VV		66,5*0,00309*1,26		0,222			
123	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 16 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	56,000	57,33	3 210,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		Komunikace-ostatní					
	VV		28*2		56,000			
124	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 60 do 100 mm	m	66,000	28,67	1 805,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		Komunikace-ostatní					
	VV		28*2		66,000			
125	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šifky do 200 mm	m	3,000	746,38	2 239,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111					
	VV		v.č. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ					
	VV		Výměna odvodňovacího žlabku					
	VV		3		3,000			
126	M	59227107	Žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s předtvarováním pro svislý odtok pozinkovaná hrana 8*100mm	m	3,000	2 711,62	8 134,66	CS ÚRS 2025 01
127	M	56241017	rošt mřížkový D400 Pz pro žleb š 100mm	m	3,000	1 355,81	4 067,43	CS ÚRS 2025 01
128	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svařím do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	10,000	502,74	5 027,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902113					
	VV		v.č. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ					
	VV		Lapač splavenin					
	VV		10		10,000			
129	K	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlaždicového	m2	3 001,000	6,97	20 916,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411					
	VV		v.č. C1-3, SO 101 OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO- SITUACE - 1-3. ČÁST+TZ					
	VV		3001		3 001,000			
130	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	4,000	181,78	727,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132					
	VV		demontáž značek č. IZ4b a B20a v					
	VV		2		2,000			
	VV		demontáž značky č. IZ8b					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž značky č. IP10a					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
131	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000	121,18	848,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211					
	VV		demontáž značek č. IZ4b					
	VV		2		2,000			
	VV		demontáž značky č. P6					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž značky č. IZ8a					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž značky č. IZ8b					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž značky č. IP10a					
	VV		1		1,000			
	VV		demontáž značky č. P2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
132	K	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šifky do 200 mm	m	3,000	567,55	1 702,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008221					
	VV		DN100					
	VV		3		3,000			
133	K	977213113	Rezáni trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmých faz DN 400	kus	1,000	2 837,05	2 837,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977213113					
	VV		viz výkres: LAPAČ SPLAVENIN NA ZAČÁTKU ÚSEKU					
	VV		seřiznutí stávajícího betonového potrubí DN 400, na které bude lapač napojen					
	VV				1,000			
134	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždice, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	81,600	114,22	9 320,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441					
	VV		102*0,8		81,600			
135	K	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	171,600	114,22	19 600,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071021					
	VV		1015*0,1*0,8		81,200			
	VV		25*0,2*0,8		4,000			
	VV		75*0,8		60,000			
	VV		93*0,8		26,400			
	VV		Součet		171,600			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				349 555,07	
136	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 000,566	116,13	116 195,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		kamen					
	VV		271,35		271,360			
	VV		asfalt					
	VV		729,216		729,216			
	VV		Součet		1 000,566			
137	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	20 011,300	5,76	115 266,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		1000,566		1 000,566			
	VV		1000,566*20 Připočtené koeficientem množství		20 011,300			
138	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	150,043	46,02	6 904,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
139	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	3 000,860	2,30	6 901,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		150,043		150,043			
	VV		150,043*20 Připočtené koeficientem množství		3 000,860			
140	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	150,043	133,30	20 000,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
141	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	729,216	60,69	44 183,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSG		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221875					
	VV		asfalt					
	VV		729,216		729,216			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem: 17 05 04	t	271,350	151,48	41 104,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 kamen 271,35		271,350			
	D	998	Přesun hmot				10 249,98	
143	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	285,913	35,65	10 249,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 119,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 119,00	
144	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 60 do 100 kg	kg	100,000	111,19	11 119,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC P VV WV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996802 Poznámka k položce: odvoz do sběrných surovin mříž železa splavenin 100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Objekt:

SO 102 - Oprava ul. Náprstkovy

KSO:

Místo: Olomouc - Radkov

Zadavatel:

Účastník:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 07.07.2025

IC:

DIČ:

IC:

608 38 744

DIČ:

CZ60838744

IC:

1201969

DIČ:

IC:

04767772

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 016 614,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 016 614,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

423 488,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 440 102,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Objekt:

SO 102 - Oprava ul. Náprstkovy

Místo:

Olomouc - Radíkov

Zadavatel:

Účastník:

STRÁBAG a.s.

Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

Kód dílů - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 016 614,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 005 495,00

1 - Zemní práce	202 281,83
4 - Vodorovné konstrukce	117 776,37
5 - Komunikace pozemní	789 446,18
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	384 824,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	376 862,43
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	126 703,76
998 - Přesun hmot	7 800,42

PSV - Práce a dodávky PSV

11 119,00

767 - Konstrukce zámečnické	11 119,00
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY
 Objekt: SO 102 - Oprava ul. Náprstkovy
 Místo: Olomouc - Radikov
 Zadavatel: Účastník:
 STRABAG a.s.

Datum: 07.07.2025
 Projektant: Ing. Hana Zajíčková
 Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 016 614,00

2 005 495,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	I	Zemní práce					202 281,83	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	37,700	114,22	4 306,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106111					
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	rozebrání žlábků - šestiládek žulové kostky 100/100 mm		20,300			
		VV	rozebrání žlábků - pěttiládek žulové kostky 100/100 mm		17,400			
		VV	Součet		37,700			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 60 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	8,000	91,37	730,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106142					
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	rozebrání betonové dlažby chodníků 20/20 cm tl. 60 mm		8,000			
3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	6,000	114,22	685,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106151					
		VV	rozebrání kamenné dlažby		6,000			
4	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	2,000	114,22	228,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106161					
		VV	rozebrání kamenné dlažby slezdu ze žulových kostek 100/100 mm		2,000			
5	K	113107162	Odstánění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 60 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,000	52,59	2 839,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107162					
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	podkladní vrstvy z penetračního makadamu tl. 160 mm pod komunikací		38,000			
		VV	pod dlažbou na chodnících a slezdech		16,000			
		VV	6*2		64,000			
		VV	Součet		54,000			
6	K	113107163	Odstánění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 60 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	150,000	65,74	9 861,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107163					
		VV	odebrání podkladních vrstev (šetrk s příměsí zeminy) pod komunikací v tl. 0,8 m		150,000			
7	K	113154524	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	150,000	29,88	4 482,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154524					
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	viz skladba - Oprava vozovky - včetně provedení nových podkladních vrstev		150,000			
8	K	113154553	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 60 mm	m2	2 069,000	28,85	59 690,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154553					
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	1508		1 508,000			
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	viz skladba - Oprava vozovky - výměna obrusné a ložní vrstvy		563,000			
		VV	563		563,000			
		VV	Součet		2 069,000			
9	K	113202111	Výhrnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kralnické nebo obrubníkové stoličky	m	20,500	92,71	1 900,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
		VV	kamenné		4,600			
		VV	4,6		16,000			
		VV	betonové		20,500			
		VV	Součet		20,500			
10	K	113203111	Výhrnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	131,000	57,76	7 568,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113203111					
		VV	rozebrání dvojřádku ze žulové kostky 100/100 mm		29,000			
		VV	v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ		43,000			
		VV	14,5*2		56,000			
		VV	rozebrání jednořádku ze žulové kostky 100/100		131,000			
		VV	43					
		VV	rozebrání jednořádku ze zámkové dlažby 100/200					
		VV	50					
		VV	Součet		131,000			
11	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	19,500	644,70	12 571,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
		VV	pro vpusť, horekou vpusť		19,500			
		VV	3*1,6*1,6					
12	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	30,400	537,25	16 332,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
		VV	pro naplnění přípojek vpusť, liniového žlabu, horeké vpusť		7,400			
		VV	3*1,5*0,8+1*1*0,8+2*1,6*1		23,000			
		VV	podél okrajů vozovky pro jednořádek nebo obrubník		30,400			
		VV	0,2*0,25*460					
		VV	Součet		30,400			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	30,000	86,04	2 581,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103					
		VV	zábep zeminou za obrubníky, jednořádky apod., na daponi a zpět		30,000			
		VV	16*2					
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,900	257,88	9 000,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSO	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	19,5+30,4-15		34,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připletek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	698,000	0,92	642,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119								
VV					34,900			
VV					34,9*20 Přepočtené koeficientem množství		698,000	
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,000	89,46	1 326,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,820	151,48	9 515,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV					1,8 t/m3			
VV					34,900*1,8		62,820	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	49,900	58,98	2 943,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
VV					19,5*20,4		49,900	
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	35,825	165,33	5 922,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101								
VV					zásyp rýhy hutněnou štěrkodřív fr. 0/32			
VV					0,85*12		1,700	
VV					horská vpusť - zásyp			
VV					11,04		11,040	
VV					lože dlažby ze štěrkopisku tl. 100 mm			
VV					9*0,1		0,900	
VV					hutněné pískové lože (těžený písek fr. 0/16mm) pod přípojkou tl. 100mm		0,200	
VV					0,2			
VV					zásyp kačirkem fr. 8/16 mezi betonovými žlaby a zdmi			
VV					16*0,02+0,3*0,15*0		0,725	
VV					zásyp zeminou za obrubníky, jednořádky apod			
VV					15		15,000	
VV					zásyp rýhy na přípojkou štěrkopískem - líniový žlab			
VV					0,4*0,8*1		0,320	
VV					Kompletní výměna vpusť			
VV					hutněné pískové lože			
VV					0,4*0,8*3		0,960	
VV					obvyp přípojky těženým pískem			
VV					3*1,5		4,500	
VV					plochy žlab š. 0,5m			
VV					0,12*4		0,480	
VV					Součet		35,825	
20	M	58344171	Štěrkodřív frakce 0/32	t	34,480	376,88	12 994,82	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV					zásyp rýhy hutněnou štěrkodřív fr. 0/32			
VV					0,85*12		1,700	
VV					horská vpusť - zásyp			
VV					11,04		11,040	
VV					obvyp přípojky těženým pískem			
VV					0*1,5		4,500	
VV					Součet		17,240	
VV					17,24*2 Přepočtené koeficientem množství		34,480	
21	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	5,720	160,27	869,64	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV					lože dlažby ze štěrkopisku tl. 100 mm			
VV					9*0,1		0,900	
VV					hutněné pískové lože (těžený písek fr. 0/16mm) pod přípojkou tl. 100mm		0,200	
VV					0,2			
VV					zásyp rýhy na přípojkou štěrkopískem - líniový žlab			
VV					0,4*0,8*1		0,320	
VV					hutněné pískové lože			
VV					0,4*0,8*3		0,960	
VV					plochy žlab š. 0,5m			
VV					0,12*4		0,480	
VV					Součet		2,860	
VV					2,86*2 Přepočtené koeficientem množství		5,720	
22	M	58337401	Kamenivo dekorativní (kačirká) frakce 8/16	t	1,450	908,08	1 316,72	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV					zásyp kačirkem fr. 8/16 mezi betonovými žlaby a zdmi			
VV					16*0,02+0,3*0,15*0		0,725	
VV					Součet		0,725	
VV					0,725*2 Přepočtené koeficientem množství		1,450	
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,900	257,18	745,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101								
VV					obvyp přípojky těženým pískem fr. 0/16mm do výšky 300 nad vrchol trouby			
VV					0,5*0,8*1		0,400	
VV					hutněné pískové lože (těžený písek fr. 0/16mm) pod přípojkou tl. 100mm		0,080	
VV					0,1*0,8*1			
VV					obvyp přípojky			
VV					0,65*12		1,100	
VV					Kompletní výměna vpusť			
VV					hutněné pískové lože			
VV					0,1*0,8*3		0,240	
VV					obvyp přípojky těženým pískem			
VV					0,45*0,8*3		1,080	
VV					Součet		2,900	
VV					2,9*2 Přepočtené koeficientem množství		5,800	
24	M	58344171	Štěrkodřív frakce 0/32	t	4,000	376,88	1 507,52	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV					žlabu líniový			
VV					5*0,4		2,000	
VV					2*2 Přepočtené koeficientem množství		4,000	
25	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	5,800	862,03	4 999,77	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV					Kompletní výměna vpusť			
VV					hutněné pískové lože			
VV					0,1*0,8*3		0,240	
VV					obvyp přípojky těženým pískem			
VV					0,45*0,8*3		1,080	
VV					obvyp přípojky těženým pískem fr. 0/16mm do výšky 300 nad vrchol trouby			
VV					0,5*0,8*1		0,400	
VV					hutněné pískové lože (těžený písek fr. 0/16mm) pod přípojkou tl. 100mm		0,080	
VV					0,1*0,8*1			
VV					obvyp přípojky			
VV					0,65*12		1,100	
VV					Součet		2,900	
VV					2,9*2 Přepočtené koeficientem množství		5,800	
26	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňnutím povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	215,000	29,49	6 340,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111121								
VV					v.8, C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVÝ - situace +TZ			
VV					215		215,000	
27	M	10364101	Zemina pro terénní úpravy - omítky	t	32,250	260,45	8 077,01	CS ÚRS 2025 01
VV								
VV					215,000*0,1*1,6		32,250	
28	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalních se zhuštěním	m2	168,100	38,46	6 465,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302								
VV					v.8, C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVÝ - situace +TZ			
VV					Konstrukce komunikace			
VV					150		150,000	
VV					Předložení chodníků			
VV					6,9		6,900	
VV					Předložení jezdů			
VV					2,2		2,200	
VV					Předložení dlažby z plochých kamenů do štěrku, lože (zpevnění pro parkování vlevo na konci úseku)			
VV					6		6,000	
VV					Součet		168,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	215,000	20,36	4 377,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		215		215,000			
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,450	143,00	922,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572410					
	VV		215*0,03 Přepočtené koeficientem množství		6,450			
31	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,009	16 572,23	140,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113					
32	M	261911165	hnojivo průmyslové	kg	8,600	47,36	407,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/261911165					
	VV		266,666666666667*0,03 Přepočtené koeficientem množství		8,600			
	D	4	Vodorovné konstrukce				117 776,37	
33	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného třezného 0 až 4 mm	m3	7,000	330,59	2 314,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
	VV		šterkopíkové lože žlabu betonových					
	VV		70*0,1		7,000			
34	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenů nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	9,000	1 166,40	10 497,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112112					
	VV		Kompletní výměna vpustí					
	VV		3		3,000			
	VV		Úpravy stávajících vpustí					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		9,000			
35	M	59224483R01	vpust' uliční DN 500 vyrovnávací prstenec pro rám	kus	9,000	454,88	4 093,92	
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,432	3 796,05	1 639,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311131					
	VV		Kompletní výměna vpustí					
	VV		0,144*3		0,432			
37	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	16,075	4 197,78	67 479,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		Odvodňovací žlaby					
	VV		betonové lože žlabů kasky					
	VV		0,16*(28+31,5)		9,075			
	VV		betonový žlab - bet. příkopové tvárnice					
	VV		0,1*70		7,000			
	VV		Součet		16,075			
38	K	452311161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	0,800	4 475,89	4 028,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311161					
	VV		betonové lože dlažby					
	VV		6*0,1		0,600			
39	K	452312181	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 35/45	m3	1,600	5 176,34	8 282,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312181					
	VV		plochy žlab š. 0,5m					
	VV		0,15*4		0,600			
	VV		bet. lože žlabu C 35/45 XF2 žlab dn 300					
	VV		6*0,2		1,000			
	VV		Součet		1,600			
40	K	465511411	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	9,000	2 160,12	19 441,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465511411					
	VV		dlažba z lomového kamene tl. 150 mm					
	VV		7,5*1,2		9,000			
	D	5	Komunikace pozemní				789 446,18	
41	K	564851111	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	300,000	161,64	48 492,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		šterkordit' fr. 0/32, tl. po zhuštění 150mm					
	VV		150		150,000			
	VV		šterkordit' fr. 0/83, tl. po zhuštění 150mm					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		300,000			
42	K	564861011	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	15,900	186,72	2 968,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		Předláždění chodníků					
	VV		šterkordit' fr. 0/32, tl. po zhuštění 200mm					
	VV		6*1,1		9,900			
	VV		Předláždění dlažby z plochých kamenů do šterk. lože (zpevnění pro parkování vjezd na konci úseku)					
	VV		šterkordit' fr. 0/32, tl. po zhuštění 200mm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		15,900			
43	K	564871011	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	2,200	242,10	532,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		Předláždění sjezdů					
	VV		šterkordit' fr. 0/32, tl. po zhuštění 250mm					
	VV		2*1,1		2,200			
44	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	150,000	405,31	60 796,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145111					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		viz skladba - Oprava vozovky - včetně provedení nových podkladních vrstev					
	VV		150		150,000			
45	K	569831111	Zpevnění krajního nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šterkordití tl. 100 mm	m2	67,000	142,54	9 550,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		67		67,000			
46	K	573111112	Posl'ik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	150,000	36,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		viz skladba - Oprava vozovky - včetně provedení nových podkladních vrstev					
	VV		150		150,000			
47	K	573231109	Posl'ik spojovací PS bez posypu kamenivem se silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 069,000	14,30	29 596,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231109					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		1506		1 506,000			
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		viz skladba - Oprava vozovky - výměna obrusné a ložní vrstvy					
	VV		563		563,000			
	VV		Součet		2 069,000			
48	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, tl. 50 mm	m2	1 506,000	285,51	429 978,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144211					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		1506		1 506,000			
49	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	563,000	278,60	156 964,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577145112					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		viz skladba - Oprava vozovky - výměna obrusné a ložní vrstvy					
	VV		563		563,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	39,700	734,62	29 164,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591241111					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		Předklázení sjezdů					
	VV		2		2,000			
	VV		žlábek ze žulových kostek - šestřládek					
	VV		20,3		20,800			
	VV		žlábek ze žulových kostek - pětřládek					
	VV		17,4		17,400			
	VV		Součet		39,700			
51	M	59361007	kosika šlapané dlažební žula drobná 8/10	m2	8,099	616,70	4 994,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		žlábek ze žulových kostek - šestřládek, 20% nové					
	VV		20,3*0,2		4,090			
	VV		žlábek ze žulových kostek - pětřládek, 20% nové					
	VV		17,4*0,2		3,480			
	VV		80% použity stávající kostky, 20% nové					
	VV		2*0,2		0,400			
	VV		Součet		7,940			
	VV		7,94*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		8,099			
52	K	594611112	Kladení dlažby z lomového kamene lomáček upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m2	6,000	1 320,55	7 923,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594611112					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		Předklázení dlažby z plochých kamenů do štěr. lože (zpevnění pro parkování vlevo na konci úseku)					
	VV		použity stáv. očistěné kameny					
	VV		6		6,000			
53	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikační pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,000	274,11	2 466,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ					
	VV		Předklázení chodníků					
	VV		9		9,000			
54	M	59245021	dlažba skládebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	1,854	338,47	627,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		80% použity stávající kostky, 20% nové					
	VV		8*0,2		1,800			
	VV		1,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,854			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				384 624,01	
55	K	45236121R01	Výšková úprava šoupata a hydrantů	kus	20,000	1 851,68	37 033,60	
	VV		Vyrovnání a výšková úprava stáv. poklopů lž. stl v návaznosti na novou niveletu vozovky					
	VV		výšková úprava plynovodních šoupat do úrovně nové nivelety					
	VV		4		4,000			
	VV		výšková úprava vodovodních šoupat a hydrantů do úrovně nové nivelety					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		20,000			
56	K	45236121R02	Demontáž kalových košů vpustí	kus	6,000	318,81	1 912,86	
	VV		kalových košů vpustí					
	VV		6		6,000			
57	K	46236121R03	Výšková úprava stávajících kanalizačních šachet	kus	16,000	2 907,33	46 517,28	
	VV		kanalizační šachty stávající - vyrovnání (vč. nového vyrovnávacího prstence)					
	VV		12		12,000			
	VV		kanalizační šachty stávající - vyrovnání					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plošnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	3,000	295,90	890,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
	VV		Kompletní výměna vpustí					
	VV		3		3,000			
59	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plošnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	3,090	355,07	1 097,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090			
60	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plošnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	1,000	339,32	339,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121					
	VV		litového odvodňovacího žlab					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plošnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	1,030	424,16	436,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,030			
62	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plošnostěnného tuhost SN 8 DN 250	m	2,000	395,87	791,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363121					
	VV		potrubí přípojky horek vpustí					
	VV		2		2,000			
63	M	28611162	trubka kanalizační PVC-U plošnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	2,060	454,44	936,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,060			
64	K	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	5,910	2 724,23	16 100,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890431851					
	VV		Ukládání vpustí					
	VV		3*0,14*0,6*0,5*2		4,710			
	VV		demolice vpustí v km 0,682					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		5,910			
65	K	89591111R01	Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tl. C 30/37 velikostí 1200/600 mm	kus	1,000	13 043,10	13 043,10	
	P		Poznámka k položce: V osových isou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tl. C 12/15					
66	K	895941343	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalštěm	kus	3,000	4 341,13	13 023,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941343					
	VV		Kompletní výměna vpustí					
	VV		3		3,000			
67	M	59224470	vpustí uliční DN 500 kalště vysoké 500/525x65mm	kus	3,000	959,78	2 879,34	CS ÚRS 2025 01
68	K	895941361	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží středové 290 mm	kus	3,000	1 272,44	3 817,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941361					
	VV		Kompletní výměna vpustí					
	VV		3		3,000			
69	M	59224461	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	3,000	362,97	1 088,91	CS ÚRS 2025 01
70	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží středové 590 mm	kus	3,000	1 555,20	4 665,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941362					
	VV		Kompletní výměna vpustí					
	VV		3		3,000			
71	M	59224462	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	3,000	628,22	1 884,66	CS ÚRS 2025 01
72	K	895941366	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná s výtokem	kus	3,000	1 999,55	5 998,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941366					
	VV		3		3,000			
73	M	59224464	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	3,000	1 651,24	4 953,72	CS ÚRS 2025 01
74	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	16,000	690,75	11 052,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102211					
	VV		odstranění kanalizačních poklopů litinovo-betonových průměru 750 mm					
	VV		12		12,000			
	VV		odstranění kanalizačních poklopů litinových průměru 400 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
75	K	899102811	Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky, hmotností jednotlivě přes 20 do 60 kg	kus	1,000	518,08	518,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102811					
	VV		ul. vpustí					
	VV		1		1,000			
76	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	2 237,40	35 796,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		poklopů šachtových litinových DN 600		12,000			
	VV		12					
	VV		poklopů DN 315		4,000			
	VV		4		16,000			
	VV		Součet					
77	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	12,000	5 255,73	63 068,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		poklopů šachtových litinových DN 600		12,000			
	VV		12		4,000			
78	M	28661762	poklop šachtový šedá litina plyný do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	3 679,01	14 716,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		4		4,000			
79	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	8,000	592,07	4 736,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899202211					
	VV		ul. vpusť		8,000			
	VV		8					
80	K	899202R01	Pročištění stávajících uličních vpusť	kus	6,000	2 262,11	13 572,66	
	VV		Uliční vpusť		6,000			
	VV		6					
81	K	899203112R01	D+ M Dvojitá mříž pro horskou vpusť, světlý rozměr 600/1200, zařízení min. C250	kus	1,000	10 813,31	10 813,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899203112R01		1,000			
	VV		1					
82	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	1 022,80	9 205,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
	VV		Kompletní výměna vpusť		3,000			
	VV		3					
	VV		Úpravy stávajících vpusť		6,000			
	VV		výrovnání stávajících šachet uličních vpusť		6,000			
	VV		6		9,000			
	VV		Součet					
83	M	55241041	mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník	kus	9,000	3 171,48	28 543,32	CS ÚRS 2025 01
84	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	784,60	4 707,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		3+3		6,000			
85	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	3,000	1 946,91	5 846,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		Výrovnání a výšková úprava stáv. poklopů inž. sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky		3,000			
	VV		3					
86	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	3,000	1 672,35	5 017,05	CS ÚRS 2025 01
87	K	899401113	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových	kus	1,000	2 403,50	2 403,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113					
	VV		Výrovnání a výšková úprava stáv. poklopů inž. sítí v návaznosti na novou niveletu vozovky		1,000			
	VV		1					
88	M	55241102	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	1,000	3 175,04	3 175,04	CS ÚRS 2025 01
89	K	899501411	Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	5,000	2 847,84	14 239,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899501411					
	VV		Horeká vpusť		5,000			
	VV		5					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							376 662,43	
90	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	14,500	255,69	3 707,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111122					
	VV		použity stávající obléštěné kostky		14,500			
	VV		14,5					
91	K	916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	460,000	255,69	117 617,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111122					
	VV		provedení jednořádku ze žulové kostky 100/100 mm		460,000			
	VV		477-17					
92	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	43,140	616,70	26 604,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		(460-28,6)*0,1		43,140			
93	K	916111123R01	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek dvě řady s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	14,500	347,38	5 037,01	
	VV		Komunikace-ostatní					
	VV		provedení dvořádku ze žulové kostky		14,500			
	VV		14,5					
94	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	46,000	402,71	18 524,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		nájezdový bet. obrubník		9,000			
	VV		9					
	VV		silniční bet. obrubník		33,000			
	VV		17+16					
	VV		bet. obrubník silniční přechodový		4,000			
	VV		4		46,000			
	VV		Součet					
95	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,160	149,64	1 373,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,160			
96	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	33,660	169,51	5 705,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		33*1,02 Přepočtené koeficientem množství		33,660			
97	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	457,36	1 866,03	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,080			
98	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,500	529,95	2 384,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213					
	VV		kamenný krajník		4,500			
	VV		4,5					
99	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	4,590	545,33	2 503,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,590			
100	K	919112233	Řezání dlažebních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919112233					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ		110,000			
	VV		110					
101	K	919122132	Utláčení dlažebních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	110,000	60,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122132					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ		110,000			
	VV		110					
102	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	30,600	57,33	1 748,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ		30,600			
	VV		6,5*2*12					
103	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	30,500	28,67	874,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ		30,500			
	VV		6,5*2*12					
104	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kamenná těžného nebo štávkopisků z betonových příkopových tvárnice šířky přes 600 do 800 mm	m	70,000	445,12	31 158,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935111211					
	VV		v.č. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVY - situace +TZ		70,000			
	VV		Odvodňovací žlab		70,000			
	VV		70					
105	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x600x60mm	m	70,000	278,93	19 525,10	CS ÚRS 2025 01
106	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	5,000	1 231,11	6 155,55	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113112								
	W		liniového odvodňovacího		5,000			
	WV							
107	M	59227128	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 300mm	m	5,000	4 224,66	21 122,80	CS ÚRS 2025 01
108	M	56241043	rošt mřížkový E800 litina pro žlab š 300mm	m	5,000	4 224,66	21 122,80	CS ÚRS 2025 01
109	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m	4,000	1 352,30	5 409,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113212								
	W		plochý žlab š. 0,5m s litinovou mříží D400 osazený na jezdce k RD š.p. 2a		4,000			
	WV							
110	M	59227031	plochý žlab š. s litinovou 500 mm mříží D400	m	4,000	10 561,40	42 245,60	CS ÚRS 2025 01
111	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	1 506,000	6,97	10 496,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938908411								
	W		v.š. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVÝ - situace +TZ		1 506,000			
	WV		150B					
112	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	71,000	185,31	13 157,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008212								
	W		v.š. C1, SO 102 OPRAVA UL. NÁPRSTKOVÝ - situace +TZ		71,000			
	WV		demolice bet. žlabu z příkopových					
	WV		71					
113	K	966008222	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	5,000	681,06	3 405,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008222								
	P		Pozměňka k položce:		5,000			
	W		mříž do sběru					
	WV		eláv. liniového žlabu DN 300,					
	WV		5					
114	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždo, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	6,400	114,22	731,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441								
	W		8*0,8		6,400			
115	K	979071021	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopec inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	37,520	114,22	4 285,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071021								
	W		14,5*0,8*0,2		2,320			
	W		43*0,8*0,1		3,440			
	W		20,3*0,8		18,240			
	W		17,4*0,8		13,620			
	W		2*0,8		1,600			
	W		Součet		37,520			
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot								
116	K	987221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	340,295	115,13	39 178,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221551								
117	K	987221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6 805,900	5,76	39 201,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221559								
	W		340,295		340,295			
	W		340,295*20 "Přepočtené koeficientem množství"		6 805,900			
118	K	987221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	90,172	46,02	4 149,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221561								
119	K	987221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 803,440	2,30	4 147,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221569								
	W		90,172		90,172			
	W		90,172*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1 803,440			
120	K	987221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	92,069	133,30	12 272,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221861								
121	K	987221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	258,635	60,59	15 670,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221875								
122	K	987221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,763	151,48	12 082,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/987221873								
D 998 Přesun hmot								
123	K	988225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	217,585	35,85	7 800,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/988225111								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 787 Konstrukce zámečnické								
124	K	767996802	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	100,000	111,19	11 119,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996802								
	P		Pozměňka k položce:					
	W		odvoz do stěrných surovin					
	WV		mříž vpusť v km 0,682					
	WV		100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
ON.1 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Olomouc - Radkov

Zadavatel:

Účastník:
STRABAG a.s.

Projektant:
Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

GC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

IČ: 1201969
DIČ:

IČ: 04767772
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			172 869,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	172 869,91	21,00%	36 302,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			209 172,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Olomouc - Radkov

Zadavatel:

Účastník:

STRABAG a.s.

Datum:

07.07.2025

Projektant:

Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel:

HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

172 869,91

OST - Ostatní náklady

172 869,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
 Soupis: ON.1 - Ostatní náklady
 Místo: Olomouc - Radíkov
 Zadavatel:
 Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 07.07.2025
 Projektant: Ing. Hana Zajíčková
 Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172 869,91

D		OST	Ostatní náklady						172 869,91
1	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000	54 533,09	54 533,09		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
2	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000	28 175,43	28 175,43		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
3	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	25 206,41	25 206,41		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
4	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	36 355,40	36 355,40		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
5	K	013284001	Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.	Kč	1,000	1 817,77	1 817,77		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
6	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	1 211,85	1 211,85		
	P		Poznámka k položce:						
	W		zkoušky únosnosti zemní plně 4x						
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
7	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000	14 966,30	14 966,30		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				
8	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000	10 603,66	10 603,66		
	W		1.		1,000				
	W		Součet		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:
VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

KSO:
Místo: Olomouc - Radl'kov

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 07.07.2025

IČ:

DIČ:

Účastník:
STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Hana Zajčková

IČ: 1201868

DIČ:

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

IČ: 04767772

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		95 717,71	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	95 717,71	Sazba daně	20 100,72
	0,00	21,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	115 818,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Olomouc - Radkov
Zadavatel:
Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 07.07.2025
Projektant: Ing. Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

95 717,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95 717,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA UL. MALINOVSKÉHO A NÁPRSTKOVY

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Olomouc - Radíkov

Zadavatel: STRABAG a.s.

Účastník: STRABAG a.s.

Datum: 07.07.2025

Projektant: Ing. Hana Zajíčková

Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

95 717,71

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						95 717,71
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	Kč	1,000	9 028,26	9 028,26		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
2	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek měřicí, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	4 423,24	4 423,24		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energii, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojízdozových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	5 635,09	5 635,09		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
4	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	9 088,85	9 088,85		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
5	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000	32 719,86	32 719,86		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
6	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	8 634,41	8 634,41		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
7	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	6 374,31	6 374,31		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
8	K	049103001	inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000	15 148,08	15 148,08		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000
9	K	049103002	Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000	4 665,61	4 665,61		
W		1	Součet						1,000
VW									1,000

