

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-003170

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003820

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

Název související veřejné zakázky: **JMK – opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd - Viník známý, Viník neznámý**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

osoba ve věcech technickýcl

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Road service 2018 s.r.o.

se sídlem: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov

IČO: 06951236

DIČ: CZ06951236

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 105296

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: KB 115-6941710247/0100

zastoupen:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 1.9.2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): opravy bezpečnostních prvků po dopravních nehodách na silnicích I. tříd v Jihomoravském kraji – Viník známý, Viník neznámý (podrobnější specifikace je uvedena v příloze 1 – Položkový rozpočet Plnění).
předpokládané množství Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (podrobnější specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění).
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 45 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 9 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PRŮJEDLI S PŘÍLOHOU SPEEL DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VÝKONNOSTI DŮVĚRY A O ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 01.08.2025 12:33:49 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.01
08:33:49 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.07.31
11:10:30 +02'00'

REKAPITULACE CELKEM

Viník známý	
Viník neznámý	
Cena celkem bez DPH	542 746,65

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.08.01
08:33:15 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 01.08.2025 12:38:08 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.31
11:09:44 +02'00'

REKAPITULACE
VINÍK ZNÁMÝ

Pof.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	KRPB-130836PR-2025-061306-ZV (CEV 751421	27.06.2025	Lechovice I/53 km 11,561	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

KRPB-130836PŘ-2025-061306-ZV (CEV 751421)
27.06.2025
Lechovice I/53 km 11,561

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostave- ništní doprava, odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			bilý Z11a,
912282	Směrové sloupky z plast hmot - demontáž a zpětná montáž Položka zahrnuje demontáž a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, očištění, nové odrazky plastové, nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			bilý Z11a,
914433	Dopravní značky 100 x 150cm ocelové fólie tř. 2 - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	1,00	ks			DZ 1 x 1,5m, 6 x obj., 2víčka IP 18 b
914431	Dopravní značky 100 x 150cm ocelové fólie tř. 2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	1,00	ks			DZ 1 x 1,5m, 6 x obj., 2víčka IP 18 b
914913	Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek zabeton. - demontáž Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	2,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
914911	Sloupky a stojky dopr. značek z ocel. trubek se zabetonováním - dod. a mont. Položka zahrnuje sloupky a upevňovací zařízení vč. jejich osazení (Al patka, zemní práce)	2,00	ks			1 sloupek, 1 Al patka
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Digitálně podepsal:
Datum: 01.08.2025 12:38:37 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.01
08:24:05 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.31
11:08:16 +02'00'

REKAPITULACE
VINÍK NEZNÁMÝ

Pof.č.	Evid. číslo DN	Datum	Místo	Cena bez DPH
1.	CEV 749768	26.06.2025	Brno Modřice I 52 km 6,72	
2.	CEV 750606	23.06.2025	Závist I/43 km 18,25	
3.	CEV 750635	23.06.2025	Závist I/43 km 18,27	
4.	CEV 750937	01.07.2025	Bavory most I 52 km 43,065	
5.	CEV 753524	23.06.2025	Závist I/43 km 18,12	
6.	CEV 753619	23.06.2025	Závist I/43 km 18,56	
7.	CEV 753628	23.06.2025	Závist I/43 km 20,25	
8.	CEV 753634	23.06.2025	Závist I/43 km 21,65	
Cena celkem bez DPH				

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 749768
26.06.2025
Brno Modřice I 52 km 6,72

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	24,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	16,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	8,00	ks			ks sloupků
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	5,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šípky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 750606
23.06.2025
Závist I/43 km 18,25

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	20,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	12,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	6,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	3,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 750635
23.06.2025
Závist I/43 km 18,27

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	60,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	52,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	13,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	1,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	10,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 750937
01.07.2025
Bavory most I 52 km 43,065

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9112A3	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	20,00	bm	C		
9112A1	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - dodávka Položka zahrnuje dodání zábradlí vč. předepsané povrchové úpravy, kotvení sloupků, tj. kotevní desky šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky	20,00	bm			2m pole zábradlí
9112A2	Zábradlí mostní s vodorovnými madly - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů,	20,00	bm			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:

Datum DN:

Místo:

CEV 753524

23.06.2025

Závist I/43 km 18,12

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	48,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	40,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silniční jednostr., úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	10,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nástavce na svodidla vč. odrazného pásu Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	5,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelům požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 753619
23.06.2025
Závist I/43 km 18,56

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	64,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	56,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	25,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	3,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	5,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruhy Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 753628
23.06.2025
Závist I/43 km 20,25

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	12,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	4,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	2,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	3,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4

Evidenční číslo DN:
Datum DN:
Místo:

CEV 753634
23.06.2025
Závist I/43 km 21,65

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Příloha č. 1

DOPRAVNÍ NEHODY NA SILNICÍCH I. TŘÍD V JmK - 2023 - 2025 - OCENĚNÍ DLE OTSKP 2022

Kód položky	Název položky	Počet jedn.	Měrná jedn.	J.C. v Kč	Celkem Kč bez DPH	Pozn
9113C3	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - demontáž s přesunem Položka zahrnuje demontáž a odstranění zařízení, jeho odvoz na předepsané místo	48,00	bm			
9113C1	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - dodávka a montáž Položka zahrnuje kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou vč. spojovacích prvků, montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (vč. betonových bloků a nutných zemních prací), ukončení zapuštěním do betonových bloků (vč. betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, nenahrazuje odrazky nebo retroreflexní fólie	40,00	bm			vč. sloupků s držáky, hrnce, sloupky
9113C2	Svodidlo ocel silnič jednostr, úroveň zadržení H2 - montáž s přesunem (bez dodávky) Položka zahrnuje dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky, jeho montáž a osazení na určeném místě vč. všech nutných konstrukcí a prací, nutnou opravu poškozených částí, oprava nátěrů, případnou náhradu zničených částí, nezahrnuje kompletní novou PKO	8,00	bm			
97617	Vybourání drobných předmětů kovových Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce), položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	20,00	ks			ks sloupků
91238	Směrové sloupky z plast. hmot - nádstavce na svodidla vč. odrazného pásku Položka zahrnuje dodání a osazení sloupku vč. nutných zemních prací, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava, odrazky plastová nebo z retroreflexní fólie	2,00	ks			bílý Z11a,b, modrý Z11e,f
91267	Odrázky na svodidla kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	10,00	ks			
2720	Pomocné práce zřízení, nebo zajištění regulací a ochranu dopravy - 2 pruh Položka zahrnuje veškeré náklady s objednatelem požadovanými zařízeními	1,00	kpl			dopr. opatření, svět šipky, DZ Z4
				C		

Digitálně podepsal:
Datum: 01.08.2025 12:38:25 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.01
08:24:35 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.31
11:08:57 +02'00'

FORMULÁŘ 2.2.3.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost Road service 2018 s.r.o.
 se sídlem: Kojetínská 4725/1c, 796 01 Prostějov
 IČO: 069 51 236

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105296
 jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **JMK - opravy po dopravních nehodách na silnicích I. tříd – RD II.**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 03PU-003170 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

		Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Signalizační vozík Kobit	2	Světelná šipka	Vozík světelná šipka	V
		Samojízdné beranidlo ORTECO 800 smart	1	800 J	Beranidlo	V
2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Nákladní automobil Iveco Eurocargo – valník s hydraulickou rukou palfinger 18 t (RZ 4S3 36 38)	1	Nosnost 9 tun, hydraulická ruka 8 m	Nákladní automobil s nosností min 6t, Nosic, hydraulická ruka min 7m	V
		Nákladní automobil MAN TGS s hydraulickou rukou palfinger 26 t (RZ 7 H9 58 67)	1	Nosnost 13 tun, hydraulická ruka 8 m	Nákladní automobil Nosič nářadí, hydraulická ruka min 7m	V
		Lehký dodávkový automobil do 3,5 t (7M4 70 29)	1		lehký dodávkový automobil do celkové hmotnosti 3,5 t s minimální ložnou plochou 3 m²	V

Digitálně podepsal:

Datum: 01.08.2025 12:43:15 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.01
08:34:35 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.31
11:11:22 +02'00'