



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Agendové číslo: **03350/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX0370P6E**


DODATEK Č.2 **ke smlouvě o dílo č. 03350/2024/IM**

I. **Smluvní strany**


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2024 smlouvu o dílo č. 03350/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „DZR Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 23.04.2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 03350/2024/IM/1.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle dokumentace pro provedení stavby nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 12: Doplnění okna do zádveří

Jedná se o dodávku a montáž hliníkové výplně otvoru, včetně parapetů z obou stran. Okno bude doplněno do otvoru ve stěně mezi místností č. 1.16 a místností č. 1.27.

Hodnota víceprací činí 15 310,00 Kč bez DPH.

b) Změna č. 13: Doplnění oken – prosvětlení místností

Na základě požadavku uživatele je nutné provést prosvětlení místností č. 2.21 a č. 2.21b. Je potřeba vybourat nové vnitřní otvory a osadit hliníkové výplně, včetně vnitřních parapetů.

Hodnota víceprací činí 48 420,29 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 426,18 Kč bez DPH.

c) Změna č. 14: Doplnění barevného ohraničení v sociálním zařízení

Za účelem snadnější orientace budoucích klientů domova vznikla potřeba provést barevné ohraničení zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.

Tato úprava se týká jednotlivých pokojů a společných toalet.

Hodnota víceprací činí 27 459,60 Kč bez DPH.

d) Změna č. 15: Doplnění zpevňujících profilů pro podomítkové moduly

Předmětem změny je dodávka a montáž zpevňujících profilů pro podomítkové moduly do sádkartonových (SDK) příček. Tato změna byla vyvolána subtilní povahou konstrukcí SDK příček a samotnou konstrukcí modulů, kdy muselo dojít k úpravě a vyztužení z důvodu dodržení technologického postupu montáže, a to v návaznosti na následný bezpečný provoz.

Hodnota víceprací činí 119 121,43 Kč bez DPH.

e) Změna č. 16: Doplnění vypínače, chrániče

V místnosti č. 2.30 bylo dodatečně zjištěno, že v projektové dokumentaci došlo k chybě týkající se jištění praček. Pračky, které využívá uživatel vyžadují třífázové jištění, nikoliv dvoufázové jak bylo navrženo v projektu. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu jištění a doplnit instalaci proudového chrániče v souladu s platnými normami. Tato úprava je nutná pro správnou a bezpečnou funkci jištění.

Hodnota víceprací činí 8 401,36 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 219,99 Kč bez DPH..

f) Změna č. 17: Elektroinstalace ve vazbě na dávkovače pro pračky

Na základě změnového požadavku uživatele je nutné provést dodatečnou instalaci zásuvky a potřebné kabeláže pro dávkovací systém v prostorách prádelny.

Hodnota víceprací činí 1 626,56 Kč bez DPH.

g) Změna č. 18: Doplnění magnetických senzorů

Na základě požadavku uživatele je potřeba do dveří navrhnout a instalovat magnetické senzory. Tyto prvky lze připojit do systému zabezpečení objektu kdy umožňují detekci otevřených dveří, čímž zajišťují efektivní dohled nad pohybem klientů. Senzory musí být zabudovány do ocelových zárubní pokojů a následně do jednotlivých křídel vstupních dveří.

Hodnota víceprací činí 37 821,15 Kč bez DPH.

h) Změna č. 19: Doplnění průchodek na fasádě

Bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci a s ní souvisejícím rozpočtu chybí osazení systémových průchodek pro elektroinstalaci a kabeláž. Rovněž nejsou zohledněny související prvky nezbytné pro montáž světel a kamer z oddílu CCTV (kamerový systém).

Tyto prvky jsou zásadní pro řádné a bezpečné provedení elektroinstalace, funkčnost kamerového systému a kompletnost KZS.

Hodnota víceprací činí 33 173,64 Kč bez DPH.

i) Změna č. 20: Odpočet zdravotnických výrobků

S ohledem na specifický provoz domova, v němž by níže uvedené prvky ztěžovaly pobyt klientům v sociálních místnostech, byly zrušeny dodávky a montáže zrcadel, sprchových zástěn a závěsů na nerezových tyčích.

Tato změna se dotýká sociálních zařízení v jednotlivých pokojích a společných toaletách.

Uvedené prvky nebudou v rámci projektu realizovány.

Hodnota méněprací činí 455 409,06 Kč bez DPH.

j) Změna č. 21: Doplnění podlahových vpustí a připojení k dávkovacímu zařízení

Na základě požadavku uživatele bylo přistoupeno k provedení podlahových žlabů, včetně nacenění všech částí nutných k jejich připojení. Tato úprava se týká místností č. 1.20 (výdejna jídla), 1.23 (mycí místnost), kde dochází k přesunu podlahové vpusti z místnosti 2.24 (umývárny) a dále doplnění žlabových vpustí do místností 2.24 (umývárny) a 2.29 (dezinfekční místnost). Dále bylo na základě požadavku uživatele, doplněno připojení vodovodu pro dávkovací zařízení v prádelně (místnost č. 2.30).

Hodnota víceprací činí 112 785,89 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 2 232,74 Kč bez DPH.

k) Změna č. 22: Výměna propojení trafostanice a kotelny

V rámci prováděných zemních prací byla zjištěna kolize s „energokanálem“. Z tohoto důvodu je nutné provést jeho přeložení. Dále byl zjištěn špatný technický stav stávajícího kabelu a je nutné provést jeho výměnu z důvodu napojení na novou kabeláž. Jedná se o hlavní přívod z trafostanice do kotelny, která obsluhuje oba objekty.

Hodnota víceprací činí 81 750,72 Kč bez DPH.

l) Změna č. 24: Změna elektronické komunikace

Tato změna je součástí úprav v rámci slaboproudé elektroinstalace, které je nutné provést na základě aktualizace projektové dokumentace v rámci její celkové revize na základě provozních požadavků uživatele. Jedná se o komplexní přepracování slaboproudých rozvodů, které nebyly zahrnuty v původním soupisu prací. Viz změnový list:

ZL č. 24a ... EPS – v rámci úprav systému elektrické požární signalizace bylo doplněno odblokování dodatečně provedených branek, uzavření požárních klapků v místnosti 1.33 a dále odblokování dveří ve 2NP a to včetně programování SW ústředny

ZL č. 24b ... CCTV – přidání IP kamer včetně kabeláží a rozšíření switche včetně oživení systému

ZL č. 24c ... DT – přidání dvou kusů tabla a tlačítek pro ovládání dveří z místnosti č. 1.16.b

ZL č. 24d ... Strukturovaná kabeláž – provedení chybějící kabeláže UTP a doplnění datových rozvaděčů o Patch panely

ZL č. 24e ... KT – provedení chybějících kabelových tras včetně rozvodnic, stavebních přípomocí, průrazů a požárních ucpávek

ZL č. 24f ... KPS – doplnění přístupového systému do zařízení sestra/pacient formou čteček čipových karet včetně oživení systému, jedná se o rozšíření systému v rámci provozu (nad rámec záměny č. 23)

Hodnota víceprací činí 348 196,01 Kč bez DPH.

m) Změna č. 25: Zásuvka pro rozvaděč MaR

Bylo zjištěno, že rozvaděč MaR (Měření a regulace) nemá zajištěno připojení na datovou síť. Z tohoto důvodu je nutné doplnit datovou zásuvku včetně optického vedení.

Bez tohoto připojení by nebylo možné vzdáleně řídit systémy topení, chlazení a větrání objektu, což je klíčové pro efektivní a moderní provoz.

Hodnota víceprací činí 5 256,28 Kč bez DPH.

n) Změna č. 26: Napájení zámků dveří

V rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícím rozpočtu bylo zjištěno, že chybí provedení napájení pro systémy otevírání dveří. Pro zajištění jejich funkčnosti je nezbytné doplnit potřebnou kabeláž a provést úpravu souvisejícího elektro rozvaděče. Samotné elektromechanické zámky jsou nedílnou součástí dodávky výplní otvorů dveří.

Hodnota víceprací činí 49 817,00 Kč bez DPH.

o) Změna č. 27: Změna zásuvek na IP44

V místnosti č. 1.20, bylo dodatečně zjištěno, že v projektové dokumentaci (PD) došlo k chybě v specifikaci elektroinstalačních prvků.

Z důvodu zajištění bezpečného provozu ve vlhkém prostředí je nutné použít zásuvky s krytím IP 44. Vzhledem k navrhovaným spotřebičům je nutné navýšit počet zásuvek.

Hodnota víceprací činí 6 305,82 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 1 670,06 Kč bez DPH.

p) Změna č. 28: Doplnění vytápění do sušárny

V rámci realizace díla byl ze strany uživatele vznesen požadavek na podlahové vytápění a stropní panely v místnosti sušárny nad rámcem stávajícího vytápění VZT jednotkou.

Pro zajištění plné funkčnosti sušárny, i v letních měsících, je nutné doplnit vytápění podlahy a stropní panely, včetně souvisejících rozvodů, termostatu a úprav elektro rozvaděčů.

Hodnota víceprací činí 59 570,05 Kč bez DPH.

q) Změna č. 29: Estetické zakrytí protipožárních kabelů pro světla u světlíků

V rámci projektu byly navrženy svítidla pod světlík, tyto světla jsou však opatřena bezhalogenovou (oranžovou) kabeláží. Jelikož se jedná o pohledové místo, bylo navrženo kabeláž zakrýt dekorativní trubicí v barvě světlíku.

Tato úprava zajišťuje estetické provedení kabelových rozvodů.

Hodnota víceprací činí 5 904,00 Kč bez DPH.

r) Změna č. 30: Doplnění kabeláže pro trafostanici, kotelnu a DZR

Na základě dodatečného požadavku společnosti ČEZ a.s. a firmy Vae therm s.r.o., provozující kotelnu s kogenerační stanicí, a v návaznosti na nutné řešení přetoků/odpojení nově vybudované fotovoltaické elektrárny, je nutné provést dodatečné rozvody elektroinstalace (SL, SLP) a optické kabeláže.

Tyto rozvody propojují původní objekt Domova Hortenzie, kotelnu, novou trafostanici a nový objekt domova se zvláštním režimem.

Hodnota víceprací činí 182 267,08 Kč bez DPH.

s) Změna č. 31: Příprava pro venkovní osvětlení

Na základě požadavku uživatele došlo k úpravě pozice kamery. Na základě této změny vedení a osazení kamery v rámci venkovního rozvodu kamerového systému (CCTV) došlo k navýšení délky potřebné kabeláže a s tím souvisejících prací na připojení.

Tato úprava je nezbytná pro správnou funkčnost a optimalizaci záběru kamery v nové pozici.

Hodnota víceprací činí 2 315,70 Kč bez DPH.

t) Změna č. 32: Přeložka teplovodní přípojky - rozpočet ÚT

V původním rozpočtu zcela chybí položky týkající se kompletního provedení přeložky teplovodní přípojky mezi kotelnou a stávajícím objektem domova. Tato přeložka je nově vedena v „energokanálu“ a její realizace zahrnuje kompletní potrubní trasu, systémové uchycení vedení, tepelnou izolaci, provedení průrazů do stávajících konstrukcí budov (kotelna a objekt Hortenzie), související stavební úpravy a dodávky.

Hodnota víceprací činí 831 373,04 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

a) Změna č. 23: Záměna komunikačního zařízení pacient - sestra

Z důvodu sjednocení dodavatele a systému sestra-pacient (KPS) mezi původním Domovem Hortenzie a novou budovou Domova se zvláštním režimem (DZR) byla provedena kompletní změna hardware KPS systému sestra-pacient.

Přestože tato komplexní změna technického řešení proběhla bez vlivu na celkovou cenu díla, došlo ke změně v jednotlivých prvcích dodávky.

Tato daná změna nemá vliv na cenu díla.

5. Bližší specifikace záměny je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce a změna položek uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	459 958,03 Kč
DPH 12 %	55 194,96 Kč
Cena celkem vč. DPH	515 152,99 Kč

3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	1 976 875,62 Kč
DPH 12 %	237 225,07 Kč
cena celkem vč. DPH	2 214 100,69 Kč

4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

Cena celkem bez DPH	99 688 203,12 Kč
----------------------------	-------------------------

z toho:

základ daně pro sníženou sazbu DPH	93 207 805,88 Kč
DPH ve výši 12 %	11 184 936,70 Kč

základ daně pro základní sazbu DPH	6 480 397,24 Kč
DPH 21 %	1 360 883,42 Kč

Cena celkem vč. DPH	112 234 023,24 Kč
----------------------------	--------------------------

(slovy: sto dvanáct miliónů dvě stě třicet čtyři tisíc dvacet tři korun českých a dvacet pět haléřů)


5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne



za zhotovitele
Michal Bystroň
člen představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	982 443,80	0,00	117 893,26	1 100 337,06
58230500	Vedlejší a ostatní náklady	982 443,80	0,00	117 893,26	1 100 337,06
	Stavební objekt				
00.	Příprava území	1 807 856,96	0,00	216 942,84	2 024 799,80
58230500.	Příprava území	1 807 856,96	0,00	216 942,84	2 024 799,80
01	DZR Hortenzie	83 346 323,82	0,00	10 001 558,86	93 347 882,68
58230501A	Stavební část	51 136 692,41	0,00	6 136 403,09	57 273 095,50
58230501B	Venkovní energokanály	1 296 945,65	0,00	155 633,48	1 452 579,13
58230501C	Prefabrikovaná retenční jímka	981 276,36	0,00	117 753,16	1 099 029,52
58230501D	Zdravotně technická instalace	6 843 475,65	0,00	821 217,08	7 664 692,73
58230501E	Vzduchotechnické zařízení	6 107 996,75	0,00	732 959,61	6 840 956,36
58230501F	Zařízení pro vytápění staveb a rozvody chladu	2 690 764,86	0,00	322 891,78	3 013 656,64
58230501G	Silnoproudá elektrotechnika	6 222 686,32	0,00	746 722,36	6 969 408,68
58230501H	Elektronické komunikace	5 096 330,00	0,00	611 559,60	5 707 889,60
58230501I	Měření a regulace	1 767 156,28	0,00	212 058,75	1 979 215,03
58230501J	Fotovoltaický systém	1 202 999,54	0,00	144 359,94	1 347 359,48
02	Zpevněné plochy	0,00	3 937 255,79	826 823,72	4 764 079,51
58230502	Zpevněné plochy	0,00	3 937 255,79	826 823,72	4 764 079,51
03	Terénní a sadové úpravy	0,00	535 994,00	112 558,74	648 552,74
58230503	Terénní a sadové úpravy	0,00	535 994,00	112 558,74	648 552,74
	Inženýrský objekt			0,00	
IO01	Areálová splašková kanalizace	1 309 732,41	0,00	157 167,89	1 466 900,30
582305IO01	Areálová splašková kanalizace	1 309 732,41	0,00	157 167,89	1 466 900,30
IO02	Areálová dešťová kanalizace a retence	1 375 816,64	0,00	165 098,00	1 540 914,64

582305IO02	Areálová dešťová kanalizace a retence	1 375 816,64	0,00	165 098,00	1 540 914,64
IO03	Areálové rozvody vody	471 678,54	0,00	56 601,42	528 279,96
582305IO03	Areálové rozvody vody	471 678,54	0,00	56 601,42	528 279,96
IO05	Areálové silnoproudé rozvody	704 583,56	0,00	84 550,03	789 133,59
582305IO05	Areálové silnoproudé rozvody	704 583,56	0,00	84 550,03	789 133,59
IO06	Přípojka VN	221 167,03	0,00	26 540,04	247 707,07
582305IO06	Přípojka VN	221 167,03	0,00	26 540,04	247 707,07
	Provozní soubor			0,00	
PS01	Trafostanice	0,00	2 007 147,45	421 500,96	2 428 648,41
582305PS01	Trafostanice	0,00	2 007 147,45	421 500,96	2 428 648,41
	Dodatek č. 1	1 471 285,53		176 554,26	1 647 839,79
ZL1	Změna zakládání kvůli soudržnosti podloží	210 017,36		25 202,08	235 219,44
ZL2	Dodání záchytného systému	318 658,67		38 239,04	356 897,71
ZL3	Překlad niky pro osazování závěsných ovládání toalet	11 594,66		1 391,36	12 986,02
ZL4	Záměna typu omítek	0,00		0,00	0,00
ZL5	Změna systémové desky	46,00		5,52	51,52
ZL6	Záměna konstrukčního systému výtahové šachty	0,00		0,00	0,00
ZL7	Záměna podlahové krytiny	0,00		0,00	0,00
ZL8a	Úprava doplňků hliníkových výplní	347 226,00		41 667,12	388 893,12
ZL8b	Úprava doplňků hliníkových výplní	311 076,00		37 329,12	348 405,12
ZL9	Prostupy VZT a překlady	61 308,53		7 357,02	68 665,55
ZL10	VZT prodloužení vyústek pokoje	135 397,14		16 247,66	151 644,80
ZL11	Doplnění elektroinstalace – silnoproud	75 961,17		9 115,34	85 076,51
	Dodatek č. 2	1 516 917,59		182 030,11	1 698 947,70
ZL12	Doplnění okna do zádveří	15 310,00		1 837,20	17 147,20
ZL13	VCP Doplnění oken prosvětlení místnosti	48 420,29		5 810,43	54 230,72
	MNP Doplnění oken – prosvětlení místnosti	-426,18		-51,14	-477,32

ZL14	Doplnění barevného ohraničení v sociálním zařízení	27 459,60		3 295,15	30 754,75
ZL15	Doplnění zpevňujících profilů pro podomítkové moduly	119 121,43		14 294,57	133 416,00
ZL16	VCP Doplnění vypínače a chrániče	8 401,36		1 008,16	9 409,52
	MNP Doplnění vypínače a chrániče	-219,99		-26,40	-246,39
ZL17	Elektroinstalace ve vazbě na dávkovače pro pračky	1 626,56		195,19	1 821,75
ZL18	Doplnění magnetických senzorů	37 821,15		4 538,54	42 359,69
ZL19	Doplnění průchodek na fasádě	33 173,64		3 980,84	37 154,48
ZL20	Odpočet zdravotnických výrobků	-455 409,06		-54 649,09	-510 058,15
ZL21	VCP Doplnění podlahových vpustí a připojení k dávkovacímu zařízení	112 785,89		13 534,31	126 320,20
	MNP Doplnění podlahových vpustí a připojení k dávkovacímu zařízení	- 2232,74		-267,93	-2 500,67
ZL22	Výměna propojení trafostanice a kotelny	81 750,72		9 810,09	91 560,81
ZL23	VCP Záměna komunikačního zařízení pacient - sestra	956 210,96		114 745,32	1 070 956,28
	MNP Záměna komunikačního zařízení pacient - sestra	-956 210,96		-114 745,32	-1 070 956,28
ZL24	Změna elektronické komunikace	348 196,01		41 783,52	389 979,53
ZL25	Zásuvka pro rozvaděč MaR	5 256,28		630,75	5 887,03
ZL26	Napájení zámků dveří	49 817,00		5 978,04	55 795,04
ZL27	VCP Změna zásuvek na IP44	6 305,82		756,70	7 062,52
	MNP Změna zásuvek na IP44	- 1870,47		-200,41	-1 870,47
ZL28	Doplnění vytápění do sušárny	59 570,05		7 148,41	66 718,46
ZL29	Dekorační trubka k ovládání světel u světlíků	5 904,00		708,48	6 612,48
ZL30	Doplnění kabeláže pro trafostanici, kotelnu a DZR	182 267,08		21 872,05	204 139,13
ZL31	Příprava pro venkovní osvětlení a CCTV	2 315,70		277,88	2 593,58
ZL32	Přeložka teplovodní přípojky - rozpočet ÚT	831 373,04		99 764,76	931 137,80
CENA CELKEM		99 688 203,12			112 234 023,24

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL12 - Doplnění okna do zádveří									
Místo:						Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:				Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:				BYSTROŇ Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							15 310,00		
	D	64	Výplně otvorů				1 006,00		
147	K	648991113RT9	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm s renolitovou fólií, lepený	m	2,00000	503,00	1 006,00	SOD	
	PP		Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm s renolitovou fólií, lepený						
	VV		"01"2*1,0		2,00000				
	D	767A	Hliníkové výplně otvorů				14 304,00		
1	K	01	Okno AL vnitřní 1000 x 1750 mm, FIX, dodávka, montáž	kus	1,00000	14 304,00	14 304,00	KALKULACE	
	PP		Okno AL vnitřní 1000 x 1750 mm, FIX, dodávka, montáž						
	P		Poznámka k položce: Okno AL vnitřní 1000 x 1750 mm, FIX, jednoduché zasklení, vč. podkladního profilu 30mm						
	VV		"01" 1		1,00000				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL13 - VCP - Doplnění oken prosvětlení místnosti									
Místo:									
Datum:					25. 7. 2024				
Zadavatel:					Moravskoslezský kraj				
Zhotovitel:					BYSTRON Group a.s.				
Projektant:					Zpracovatel:				
Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 420,29		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 278,50		
41	K	13383425R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm	t	0,10867	22 171,50	2 409,38	SOD	
	PP		Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 73 mm; s = 4,7 mm; t = 6,9 mm						
	VV		PE 140 6ks délky 1,3m:						
	VV		100,62*0,0011*1,08		0,10867				
	VV		Součet		0,10867				
37	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdívu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,10062	8 757,74	881,20	SOD	
	PP		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
	VV		překlady 1NP+2NP:						
	VV		PE 140 6ks délky 1,3m:						
	VV		100,62*0,001		0,10062				
	VV		Součet		0,10062				
49	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	4,00000	996,98	3 987,92	SOD	
	PP		jákymlkoliv cihlami,						
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				129,98		
89	K	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	3,88000	33,50	129,98	SOD	
	PP		nalepení a odřiznutí po dokončení omítek						
	VV		(1,0+0,47*2)*2		3,88000				
	D	64	Výplně otvorů				2 012,00		
147	K	648991113RT9	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm s renolitovou fólií, lepený	m	4,00000	503,00	2 012,00	SOD	
	PP		Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm s renolitovou fólií, lepený						
	VV		"02" 1,0*2*2		4,00000				
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 444,36		
162	K	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,67500	155,94	2 444,36	SOD	
	PP		Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m						
	VV		místnost č. 2.21b:						
	VV		2,9*3		8,70000				
	VV		místnost č. 2.21a:						
	VV		2,325*3		6,97500				
	VV		Součet		15,67500				
	D	96	Bourání konstrukcí				428,45		
58	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50760	203,61	103,35	SOD	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km						
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
59	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,64440	18,48	178,23	SOD	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km						
	VV		0,5076*19 "Přepočtené koeficientem množství"		9,64440				
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,50760	289,34	146,87	SOD	
	PP		Vnitrostaveništní doprava a sutí a vybouraných hmot do 10 m						
	D	99	Staveništní přesun hmot				29,12		
171	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,10900	267,16	29,12	SOD	
	PP		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 765,88		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				654,24		
1	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV/tl do 300 mm	m3	0,28200	2 320,00	654,24	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příložek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm						
	VV		2 otvory - rozměr otvoru 1,0x0,47m						
	VV		1,0*0,47*2*0,3		0,28200				
	VV		Součet		0,28200				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 111,64		
2	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,50760	2 190,00	1 111,64	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	D	767A	Hliníkové výplně otvorů				34 332,00		
3	K	02	Okno AL vnitřní 1000 x 500 mm, FIX, dodávka, montáž	kus	2,00000	17 166,00	34 332,00	KALKULACE	
	PP		Okno AL vnitřní 1000 x 500 mm, FIX, dodávka, montáž						
	P		Poznámka k položce: Okno AL vnitřní 1000 x 500 mm, FIX, jednoduché zasklení, vč. podkladního profilu 30mm						
	VV		"02" 2		2,00000				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8							
Objekt:		ZL13 - MNP Doplnění oken prosvětlení místnosti							
Místo:								Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj						Projektant:	
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-426,18		
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				-330,99		
90	K	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	-1,26280	262,11	-330,99	SOD	
	PP		Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo						
	VV		odečet omítky						
	VV		-1,0*0,5*2*2		-2,00000				
	VV		špalety						
	VV		1,0*0,095*2*2+0,47*0,095*2*2*2		0,73720				
	VV		Součet		-1,26280				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-95,19		
	D	784	Malby				-95,19		
399	K	784165629R01	Malba z malířských směsí disperzních, barevná, trojnásobná (včetně penetrace)	m2	-1,26280	75,38	-95,19	SOD	
	PP		Malba z malířských směsí disperzních, barevná, trojnásobná (včetně penetrace)						
	P		Poznámka k položce: Specifikace viz úprava vnitřních povrchů: univerzální použití do vnitřních prostor, plně omývateľná, tónovatelná, vysoce odolná vůči otěru za mokra a za sucha, odolnost běžným dezinfekčním a čistícím prostředkům, snadná čistitelnost.						
	VV		odečet omítky						
	VV		-1,0*0,5*2*2		-2,00000				
	VV		špalety						
	VV		1,0*0,095*2*2+0,47*0,095*2*2*2		0,73720				
	VV		Součet		-1,26280				

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8							
Objekt:		ZL14 - Doplnění barevného ohraničení v sociálním zařízení							
Místo:						Datum:		25. 7. 2024	
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj				Projektant:			
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.				Zpracovatel:			
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava									
Náklady soupisu celkem									
						27 459,60			
D		PSV		Práce a dodávky PSV		27 459,60			
D		771		Podlahy z dlaždic		27 459,60			
1	M	59700104_R		Barevnost dlažby - na základě vzorkování		m2	274,59600	100,00	27 459,60 KALKULACE
PP				Příplatek za barevnost na základě vzorkování					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8						
Objekt:								
ZL15 - Doplnění zpěvňujících profilů pro podomítkové moduly								
Místo:					Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj			Projektant:			
Zhotovitel:		BYSTRON Group a.s.			Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 121,43	
	D	762	Konstrukce tesařské				15 664,03	
252	K	60623355R	překlíčka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15	m2	13,28000	1 179,52	15 664,03	SOD
	PP		překlíčka v odovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 15					
	VV		0,3*0,7*58+1,1		13,28000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 801,40	
1	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	12,18000	230,00	2 801,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překlíčkou, výšky do 2,75 m					
	VV		58*0,3*0,7		12,18000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				100 656,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				100 656,00	
2	K	2R763121611	Montáž profilů UA	m2	592,00000	40,00	23 680,00	KALKULACE
	PP		Stěna představená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UA					
	VV		pro uchycení modulů					
	VV		82*4+8*4		360,00000			
	VV		pro uchycení překlíčky					
	VV		58*4		232,00000			
	VV		Součet		592,00000			
3	M	59030618	profil výztužný UA 75	m	560,00000	129,00	72 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil výztužný UA 75					
	VV		pro uchycení modulů					
	VV		82*4		328,00000			
	VV		pro uchycení překlíčky					
	VV		58*4		232,00000			
	VV		Součet		560,00000			
4	M	59030619	profil výztužný UA 100	m	32,00000	148,00	4 736,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil výztužný UA 100					
	VV		pro uchycení modulů					
	VV		8*4		32,00000			

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8						
Objekt:		ZL16 - VCP Doplnění vypínače a chrániče						
Místo:					Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj				Projektant:		
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.				Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 401,36	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 293,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 293,00	
1	K	741320161	Montáž jističů třífázových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,00000	174,00	174,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu					
2	M	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000	697,00	697,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA					
3	K	741321031	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,00000	237,00	474,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu					
4	M	35829006	chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A	kus	2,00000	974,00	1 948,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chránič proudový 4 pólový 25A typ A 0,03A					
	D	PSV KA 1	SPECIF.PSV KABELY				926,80	
147	M	34145568	Snura CGSG 5Gx2,5 mm2- B	m	5,00000	58,04	290,20	SOD
	PP		Snura CGSG 5Gx2,5 mm2- B					
152	M	34140967	Vodic CY 10 mm2 zelenozlutý- B	m	20,00000	31,83	636,60	SOD
	PP		Vodic CY 10 mm2 zelenozlutý- B					
	D	PSV KM 1	PSV KABELY montáž				374,50	
108	K	210800148	Vodic CY 10 ul pevne	m	20,00000	14,98	299,60	SOD
	PP		Vodic CY 10 ul pevne					
103	K	210802428	Snura CGSG 5Gx2,5 ul volne	m	5,00000	14,98	74,90	SOD
	PP		Snura CGSG 5Gx2,5 ul volne					
	D	PSV KOMM	PSV KOMPLETACE montáž				369,77	
167	K	210110084	Vypínač třífázový 32A, 400V, IP44	kus	1,00000	369,77	369,77	SOD
	PP		Vypínač třífázový 32A, 400V, IP44					
	D	PSV KOMMA	SPECIF.PSV KOMPLETACE materiál				638,44	
195	M	34536397	Vypínač třífázový 32A, 400V, IP44	kus	1,00000	638,44	638,44	SOD
	PP		Vypínač třífázový 32A, 400V, IP44					
	D	PSV SM 1	PSV SILNOPROUD montáž				60,85	
10	K	210100002.1	Ukončení vodiču v rozv do 6 mm2	kus	1,00000	18,72	18,72	SOD
	PP		Ukončení vodiču v rozv do 6 mm2					
14	K	210100258	Ukončení kabelu do 5x6mm2 smrst zal	kus	1,00000	42,13	42,13	SOD
	PP		Ukončení kabelu do 5x6mm2 smrst zal					
	D	M	Práce a dodávky M				2 738,00	
	D	21-M	Elektromontáže				2 738,00	
5	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žila 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	20,00000	17,30	346,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohnivodných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,5 až 16 mm2					
6	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	23,00000	104,00	2 392,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2					
	VV		20*1,15 'P'epočetné koeficientem množství		23,00000			

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL16 - MNP Doplnění vypínače a chrániče								
Místo:								
Datum:						25. 7. 2024		
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTROŇ Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-219,99	
	D	PSV_KOMM	PSV KOMPLETACE montáž				-102,97	
170	K	2101110110	Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z	kus	-1,00000	102,97	-102,97	SOD
	PP		Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z					
	D	PSV_KOMMA	SPECIF.PSV KOMPLETACE materiál				-117,02	
198	M	34551441	Zasuvka jednoduchá bílá B	kus	-1,00000	117,02	-117,02	SOD
	PP		Zasuvka jednoduchá bílá B					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
Objekt:		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8						
		ZL17 Elektroinstalace ve vazbě na dávkovače pro pračky						
Místo:					Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj				Projektant:		
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.				Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 626,56	
	D	PSV KA 1	SPECIF.PSV KABELY				711,40	
138	M	34111038.1	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B	m	20,00000	35,57	711,40	SOD
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B					
	D	PSV KM 1	PSV KABELY montáž				411,80	
94	K	2108100462	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5	m	20,00000	20,59	411,80	SOD
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5					
	D	PSV KOMM	PSV KOMPLETACE montáž				121,70	
173	K	2101110211	Zasuvka jednoduchá 2p+Z do vřhka	kus	1,00000	121,70	121,70	SOD
	PP		Zasuvka jednoduchá 2p+Z do vřhka					
	D	PSV KOMMA	SPECIF.PSV KOMPLETACE materiál				176,93	
202	M	34551476	Zasuvka jednoduchá IP44 B	kus	1,00000	176,93	176,93	SOD
	PP		Zasuvka jednoduchá IP44 B					
	D	PSV SM 1	PSV SILNOPROUD montáž				51,49	
5	K	2100103012	Krabice přístrojová	kus	1,00000	51,49	51,49	SOD
	PP		Krabice přístrojová					
	D	PSV SMA 1	SPECIF.PSV SILNOPROUD materiál				101,75	
45	M	34571518	Krabice přístrojová	kus	1,00000	6,55	6,55	SOD
	PP		Krabice přístrojová					
6	M	34571467	krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	1,00000	95,20	95,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				51,49	
290	K	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	1,00000	51,49	51,49	SOD
	PP		Vykroužení otvoru pro krabici					
	P		Poznámka k položce: Krabice průměr 68 mm, hloubka 30mm					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL18 - Doplnění magnetických senzorů								
Místo:								
Datum: 25. 7. 2024								
Zadavatel: Moravskoslezský kraj								
Projektant:								
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.								
Zpracovatel:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 821,15	
	D	D1	Pátevní kabelové trasy				1 164,15	
0	K	KT06	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	45,00000	25,87	1 164,15	SOD
	PP		Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm					
	D	DM	Magnety				32 400,00	
1	K	03_R	Montáž magnetů do dveří	kus	27,00000	540,00	14 580,00	KALKULACE
	PP		Montáž magnetů do dveří					
2	M	03_R	Dodávka magnetů do dveří	kus	27,00000	660,00	17 820,00	KALKULACE
	PP		Dodávka magnetů do dveří					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 257,00	
292	K	50435111	Sekani drazek	m	45,00000	53,36	2 401,20	SOD
	PP		Sekani drazek					
	P		Poznámka k položce: šířka 50 mm, hloubka 30 mm					
293	K	50435112	Zamazani drazek	m	45,00000	41,24	1 855,80	SOD
	PP		Zamazani drazek					
	P		Poznámka k položce: šířka 50 mm, hloubka 30 mm					

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL19 - Doplnění průchodek na fasádě									
Místo:						Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:				Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:				BYSTRON Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							33 173,64		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 173,64		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 173,64		
1	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	43,00000	41,90	1 801,70	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž prův.ětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci						
2	M	60624134	překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm	m2	3,87000	890,00	3 444,30	CS ÚRS 2025 01	
	PP		překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm						
3	M	30909108	šroub torx pro přímou montáž do dřeva betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6x80mm	100 kus	1,72000	612,00	1 052,64	CS ÚRS 2025 01	
	PP		šroub torx pro přímou montáž do dřeva betonu a pórobetonu s korozní odolností 15 cyklů, D 6x80mm						
6	M	34571530	deska montážní PVC do zateplení, 120x120mm, hloubka 200mm	kus	43,00000	625,00	26 875,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		deska montážní PVC do zateplení, 120x120mm, hloubka 200mm						

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL20 - Odpočet ZTI								
Místo:								
Datum:						25. 7. 2024		
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTROŇ Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-455 409,06	
D		787	Zasklívání				-16 293,01	
404	K	787911111R01	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, včetně dodávky zrcadla	m2	-17,40000	936,38	-16 293,01	SOD
	PP		Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2, včetně dodávky zrcadla					
	P		Poznámka k položce: včetně dodávky lepidla.					
	VV		17,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-17,40000			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-439 116,05	
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				-439 116,05	
136	M	63465132	zrcadlo sklopné pro imobilní (Ui)	ks	-29,00000	822,75	-23 859,75	SOD
	PP		zrcadlo sklopné pro imobilní (Ui)					
	VV		29		29,00000			
	VV		Součet		29,00000			
	VV		29*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-29,00000			
149	K	725244155	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře posuvné dvoukřídlové, na vaničku šířky 1200 mm-specifikace viz.TZ (SKI)	soubor	-27,00000	13 458,70	-363 384,90	SOD
	PP		Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře posuvné dvoukřídlové, na vaničku šířky 1200 mm-specifikace viz.TZ (SKI)					
	VV		27		27,00000			
	VV		Součet		27,00000			
	VV		27*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-27,00000			
237	K	7252911407	Závěs na nerezové tyči pro sprchovací kout 1200/1200 mm výšky 1800 mm	kus	-28,00000	1 852,55	-51 871,40	SOD
	PP		Závěs na nerezové tyči pro sprchovací kout 1200/1200 mm výšky 1800 mm					
	VV		28*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-28,00000			

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt: ZL20 - VCP KZ Podlahové vpusti a žlaby									
Místo:								Datum: 25. 7. 2024	
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj						Projektant:	
Zhotovitel:		BYSTRON Group a.s.						Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							112 785,89		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				112 785,89		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				108 893,10		
1	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	3,00000	706,00	2 118,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110						
	VV		Místnosti 1.20 a 2.29						
	VV		2		2,00000				
	VV		Místnost 1.23						
	VV		1		1,00000				
	VV		Součet		3,00000				
47	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	6,00000	739,17	4 435,02	SOD	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110						
	VV		pro podlahové žlaby						
	VV		6		6,00000				
	VV		Součet		6,00000				
61	M	28342012	manžeta těsnící pro průstupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	1,00000	156,00	156,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		manžeta těsnící pro průstupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83						
	VV		Místnost 1.23						
	VV		1		1,00000				
	VV		Součet		1,00000				
2	K	72121RC01	Montáž nerezových sprchových žlabů, včetně příslušenství	kus	3,00000	3 064,80	9 194,40	KALKULACE	
	PP		Montáž nerezových sprchových žlabů, včetně příslušenství						
	VV		místnost 1.20						
	VV		1		1,00000				
	VV		místnost 1.24						
	VV		1		1,00000				
	VV		místnost 1.29						
	VV		1		1,00000				
	VV		Součet		3,00000				
3	M	72121SP01	Podlahový nerezový žlab MEA R300x1000mm, včetně příslušenství	kompleť	1,00000	26 884,80	26 884,80	KALKULACE	
	PP		Podlahový nerezový žlab MEA R300x1000mm, včetně příslušenství						
4	M	72121SP02	Štěrbinový nerezový žlab MEA 3300mm, včetně příslušenství	kompleť	1,00000	31 296,00	31 296,00	KALKULACE	
	PP		Štěrbinový nerezový žlab MEA 3300mm, včetně příslušenství						
5	M	72121SP03	Štěrbinový nerezový žlab MEA 3325mm, včetně příslušenství	kompleť	1,00000	33 769,20	33 769,20	KALKULACE	
	PP		Štěrbinový nerezový žlab MEA 3325mm, včetně příslušenství						
49	K	722181127	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm	kus	6,00000	100,00	600,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm						
	VV		pro podlahové žlaby						
	VV		6		6,00000				
	VV		Součet		6,00000				
50	K	722181245	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm	m	6,00000	70,40	422,40	SOD	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm						
	VV		pro podlahové žlaby						
	VV		6		6,00000				
	VV		Součet		6,00000				
76	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02753	627,58	17,28	SOD	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 892,79		
88	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	9,00000	176,74	1 590,66	SOD	
	PP		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		9		9,00000				
89	M	28614442	trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 25mm	m	9,00000	60,90	548,10	CS ÚRS 2025 01	
	PP		trubka vodovodní tlaková PP-RCT S 4 D 25mm						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		9		9,00000				
79	K	722181123	Objímky pro potrubí DN do 25 mm	kus	9,00000	23,64	212,76		
	PP		Objímky pro potrubí DN do 25 mm						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		9		9,00000				
97	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	9,00000	110,00	990,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		9		9,00000				
94	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	1,00000	195,09	195,09	SOD	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		1		1,00000				
95	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnký pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000	217,71	217,71	SOD	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnký pro výtokový ventil G 1/2						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		1		1,00000				
96	M	551119990	ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	1,00000	138,47	138,47	SOD	
	PP		ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8"						
	VV		Přívod SV do místnosti 2.30 - prádelna						
	VV		1		1,00000				

SOUPIS PRACÍ													
Stavba:		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8											
Objekt:		ZL20 -MNP KZ Podlahové vpusti a žlaby											
Místo:												Datum:	25. 7. 2024
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj										Projektant:	
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.										Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava					
Náklady soupisu celkem								-2 232,74					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 232,74						
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-2 232,74						
61	M	28342012	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	-1,00000	2 232,74	-2 232,74	SOD					

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL22 Výměna propojení TS a kotelny									
Místo:									
Datum:						25. 7. 2024			
Zadavatel:						Moravskoslezský kraj			
Zhotovitel:						BYSTRŮN Group a.s.			
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							81 750,72		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 776,00		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				564,00		
137	K	310235251	Zazdíčka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,00000	216,00	216,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Zazdíčka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm						
138	K	310235261	Zazdíčka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	348,00	348,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Zazdíčka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 212,00		
136	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na M/C nebo M/V do 450 mm	kus	1,00000	392,00	392,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm						
135	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm						
D	PSV D 1		DEMONTÁŽ (konst.demont= 0.5)				9 625,92		
139	K	210901071.1	Kabel AYKY 4Jx70	m	148,00000	61,17	9 053,16	SOD	
	PP		Kabel AYKY 4Jx70						
130	K	460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	4,44000	129,00	572,76	CS RTS 2025 01	
	PP		Hutnění zeminy do 20 cm						
	VV		74*0,3*0,2		4,44000				
D	PSV KM 1		PSV KABELY montáž				2 668,80		
43	K	210901071	Kabel AYKY 4Jx70	m	80,00000	33,36	2 668,80	SOD	
	PP		Kabel AYKY 4Jx70						
D	PSV KMA 1		SPECIF.PSV KABELY materiál				21 014,04		
53	M	34113204	Kabel AYKY 4Jx70 B	m	148,00000	135,23	20 014,04	SOD	
	PP		Kabel AYKY 4Jx70 B						
141	M	3419SP1	Pomocný materiál	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00	KALKULACE	
	PP		Pomocný materiál						
D	PSV ZPM 1		PSV ZEMNI PRACE montáž				28 163,62		
131	K	460010024	Výtyč tra kabel ved v zast. prostoru	km	0,07400	1 860,00	137,64	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Výtyč tra kabel ved v zast. prostoru						
82	K	460200157	ŘEZ E Kabel ryhy s 30 hl 80 zem4	m	74,00000	111,22	8 230,28	SOD	
	PP		ŘEZ E Kabel ryhy s 30 hl 80 zem4						
132	K	460420024	ŘEZ E Zr kab loz bez zakr 30/30 cm pis	m	74,00000	32,44	2 400,56	SOD	
	PP		ŘEZ E Zr kab loz bez zakr 30/30 cm pis						
93	K	460490012	Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	74,00000	9,27	685,98	SOD	
	PP		Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm						
93	K	460510004	Tuhá dvouplášťová korugovaná	m	148,00000	61,17	9 053,16	SOD	
	PP		chránička (červená) průměr 160 mm						
100	K	460560157	ŘEZ E Zához ryhy s 30 hl 80 zem4	m	74,00000	64,88	4 801,12	SOD	
	PP		ŘEZ E Zához ryhy s 30 hl 80 zem4						
101	K	460620014	Provizorní oprava terenu zem4	m2	56,00000	50,98	2 854,88	SOD	
	PP		Provizorní oprava terenu zem4						
D	PSV ZPMA		SPECIF.PSV ZEMNI PRACE materiál				11 107,42		
111	M	14125323	Ohebná dvouplášťová korugovaná	m	148,00000	37,99	5 622,52	SOD	
	PP		chránička (červená) průměr 110 mm						
118	M	6005924	Folie 33 cm A	m	74,00000	10,07	745,18	SOD	
	PP		Folie 33 cm A						
	P		Poznamka k položce: D2.b-01_03.04						
133	M	6005923	Písek A	m3	6,66000	711,67	4 739,72	SOD	
	PP		Písek A						
	VV		0,3*0,3*74		6,66000				
D	HZS		HL III-HZS				6 394,92		
134	K	50435100	Nápojení,	hod	6,00000	509,74	3 058,44	SOD	
	PP		Nápojení,						
	P		Poznamka k položce: dlouhý spod						
140	K	50435102	Montážní mechanismy montáže	hod	6,00000	556,08	3 336,48	SOD	
	PP		Montážní mechanismy montáže						

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL23 - VCP Komunikační zařízení sestra - pacient - změna systému								
Místo:								
Datum:						25. 7. 2024		
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTRON Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							956 210,96	
	D	D1	Hardwae KSP				956 210,96	
41	K	1.01	Pokojoyvý terminál hovorový	kus	36,00000	8 422,00	303 192,00	KALKULACE
	PP		Pokojoyvý terminál hovorový					
45	K	1.011	Rozvodný panel 8x230V 19"/2U	kus	1,00000	1 419,66	1 419,66	KALKULACE
	PP		Rozvodný panel 8x230V 19"/2U					
46	K	1.012	Montážní police 19"/1U	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	KALKULACE
	PP		Montážní police 19"/1U					
47	K	1.013	Napájecí zdroj NZ-240/24V s příslušenstvím	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	KALKULACE
	PP		Napájecí zdroj NZ-240/24V s příslušenstvím					
42	K	1.02	Komunikační jednotka IP	kus	1,00000	8 422,00	8 422,00	KALKULACE
	PP		Komunikační jednotka IP					
43	K	1.03	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	kus	31,00000	4 262,00	132 122,00	KALKULACE
	PP		Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem					
44	K	1.04	Napájecí zdroj + lokální server	kus	1,00000	27 110,00	27 110,00	KALKULACE
	PP		Napájecí zdroj + lokální server					
48	K	1.06	Terminál sestry	kus	2,00000	8 564,00	17 128,00	KALKULACE
	PP		Terminál sestry					
49	K	1.07	Svítlidlo signalizační LED	kus	36,00000	899,00	32 364,00	KALKULACE
	PP		Svítlidlo signalizační LED					
50	K	1.08	Datový switch 19" (CZ)	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00	KALKULACE
	PP		Datový switch 19" (CZ)					
51	K	1.09	Switch 8 portů	kus	20,00000	770,00	15 400,00	KALKULACE
	PP		Switch 8 portů					
52	K	1.091	Napájecí injektor 7 portů	kus	20,00000	1 550,00	31 000,00	KALKULACE
	PP		Napájecí injektor 7 portů					
53	K	1.092	Modul DC 5V	kus	20,00000	620,00	12 400,00	KALKULACE
	PP		Modul DC 5V					
54	K	1.10	Systémový server VoIP	kus	1,00000	7 043,80	7 043,80	KALKULACE
	PP		Systémový server VoIP					
55	K	1.11	Táhlo nouzového volání IP	kus	28,00000	1 052,00	29 456,00	KALKULACE
	PP		Táhlo nouzového volání IP					
56	K	1.12	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	kus	29,00000	1 062,00	30 798,00	KALKULACE
	PP		Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP					
57	K	1.13	Hlavní terminál	kus	1,00000	33 837,00	33 837,00	KALKULACE
	PP		Hlavní terminál					
58	K	1.14	Zásuvka ethernet IP	kus	1,00000	786,00	786,00	KALKULACE
	PP		Zásuvka ethernet IP					
59	K	1.15	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	kus	31,00000	3 587,00	111 197,00	KALKULACE
	PP		Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky					
60	K	1.16	Kabel vytrhávací	kus	31,00000	675,00	20 925,00	KALKULACE
	PP		Kabel vytrhávací					
61	K	1.17	Držák kabelu na hrazdu	kus	31,00000	228,00	7 068,00	KALKULACE
	PP		Držák kabelu na hrazdu					
62	K	2.16	Naprogramování a konfigurace systému	kus	1,00000	13 524,00	13 524,00	KALKULACE
	PP		Naprogramování a konfigurace systému					
63	K	2.17	SW - licence pro Hlavní terminál	kus	1,00000	6 126,00	6 126,00	KALKULACE
	PP		SW - licence pro Hlavní terminál					
64	K	2.18	SW historie volání	kus	1,00000	7 195,00	7 195,00	KALKULACE
	PP		SW historie volání					
65	K	2.20	SW licence účastníka	kus	31,00000	411,60	12 759,60	KALKULACE
	PP		SW licence účastníka					
	D	D2	Instalační materiál				65 237,90	
71	K	2.10	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	171,00000	151,90	25 974,90	KALKULACE
	PP		Konektor RJ45 včetně proměření					
66	K	2.11	Kontrola a otestování rozvodného vedení	kus	1,00000	12 152,00	12 152,00	KALKULACE
	PP		Kontrola a otestování rozvodného vedení					
67	K	2.12	Kontrola provozu a zaškolení	kus	1,00000	12 152,00	12 152,00	KALKULACE
	PP		Kontrola provozu a zaškolení					
72	K	2.13	Krabice KO97 pod omítku	ks	35,00000	127,40	4 459,00	KALKULACE
	PP		Krabice KO97 pod omítku					
73	K	2.14	Krabice KT250	ks	15,00000	274,40	4 116,00	KALKULACE
	PP		Krabice KT250					
79	K	2.15	Krabice KU68 pod omítku	ks	133,00000	42,00	5 586,00	KALKULACE
	PP		Krabice KU68 pod omítku					
75	K	2.22	Zkratovací propojka (jumper)	ks	114,00000	7,00	798,00	KALKULACE
	PP		Zkratovací propojka (jumper)					
	D	D3	Ostatní				20 400,00	
76	K	3.01	HZS	hod	12,00000	450,00	5 400,00	KALKULACE
	PP		HZS					
77	K	3.02	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00000	350,00	4 200,00	KALKULACE
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi					
78	K	3.03	Oživení systému	hod	24,00000	450,00	10 800,00	KALKULACE
	PP		Oživení systému					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt: ZL23 - MNP Komunikační zařízení sestra - pacient - změna systému								
Místo:						Datum: 25. 7. 2024		
Zadavatel: Moravskoslezský kraj						Projektant:		
Zhotovitel: BYSTRON Group a.s.						Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-956 210,96	
D D1 Hardwar KSP							-956 210,96	
1	K	KSP 01	Komunikační jednotka s displejem IP	ks	-28,00000	8 856,26	-247 975,28	SOD
	PP		Komunikační jednotka s displejem IP					
	VV		28*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-28,00000			
2	K	KSP 02	Komunikační jednotka IP	ks	-7,00000	6 636,65	-46 456,55	SOD
	PP		Komunikační jednotka IP					
	VV		7*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-7,00000			
3	K	KSP 03	Lůžková jednotka IP	ks	-31,00000	3 873,86	-120 089,66	SOD
	PP		Lůžková jednotka IP					
	VV		31*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-31,00000			
4	K	KSP 04	Napáječ 350W 24V IP	ks	-2,00000	14 871,41	-29 742,82	SOD
	PP		Napáječ 350W 24V IP					
	VV		2*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
5	K	KSP 05	Signalizační jednotka IP	ks	-2,00000	3 307,22	-6 614,44	SOD
	PP		Signalizační jednotka IP					
	VV		2*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
6	K	KSP 06	Služební jednotka s displejem IP	ks	-2,00000	22 173,94	-44 347,88	SOD
	PP		Služební jednotka s displejem IP					
	VV		2*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
7	K	KSP 07	Svítidlo IP	ks	-36,00000	872,77	-31 419,72	SOD
	PP		Svítidlo IP					
	VV		36*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-36,00000			
8	K	KSP 08	Switch modul ZPT IP	ks	-15,00000	2 214,17	-33 212,55	SOD
	PP		Switch modul ZPT IP					
	VV		15*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-15,00000			
9	K	KSP 09	Switch 8 portů	ks	-1,00000	2 210,82	-2 210,82	SOD
	PP		Switch 8 portů					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
10	K	KSP 10	Systémový server VoIP ACRIOS	ks	-1,00000	39 908,65	-39 908,65	SOD
	PP		Systémový server VoIP ACRIOS					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
11	K	KSP 11	Táhlo nouzového volání IP	ks	-28,00000	886,17	-24 812,76	SOD
	PP		Táhlo nouzového volání IP					
	VV		28*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-28,00000			
12	K	KSP 12	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	-29,00000	1 108,13	-32 135,77	SOD
	PP		Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP					
	VV		29*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-29,00000			
13	K	KSP 13	Terminál personálu IP ACRIOS	ks	-1,00000	44 115,44	-44 115,44	SOD
	PP		Terminál personálu IP ACRIOS					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
14	K	KSP 14	Zásuvka ethernet IP	ks	-1,00000	655,41	-655,41	SOD
	PP		Zásuvka ethernet IP					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
15	K	KSP 15	Závěs LJ s konektorem IP	ks	-31,00000	3 984,83	-123 529,73	SOD
	PP		Závěs LJ s konektorem IP					
	VV		31*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-31,00000			
D D2 Instalační materiál							-117 927,40	
16	K	KSP 16	Instalační rámeček malý	ks	-57,00000	88,78	-5 060,46	SOD
	PP		Instalační rámeček malý					
	VV		57*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-57,00000			
17	K	KSP 17	Instalační rámeček malý (SUJ)	ks	-2,00000	88,78	-177,56	SOD
	PP		Instalační rámeček malý (SUJ)					
	VV		2*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
18	K	KSP 18	Instalační rámeček malý (ZE)	ks	-1,00000	88,78	-88,78	SOD
	PP		Instalační rámeček malý (ZE)					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
19	K	KSP 19	Instalační rámeček střední (ZLJK)	ks	-31,00000	91,30	-2 830,30	SOD
	PP		Instalační rámeček střední (ZLJK)					
	VV		31*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-31,00000			
20	K	KSP 20	Instalační rámeček střední (SJD)	ks	-2,00000	91,30	-182,60	SOD
	PP		Instalační rámeček střední (SJD)					
	VV		2*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-2,00000			
21	K	KSP 21	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)	ks	-35,00000	98,84	-3 459,40	SOD
	PP		Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)					
	VV		35*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-35,00000			
25	K	KSP 25	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	-171,00000	119,35	-20 408,85	SOD
	PP		Konektor RJ45 včetně proměření					
	VV		171*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-171,00000			
26	K	KSP 26	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	-1,00000	5 130,24	-5 130,24	SOD
	PP		Kontrola a otestování rozvodného vedení					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
27	K	KSP 27	Kontrola provozu a zaškolení	ks	-1,00000	8 166,50	-8 166,50	SOD
	PP		Kontrola provozu a zaškolení					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
31	K	KSP 31	Naprogramování a konfigurace systému	ks	-1,00000	17 694,09	-17 694,09	SOD
	PP		Naprogramování a konfigurace systému					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
32	K	KSP 32	SW aktivace sdruženého provozu	ks	-1,00000	9 926,28	-9 926,28	SOD
	PP		SW aktivace sdruženého provozu					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
33	K	KSP 33	SW historie volání	ks	-1,00000	5 110,14	-5 110,14	SOD
	PP		SW historie volání					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
34	K	KSP 34	SW licence Audio programu	ks	-1,00000	15 642,83	-15 642,83	SOD
	PP		SW licence Audio programu					
	VV		1*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-1,00000			
35	K	KSP 35	SW licence účastníka	ks	-71,00000	329,17	-23 371,07	SOD
	PP		SW licence účastníka					
	VV		71*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-71,00000			
37	K	KSP 37	Zkratovací propojka (jumper)	ks	-114,00000	5,95	-678,30	SOD
	PP		Zkratovací propojka (jumper)					
	VV		114*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-114,00000			
D D3 Ostatní							-11 056,08	
40	K	KSP 48	Oživení systému	hod	-24,00000	460,67	-11 056,08	SOD
	PP		Oživení systému					
	VV		24*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-24,00000			

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL23 - D.1.4.5 - Elektronické komunikace - Klientská změna uživatele									
Soupis:									
ZL24a - Elektrická požární signalizace - EPS									
Místo:									
Datum:						25. 7. 2024			
Zadavatel: Moravskoslezský kraj									
Projektant:									
Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.									
Zpracovatel:									

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL23 - D.1.4.5 - Elektronické komunikace - Klientská změna uživatele									
Soupis:									
ZL24b - Kamerový systém - CCTV									
Místo:									
Datum:						25. 7. 2024			
Zadavatel:						Projektant:			
Moravskoslezský kraj									
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
BYSTROŇ Group a.s.									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							71 795,48		
D	D1	HW					65 787,44		
13	K	CCTV02 N	Switch pro více kamer (navýšení o)	kus	1,00000	10 140,00	10 140,00	KALKULACE	
	PP		Switch pro více kamer (navýšení o)						
1	K	CCTV03	IP Kamera minidome 4MPx , 2,7-13.5mm motorzoom, IR 40m, PoE, WDR 120dB, IP67, IK10, MicroSD	ks	2,00000	7 278,66	14 557,32	SOD	
	PP		IP Kamera minidome 4MPx , 2,7-13.5mm motorzoom, IR 40m, PoE, WDR 120dB, IP67, IK10, MicroSD						
2	K	CCTV04	montážní box pro kameru	ks	2,00000	579,62	1 159,24	SOD	
	PP		montážní box pro kameru						
14	K	CCTV05 N	Konzole pro umístění kamery na sloup VO	kus	2,00000	1 842,00	3 684,00	KALKULACE	
	PP		Konzole pro umístění kamery na sloup VO						
3	K	CCTV08	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1	m	180,00000	26,55	4 779,00	SOD	
	PP		Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1						
15	K	CCTV08 N	Kabel CYKY 3x2,5	m	180,00000	45,36	8 164,80	KALKULACE	
	PP		Kabel CYKY 3x2,5						
4	K	CCTV09	Přepětová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery)	ks	2,00000	6 050,25	12 100,50	SOD	
	PP		Přepětová ochrana LAN v plastovém krytu (vnější kamery)						
5	K	CCTV10	kabel CYA 10, žz	m	180,00000	37,63	6 773,40	SOD	
	PP		kabel CYA 10, žz						
6	K	CCTV12	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	2,00000	56,12	112,24	SOD	
	PP		Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m						
7	K	CCTV13	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	2,00000	64,49	128,98	SOD	
	PP		Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m						
8	K	CCTV14	Drobný el. instalační a pomocný materiál	set	1,00000	4 187,96	4 187,96	SOD	
	PP		Drobný el. instalační a pomocný materiál						
D	D2	Ostatní					6 008,04		
9	K	CCTV15	Stavební výpomoc	hod	4,00000	460,67	1 842,68	SOD	
	PP		Stavební výpomoc						
10	K	CCTV16	Kamerové zkoušky před instalací kamer	hod	2,00000	460,67	921,34	SOD	
	PP		Kamerové zkoušky před instalací kamer						
11	K	CCTV17	Spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00000	460,67	921,34	SOD	
	PP		Spolupráce s jinými profesemi						
12	K	CCTV18	Oživení systému	hod	4,00000	460,67	1 842,68	SOD	
	PP		Oživení systému						
17	K	CCTV19	Elektrorevize systému	hod	4,00000	120,00	480,00	KALKULACE	
	PP		Elektrorevize systému						

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL23 - D.1.4.5 - Elektronické komunikace - Klientská změna uživatele									
Soupis:									
ZL24c- DT - Domovní telefony									
Místo:									
Datum:						25. 7. 2024			
Zadavatel:						Moravskoslezský kraj			
Zhotovitel:						BYSTROŇ Group a.s.			
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							34 710,82		
	D	D1	HW				5 841,00		
1	K	CCTV08	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1	m	220,00000	26,55	5 841,00	SOD	
	PP		Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1						
	D	D2					27 027,14		
6	K	DT01 N	Tablo DT, klapka VoIP TÚ hovorová jednotka, IR přisvit, stříška, 10x tlačítko, do venkovního prostředí, podsvícení tlačítek, 12/24V	kus	2,00000		24 910,04	KALKULACE	
	PP		Tablo DT, klapka VoIP TÚ hovorová jednotka, IR přisvit, stříška, 10x tlačítko, do venkovního prostředí, podsvícení tlačítek, 12/24V						
7	K	DT06 N	Ovládací tlačítko pro ovládání dveří z m.č.1.16b do venkovního prostoru	kus	4,00000		1 164,00	KALKULACE	
	PP		Ovládací tlačítko pro ovládání dveří z m.č.1.16b do venkovního prostoru						
2	K	DT08	Kabel CYSY 2x1,5	m	20,00000	25,04	500,80	SOD	
	PP		Kabel CYSY 2x1,5						
3	K	DT10	propojovací krabice	ks	1,00000	226,15	226,15	SOD	
	PP		propojovací krabice						
4	K	DT11	Jistič 1f/6A	ks	1,00000	226,15	226,15	SOD	
	PP		Jistič 1f/6A						
	D	D3	Ostatní				1 842,68		
5	K	DT12	Oživení systému	hod	4,00000	460,67	1 842,68	SOD	
	PP		Oživení systému						

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL24 Změna elektronické komunikace - Klientská změna uživatele									
Soupis:									
ZL24d - Strukturovaná kabeláž - SK									
Místo:									
						Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:									
Moravskoslezský kraj				Projektant:					
Zhotovitel:									
BYSTROŇ Group a.s.				Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							9 520,01		
D	D1	Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP),					9 520,01		
1	K	SK01	Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1	m	186,00000	28,23	5 250,78	SOD	
	PP		Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1						
2	K	SK03	Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý,	ks	1,00000	2 299,19	2 299,19	SOD	
	PP		Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý,						
3	K	SK06	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	3,00000	56,12	168,36	SOD	
	PP		Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m						
4	K	SK07	Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	3,00000	64,49	193,47	SOD	
	PP		Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m						
5	K	SK10	Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku	ks	3,00000	335,04	1 005,12	SOD	
	PP		Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku						
6	K	SK12	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka	ks	3,00000	67,01	201,03	SOD	
	PP		Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka						
7	K	SK13	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč	ks	3,00000	67,01	201,03	SOD	
	PP		Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč						
8	K	SK14	Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu	ks	3,00000	67,01	201,03	SOD	
	PP		Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu						

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8						
Objekt:								
		ZL23 - D.1.4.5 - Elektronické komunikace - Klientská změna uživatele						
Soupis:								
		ZL24e - Kabelové trasy - KT						
Místo:						Datum:	25. 7. 2024	
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj				Projektant:		
Zhotovitel:		BYSTRŮN Group a.s.				Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 985,62	
D	D1	Páteří kabelové trasy					20 790,31	
1	K	KT06	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	140,00000	25,87	3 621,80	SOD
PP			Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm					
2	K	KT11	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks	14,00000	28,23	395,22	SOD
PP			Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky					
3	K	KT12	Krabice přístrojová, hluboká,	ks	3,00000	28,57	85,71	SOD
PP			Krabice přístrojová, hluboká,					
4	K	KT15	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	2,00000	153,28	306,56	SOD
PP			Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky					
5	K	KT26	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	112,00000	8,38	938,56	SOD
PP			Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu					
6	K	KT27	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks	ks	1,00000	226,15	226,15	SOD
PP			Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks					
7	K	KT28	Hmoždinka do betonu 8mm	ks	40,00000	6,70	268,00	SOD
PP			Hmoždinka do betonu 8mm					
8	K	KT29	Hmoždinka do cihly 8 mm	ks	60,00000	5,87	352,20	SOD
PP			Hmoždinka do cihly 8 mm					
9	K	KT30	Značení trasy trubkového vedení	m	140,00000	6,70	938,00	SOD
PP			Značení trasy trubkového vedení					
10	K	KT31	Výseky kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	19,00000	23,62	448,78	SOD
PP			Výseky kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm					
11	K	KT33	Výseky drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm	m	140,00000	35,18	4 925,20	SOD
PP			Výseky drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm					
12	K	KT35	Omitnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štučka	m	140,00000	31,58	4 421,20	SOD
PP			Omitnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štučka					
13	K	KT36	Požární ucpávky dle PBR	m2	0,20000	12 815,13	2 563,03	SOD
PP			Požární ucpávky dle PBR					
14	K	KT37	Sádra	kg	10,00000	23,45	234,50	SOD
PP			Sádra					
16	K	KT39	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	6,00000	31,83	190,98	SOD
PP			Průraz D=6cm, cihla 30cm					
17	K	KT40	Průraz D=6cm, cihla 45cm	ks	4,00000	57,79	231,16	SOD
PP			Průraz D=6cm, cihla 45cm					
18	K	KT42	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	6,00000	107,21	643,26	SOD
PP			Průraz D=6cm, beton 30cm					
D	D2	Ostatní					35 195,31	
27	K	KT19 N	Konugovaná chránička DN40, červená, vč. zaústění do těla VO	m	30,00000	48,60	1 458,00	KALKULACE
PP			Konugovaná chránička DN40, červená, vč. zaústění do těla VO					
28	K	KT20 N	Izolace průrazu základem	kus	2,00000	360,00	720,00	KALKULACE
PP			Izolace průrazu základem					
19	K	KT44	Úklidové práce	hod	4,00000	376,92	1 507,68	SOD
PP			Úklidové práce					
20	K	KT45	Výkop hloubka 90cm, šíře 33cm, vč. zapískování, cihel, výstražné fólie 30cm, záhozu, udusání	m	26,00000	954,85	24 826,10	SOD
PP			Výkop hloubka 90cm, šíře 33cm, vč. zapískování, cihel, výstražné fólie 30cm, záhozu, udusání					
21	K	KT46	Popl.za uložení suti	t	0,20000	788,34	157,67	SOD
PP			Popl.za uložení suti					
22	K	KT47	Svis doprava suti prve podlaží	t	0,20000	640,59	128,12	SOD
PP			Svis doprava suti prve podlaží					
23	K	KT48	Odvoz suti na sklادku do 1km	t	0,20000	1 182,51	236,50	SOD
PP			Odvoz suti na sklادku do 1km					
24	K	KT49	Odvoz suti na sklادku zkd 1km	km	40,00000	15,83	633,20	SOD
PP			Odvoz suti na sklادku zkd 1km					
25	K	KT50	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00000	460,67	1 842,68	SOD
PP			Spolupráce s ostatními profesemi					
26	K	KT51	Stavební výpomoc	hod	8,00000	460,67	3 685,36	SOD
PP			Stavební výpomoc					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL23 - D.1.4.5 - Elektronické komunikace - Klientská změna uživatele								
Soupis:								
ZL24f - KSP - Komunikační zařízení sestra - pacient - pouze čtečky karet								
Místo:								
Datum:						25. 7. 2024		
Zadavatel:						Projektant:		
Moravskoslezský kraj								
Zhotovitel:						Zpracovatel:		
BYSTROŇ Group a.s.								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							142 318,62	
	D	D1	Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP),				142 318,62	
6	K	1.012	Montážní police 19"/1U	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00	SOD
	PP		Montážní police 19"/1U					
7	K	KSP01N	Napájecí zdroj PZ-240/24V s příslušenstvím	kus	1,00000	4 557,60	4 557,60	KALKULACE
	PP		Napájecí zdroj PZ-240/24V s příslušenstvím					
8	K	SK12	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka	ks	10,00000	67,01	670,10	SOD
	PP		Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka					
9	K	SK13	Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč	ks	10,00000	67,01	670,10	SOD
	PP		Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč					
	D	D2	Instalační materiál				126 173,94	
10	K	KSP 03 N	Datový switch rozšíření	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00	KALKULACE
	PP		Datový switch rozšíření					
11	K	KSP 04 N	Napájecí injektor 16 portů/19"	kus	1,00000	7 464,00	7 464,00	KALKULACE
	PP		Napájecí injektor 16 portů/19"					
12	K	KSP 05 N	Čtečka karet (EM 125kHz)	kus	10,00000	7 464,00	74 640,00	KALKULACE
	PP		Čtečka karet (EM 125kHz)					
13	K	KSP 06 N	Patch kabel	kus	17,00000	141,12	2 399,04	KALKULACE
	PP		Patch kabel					
14	K	KSP 11 N	Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5	m	120,00000	48,24	5 788,80	KALKULACE
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx1,5					
15	K	KSP 12 N	Kabel PraFlaDur 2x1,5	m	80,00000	63,00	5 040,00	KALKULACE
	PP		Kabel PraFlaDur 2x1,5					
1	K	KSP 22	Kabel FTP 5E LSOH	m	610,00000	37,69	22 990,90	SOD
	PP		Kabel FTP 5E LSOH					
2	K	KSP 25	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	32,00000	119,35	3 819,20	SOD
	PP		Konektor RJ45 včetně proměření					
	D	D3	Ostatní				5 946,88	
3	K	KSP 46	HZS	hod	2,00000	376,92	753,84	SOD
	PP		HZS					
4	K	KSP 47	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00000	376,92	1 507,68	SOD
	PP		Spolupráce s ostatními profesemi					
5	K	KSP 48	Oživení systému	hod	8,00000	460,67	3 685,36	SOD
	PP		Oživení systému					

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL25 - KZ_UTP zásuvka pro rozvaděč MaR									
Místo:									
Datum:						25. 7. 2024			
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj				Projektant:			
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							5 256,28		
	D	D1	Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP),				335,04		
8	K	SK10	Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku	ks	1,00000	335,04	335,04	SOD	
	PP		Zásuvka 1xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 869,75		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				4 869,75		
4	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	3,00000	80,90	242,70	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky						
	VV		UTP zásuvka pro rozvaděč MaR						
	VV		3		3,00000				
5	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednovlášková bezhalogenová D 40/33mm	m	3,00000	45,00	135,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		chránička optického kabelu HDPE jednovlášková bezhalogenová D 40/33mm						
	VV		UTP zásuvka pro rozvaděč MaR						
	VV		3		3,00000				
6	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	15,00000	6,23	93,45	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky						
	VV		UTP zásuvka pro rozvaděč MaR						
	VV		15		15,00000				
7	M	34571736	příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr trubky 37-46mm	kus	15,00000	78,20	1 173,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		příchytka kovová Pz tvar omega požárně odolná průměr trubky 37-46mm						
	VV		UTP zásuvka pro rozvaděč MaR						
	VV		15		15,00000				
1	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	80,00000	24,90	1 992,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty						
2	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	80,00000	15,42	1 233,60	SOD	
	PP		kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6						
	P		Poznámka k položce: U/UTP, průměr kabelu 6,6mm						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				51,49		
3	K	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	1,00000	51,49	51,49	SOD	
	PP		Vykroužení otvoru pro krabici						
	P		Poznámka k položce: Krabice průměr 68 mm, hloubka 30mm						

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL26 - Napájení zámků dveří - chyba PD								
Místo:					Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTROŇ Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 817,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 737,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				21 737,00	
1	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	42,00000	338,00	14 196,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty , demontáže a montáže v íčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2					
2	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	42,00000	132,00	5 544,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm					
3	K	741321032	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,00000	247,00	247,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A s krytem					
4	M	RMAT0002	proudový chránič s jističem 16A	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00	KALKULACE
	PP		proudový chránič s jističem 16A					
D	PSV KA 1		SPECIF.PSV KABELY				17 785,00	
138	M	34111038.1	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B	m	500,00000	35,57	17 785,00	SOD
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B					
D	PSV KM 1		PSV KABELY montáž				10 295,00	
94	K	2108100462	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5	m	500,00000	20,59	10 295,00	SOD
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5					

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL27 - VCP KZ - Změna zásuvek na zásuvky IP44								
Místo:					Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTROŇ Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 305,82	
	D	PSV_KOMM	PSV KOMPLETACE montáž				2 364,68	
163	K	2101100211	Spinac jednopólový do vlhka	kus	2,00000	115,14	230,28	SOD
	PP		Spinac jednopólový do vlhka					
171	K	2101110112	Zasuvka dvojita zap 2p+Z	kus	4,00000	107,65	430,60	SOD
	PP		Zasuvka dvojita zap 2p+Z					
173	K	2101110211	Zasuvka jednoduchá 2p+Z do vlhka	kus	14,00000	121,70	1 703,80	SOD
	PP		Zasuvka jednoduchá 2p+Z do vlhka					
	VV		6+8		14,00000			
	D	PSV_KOMMA	SPECIF.PSV KOMPLETACE materiál				3 503,02	
200	M	34551410	Zasuvka dvojita B	kus	4,00000	172,25	689,00	SOD
	PP		Zasuvka dvojita B					
202	M	34551476	Zasuvka jednoduchá IP44 B	kus	14,00000	176,93	2 477,02	SOD
	PP		Zasuvka jednoduchá IP44 B					
	VV		6+8		14,00000			
191	M	34535690	Spinac jednopólový IP44 vč. přísl. B	kus	2,00000	168,50	337,00	SOD
	PP		Spinac jednopólový IP44 vč. přísl. B					
	D	PSV_SM_1	PSV SILNOPROUD montáž				205,96	
5	K	2100103012	Krabice přístrojová	kus	4,00000	51,49	205,96	SOD
	PP		Krabice přístrojová					
	D	PSV_SMA_1	SPECIF.PSV SILNOPROUD materiál				26,20	
45	M	34571518	Krabice přístrojová	kus	4,00000	6,55	26,20	SOD
	PP		Krabice přístrojová					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				205,96	
290	K	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	4,00000	51,49	205,96	SOD
	PP		Vykroužení otvoru pro krabici					
	P		Poznámka k položce: Krabice průměr 68 mm, hloubka 30mm					

SOUPIS PRACÍ													
Stavba:													
		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8											
Objekt:													
		ZL27 - MNP KZ - Změna zásuvek na zásuvky IP44											
Místo:													
Datum:		25. 7. 2024											
Zadavatel:		Moravskoslezský kraj											
Zhotovitel:		BYSTROŇ Group a.s.											
		Projektant:											
		Zpracovatel:											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava					
Náklady soupisu celkem								-1 670,06					
D	PSV_KOMM	PSV KOMPLETACE montáž					-778,84						
158	K	210110041	Spinac zapusteny jednopolový	kus	-2,00000	80,51	-161,02	SOD					
PP			Spinac zapusteny jednopolový										
VV			2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,00000								
170	K	2101110110	Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z	kus	-6,00000	102,97	-617,82	SOD					
PP			Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z										
VV			6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-6,00000								
D	PSV_KOMMA	SPECIF.PSV KOMPLETACE materiál					-891,22						
198	M	34551441	Zasuvka jednoduchá bílá B	kus	-6,00000	117,02	-702,12	SOD					
PP			Zasuvka jednoduchá bílá B										
VV			6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-6,00000								
186	M	34535860	Spinac strojek c.1 B	kus	-2,00000	94,55	-189,10	SOD					
PP			Spinac strojek c.1 B										
VV			2*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-2,00000								

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL28 -Doplnění vytápění do sušárny									
Místo:									
Datum: 25. 7. 2024									
Zadavatel: Moravskoslezský kraj									
Projektant:									
Zhotovitel: BYSTRŮN Group a.s.									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							59 570,05		
	o	PSV	Práce a dodávky PSV				55 638,85		
	d	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 868,00		
152	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	2,00000	450,00	900,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm						
153	M	RMAT0004	těleso otopné panelové stropní bezrámové infra 710W 60x120x1,7cm	kus	2,00000	4 984,00	9 968,00	KALKULACE	
	PP		těleso otopné panelové stropní bezrámové infra 710W 60x120x1,7cm						
	d	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				37 986,25		
139	K	736130101	Montáž podlahového vytápění elektrického vysekání drážky pro čidlo termostatu	m	70,00000	218,00	15 260,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože v sekání drážky pro čidlo termostatu						
140	K	736130112	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 150 W/m2	m2	14,71000	76,20	1 120,90	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položení samolepicí topné rohože 150 W/m2						
141	M	RMAT0001	rohož topná 160/12,4 se zvýšenou ochranou 2000W 12,4m2	kus	1,00000	6 721,00	6 721,00	KALKULACE	
	PP		rohož topná 160/12,4 se zvýšenou ochranou 2000W 12,4m2						
142	K	736130121	Montáž podlahového vytápění elektrického opatření plochy penetračním nátěrem	m2	14,71000	43,60	641,36	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky natření plochy penetračním nátěrem						
143	M	58562230	hmota nátěrová penetrační pro pastovité omítky univerzální	kg	0,29420	105,00	30,89	CS ÚRS 2025 01	
	PP		hmota nátěrová a penetrační pro pastovité omítky univerzální						
	VV		14,71*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,29420				
144	K	736130122	Montáž podlahového vytápění elektrického nanesení nivelačního tmelu	m2	14,71000	204,00	3 000,84	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky nanesení nivelačního tmelu						
145	M	58915313	potěr anhydritový samonivelační litý 30MPa	m3	0,29420	6 680,00	1 965,26	CS ÚRS 2025 01	
	PP		potěr anhydritový samonivelační litý 30MPa						
	VV		14,71*0,02 Přepočtené koeficientem množství		0,29420				
146	K	736130123	Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží	kus	1,00000	204,00	204,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží						
147	K	736130124	Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť	kus	1,00000	218,00	218,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože ostatní prvky napojení topné rohože na síť						
150	K	736130252	Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení termostatu na zeď	kus	2,00000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď						
151	M	RMAT0003	termostat prostorový	kus	2,00000	4 194,00	8 388,00	KALKULACE	
	PP		termostat prostorový						
	d	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 994,00		
148	K	741321032	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,00000	247,00	494,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením v odvětví čtyřpólových nn do 25 A s krytem						
149	M	RMAT0002	proudový chránič s jističem 16A	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	KALKULACE	
	PP		proudový chránič s jističem 16A						
	d	771	Podlahy z dlaždic				2 790,60		
154	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberec apod.)	m	2,00000	50,00	100,00	CS ÚRS 2024 02	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)						
155	M	RMAT0005	profil přechodový podlahový pojezdový pro vyrovnání výškových úrovní h 15mm	m	2,20000	1 223,00	2 690,60	KALKULACE	
	PP		profil přechodový podlahový pojezdový pro vyrovnání výškových úrovní h 15mm						
	VV		2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,20000				
	d	PSV KA 1	SPECIF.PSV KABELY				2 489,90		
138	M	34111038.1	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B	m	70,00000	35,57	2 489,90	SOD	
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5 mm2- B						
	d	PSV KM 1	PSV KABELY montáž				1 441,30		
94	K	2108100462	Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5	m	70,00000	20,59	1 441,30	SOD	
	PP		Kabel 1-CXKE-R 3Jx2,5						

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL29 -Dekorační trubka k ovládání světel u světlíků								
Místo:						Datum:	25. 7. 2024	
Zadavatel:				Moravskoslezský kraj		Projektant:		
Zhotovitel:				BYSTROŇ Group a.s.		Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 904,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 904,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				5 904,00	
1	K	741RC01	Dekorační trubka k ovládání světel G světlíku	kus	4,00000	1 476,00	5 904,00	KALKULACE
	PP		Dekorační trubka k ovládání světel G světlíku					

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:									
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8									
Objekt:									
ZL30 - Doplnění kabeláže pro trafostanici, kotelnu a DZR									
Místo:									
Datum:						25. 7. 2024			
Zadavatel:						Moravskoslezský kraj			
Projektant:									
Zhotovitel:						BYSTROŇ Group a.s.			
Zpracovatel:									
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 267,08		
	D	D1	HW				5 575,50		
0	K	CCTV08	Čatě kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSFGIH IEC 332-1	m	210,00000	26,55	5 575,50		SOD
	PP		Čatě kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSFGIH IEC 332-1						
	VV		Kabeláž kotelna - DZR Hortenzie						
	VV		210		210,00000				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 745,00		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				533,00		
129	K	310235251	Zaizluka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákladovém chlámy pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,00000	204,00	204,00		CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaizluka otvorů ve zdívu nadzákladovém chlámy pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm						
130	K	310235261	Zaizluka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákladovém chlámy pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	1,00000	329,00	329,00		CS ÚRS 2024 02
	PP		Zaizluka otvorů ve zdívu nadzákladovém chlámy pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 212,00		
131	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdívu chlámy pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,00000	392,00	392,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z chlámy, trubky, příložek z chlámy pálených na malto v zápornou nebo v zápornou plochy, do 0,09 m2, tl. do 450 mm						
132	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příložkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů v betonových příložkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy, do 0,09 m2, tl. do 600 mm						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				118 620,40		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				118 620,40		
119	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených vně na příchytky	m	390,00000	80,90	31 551,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalací plastových tuhých pro vnější rozvody uložených v zádi na příchytky						
	VV		Kabeláž TS-kotelna						
	VV		AYKY 4x70						
	VV		90		90,00000				
	VV		CYKY O 3x1,5 + TCPEKPLE 3x4x0,8		90,00000				
	VV		90		90,00000				
	VV		Mezsočet		180,00000				
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		180x30		210,00000				
	VV		Mezsočet		210,00000				
	VV		Součet		360,00000				
121	M	34571364	Trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvouplošťová kongugovaná D 7590mm	m	210,00000	82,00	17 220,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvouplošťová kongugovaná D 7590mm						
	VV		Kabeláž TS-kotelna						
	VV		AYKY 4x70						
	VV		90		90,00000				
	VV		CYKY O 3x1,5 + TCPEKPLE 3x4x0,8		90,00000				
	VV		90		90,00000				
	VV		Mezsočet		180,00000				
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		30		30,00000				
	VV		Mezsočet		30,00000				
	VV		Součet		210,00000				
128	M	34571802	Chlámy optického kabelu HDPE jednoplošťová bezhalogenová D 4033mm	m	180,00000	45,00	8 100,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Chlámy optického kabelu HDPE jednoplošťová bezhalogenová D 4033mm						
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		180		180,00000				
124	K	742111001	Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	100,00000	6,23	623,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné v zádi trubky a hrozděky						
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		40x30		70,00000				
	VV		Kabeláž kotelna - DZR Hortenzie						
	VV		30		30,00000				
	VV		Součet		100,00000				
125	M	34571736	Příchytky kovové Pz tvar omega podřádné odřádné průměr trubky 37-46mm	kus	100,00000	78,20	7 820,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Příchytky kovové Pz tvar omega podřádné odřádné průměr trubky 37-46mm						
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		40x30		70,00000				
	VV		Kabeláž kotelna - DZR Hortenzie						
	VV		30		30,00000				
	VV		Součet		100,00000				
122	K	742124009	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky	m	420,00000	62,30	26 166,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky						
	VV		Kabeláž TS-kotelna						
	VV		180		180,00000				
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		170		170,00000				
	VV		Kabeláž kotelna - DZR Hortenzie						
	VV		70		70,00000				
	VV		Součet		420,00000				
123	M	34126167	Kabel sdělovací podřádné vodotěsný stíněný laminovaný Al fólii jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCPEKPLE) 3x4x0,8mm2	m	504,00000	34,35	17 312,40		CS RTS 2025 01
	PP		Kabel sdělovací podřádné vodotěsný stíněný laminovaný Al fólii jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCPEKPLE) 3x4x0,8mm2						
	VV		Kabeláž TS-kotelna						
	VV		180		180,00000				
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		170		170,00000				
	VV		Kabeláž kotelna - DZR Hortenzie						
	VV		70		70,00000				
	VV		Součet		420,00000				
	VV		420*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		504,00000				
126	K	742124015	Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zastřešené	m	180,00000	33,00	5 940,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zastřešené						
	VV		Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV		180		180,00000				
127	M	34123004	Kabel datový optický OMS univerzální 4 vláknová 50/125 plášť LSOH	m	216,00000	18,00	3 888,00		CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabel datový optický OMS univerzální 4 vláknová 50/125 plášť LSOH						
	VV		180*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		216,00000				

		D	PSV_D_1	DEMONTÁŽ (konst.demont= 0.5)					2 631,60	
133	K		460300006	Hutnění zeminy do 20 cm	m3	20,40000	129,00	2 631,60	CS RTS 2025 01	
	PP			Hutnění zeminy do 20 cm						
	VV			340*0,3*0,2		20,40000				
		D	PSV_KA_1	SPECIF.PSV KABELY				2 359,80		
116	K		34111030	Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B	m	180,00000	13,11	2 359,80	SOD	
	PP			Kabel CYKY 30x1,5 mm2- B						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
	VV			Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV			90		90,00000				
	VV			Součet		180,00000				
		D	PSV_KM_1	PSV KABELY montáž				6 541,20		
72	K		2108001050	Kabel CYKY 30x1,5 ul. pod omítkou	m	180,00000	19,66	3 538,80	SOD	
	PP			Kabel CYKY 30x1,5 ul. pod omítkou						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
	VV			Kabeláž TS - DZR Hortenzie						
	VV			90		90,00000				
	VV			Součet		180,00000				
43	K		210901071	Kabel AYKY 4Jx70	m	90,00000	33,36	3 002,40	SOD	
	PP			Kabel AYKY 4Jx70						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
		D	PSV_KMA_1	SPECIF.PSV KABELY materiál				12 170,70		
53	M		34113204	Kabel AYKY 4Jx70 B	m	90,00000	135,23	12 170,70	SOD	
	PP			Kabel AYKY 4Jx70 B						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
		D	PSV_ZPM_1	PSV ZEMNÍ PRÁCE montáž				24 045,75		
134	K		460010024	Výtyč tra kabel ved v zast. prostoru	km	0,09000	1 860,00	167,40	CS ÚRS 2025 01	
	PP			Výtyč tra kabel ved v zast. prostoru						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
	VV			90*0,001 Přepočtené koeficientem množství		0,09000				
135	K		460200157	ŘEZ E Kabel rhy s 30 hl 80 zem4	m	90,00000	111,22	10 009,80	SOD	
	PP			ŘEZ E Kabel rhy s 30 hl 80 zem4						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
136	K		460420024	ŘEZ E Zr kab loz bez zakr 30/30 cm pis	m	90,00000	32,44	2 919,60	SOD	
	PP			ŘEZ E Zr kab loz bez zakr 30/30 cm pis						
89	K		460490012	Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm	m	180,00000	9,27	1 668,60	SOD	
	PP			Zakrytí kab 110 kV folie PVC 33 cm						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			AYKY 4x70						
	VV			90		90,00000				
	VV			CYKY O 3x1,5 + TCEKPFLE 3x4x0,8						
	VV			90		90,00000				
	VV			Mezisoučet		180,00000				
	VV			Součet		180,00000				
137	K		460560157	ŘEZ E Zához rhy s 30 hl 80 zem4	m	90,00000	64,88	5 839,20	SOD	
	PP			ŘEZ E Zához rhy s 30 hl 80 zem4						
138	K		460620014	Provizorní oprava terenu zem4	m2	67,50000	50,98	3 441,15	SOD	
	PP			Provizorní oprava terenu zem4						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			90		90,00000				
	VV			Součet		90,00000				
	VV			90*0,75		67,50000				
		D	PSV_ZPMA	SPECIF.PSV ZEMNÍ PRÁCE materiál				7 577,13		
118	M		6005924	Folie 33 cm A	m	180,00000	10,07	1 812,60	SOD	
	PP			Folie 33 cm A						
	P			Poznámka k položce: D2.b-01,03,04						
	VV			Kabeláž TS-kotelna						
	VV			AYKY 4x70						
	VV			90		90,00000				
	VV			CYKY O 3x1,5 + TCEKPFLE 3x4x0,8						
	VV			90		90,00000				
	VV			Mezisoučet		180,00000				
	VV			Součet		180,00000				
139	M		6005923	Písek A	m3	8,10000	711,67	5 764,53	SOD	
	PP			Písek A						
	VV			0,3*0,3*90		8,10000				

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8								
Objekt:								
ZL31 - Příprava pro venkovní osvětlení a CCTV								
Místo:						Datum:	25. 7. 2024	
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTROŇ Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 315,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 056,70	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 056,70	
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,00000	84,70	84,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu v ápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm					
2	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	10,00000	97,20	972,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 259,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 259,00	
3	K	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	10,00000	80,90	809,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených v olně na příchytky					
	VV		pro venkovní osvětlení z RH					
	VV		10		10,00000			
4	M	34571802	chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm	m	10,00000	45,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm					
	VV		pro venkovní osvětlení z RH					
	VV		10		10,00000			

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
		DZR Hortenzie soupis prací poptávka_R8						
Objekt:								
ZL32 - Přeložka teplovodní přípojky - rozpočet ÚT								
Místo:					Datum:	25. 7. 2024		
Zadavatel:			Moravskoslezský kraj			Projektant:		
Zhotovitel:			BYSTRON Group a.s.			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							831 373,04	
D	97	Prorážení otvorů					3 615,54	
3	K	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	1,20000	57,20	68,64	RTS 2025/I
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m					
1	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,20000	109,47	131,36	SOD
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
2	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	12,00000	26,07	312,84	SOD
	PP		Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km					
5	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,20000	441,00	529,20	RTS 2025/I
	PP		Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m					
6	K	979981101R01	Kontejner, odvoz železného šrotu	t	1,10000	1 750,00	1 925,00	KALKULACE
	PP		Kontejner, odvoz železného šrotu					
4	K	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,10000	6 485,00	648,50	RTS 2025/I
	PP		Poplatek za skládku suti - minerální vata					
D	99	Staveništní přesun hmot					331,65	
7	K	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	1,46100	227,00	331,65	ÚRS 2025/I
	PP		Přesun hmot pro kanály a kolektory montované					
D	ON	Ostatní náklady					22 400,00	
22	K	004111020R	Výpracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	22 400,00	22 400,00	KALKULACE
	PP		Výpracování projektové dokumentace					
D	713	Izolace tepelné					259 269,00	
10	K	631547624R	Pouzdíro potrubní izolační 800 108/80 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	157,00000	1 188,00	186 516,00	RTS 2025/I
	PP		Pouzdíro potrubní izolační 800 108/80 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou					
8	K	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	91,00000	123,00	11 193,00	RTS 2025/I
	PP		Odstranění izolačních pásů potrubí					
9	K	713461121R00	Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi na tmel za studena, 1 vrstva	m2	120,00000	513,00	61 560,00	ÚRS 2025/I
	PP		Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi na tmel za studena, 1 vrstva					
D	733	Rozvod potrubí					378 098,95	
13	K	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	130,00000	140,00	18 200,00	ÚRS 2025/I
	PP		Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133					
11	K	733121128R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm	m	118,00000	2 360,00	278 480,00	RTS 2025/I
	PP		Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm					
12	K	733121228R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm	m	25,00000	3 030,00	75 750,00	ÚRS 2025/I
	PP		Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm					
14	K	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133	m	142,43600	39,80	5 668,95	ÚRS 2025/I
	PP		Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133					
D	767	Konstrukce zámečnické					152 328,30	
15	K	767995105R00	Montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	661,90000	69,90	46 266,81	RTS 2025/I
	PP		Montáž kov. atypických konstr. do 100 kg					
16	K	UL1	Pevný bod D 108 - dodávka	ks	4,00000	4 007,20	16 028,80	KALKULACE
	PP		Pevný bod D 108 - dodávka					
17	K	UL2	Kluzný bod D 108 - dodávka	ks	7,00000	5 492,03	38 444,21	KALKULACE
	PP		Kluzný bod D 108 - dodávka					
18	K	UL3	Kluzno-křížné uložení - dodávka	ks	5,00000	4 007,20	20 036,00	KALKULACE
	PP		Kluzno-křížné uložení - dodávka					
19	K	UL4	Nosníky + spojovací prvky - dodávka	ks	16,00000	1 972,03	31 552,48	KALKULACE
	PP		Nosníky + spojovací prvky - dodávka					
D	783	Nátěry					15 329,60	
20	K	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	143,00000	90,30	12 912,90	RTS 2025/I
	PP		Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x					
21	K	783425790T00	Příplatek za syntetické nátěry potrubí v kanálech do DN 100 mm	m	143,00000	16,90	2 416,70	RTS 2025/I
	PP		Příplatek za syntetické nátěry potrubí v kanálech do DN 100 mm					