

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NOVÝ DOMOV p.o. - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	Objednatel:	NOVÝ DOMOV p.o., U Bažantnice 1564/15, Karviná	IČO/DIČ:	00847330/CZ00847330
Specifikace stavby:	ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ	Projektant:	FR. ŠEBELA, I. VRÁTNÍK, Krásná 137, 739 04, Krásná	IČO/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita/Adresa:	KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	244
JKSO:	8019119	Zpracoval:	I. Vrátník	Datum:	26.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	46 224,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	131 633,18	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	329 059,44	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	222 282,70				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	12 927,86				Ostatní		0
	Montáž	22 639,14				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		40 232,50						
ZRN celkem		805 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	805 000,00	DPH 12%	96 600,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	805 000,00
		Celkem včetně DPH	901 600,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	NOVÝ DOMOV p.o. - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	Doba výstavby:	Objednatel:	NOVÝ DOMOV p.o., U Bažantnice 1564/15, Karviná
Specifikace stavby:	ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ	Začátek výstavby:	Projektant:	FR. ŠEBELA, I. VRÁTNÍK, Krásná 137, 739 04, Krásná
Lokalita/Adresa:	KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
JKSO:	8019119	Zpracováno dne: 26.02.2025	Zpracoval:	I. Vrátník
Zkrácený popis		Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
BOURACÍ PRÁCE		59,43	62 735,23	62 794,66
STAVEBNÍ PRÁCE		248 013,02	185 023,26	433 036,28
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		104 875,74	73 723,46	178 599,20
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		20 545,95	21 413,05	41 959,00
ELEKTROINSTALACE		14 600,52	41 749,68	56 350,20
NUS, ZRN, OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY		117,56	32 142,84	32 260,40
		Celkem:		805 000,00

Poznámka:

stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	NOVÝ DOMOV p.o. - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	Doba výstavby:	Objednatel:	NOVÝ DOMOV p.o., U Bažantnice 1564/15, Karviná
Specifikace stavby:	ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ	Začátek výstavby:	Projektant:	FR. ŠEBELA, I. VRÁTNÍK, Krásná 137, 739 04, Krásná
Lokalita/Adresa:	KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
JKSO:	8019119	Zpracováno dne: 26.02.2025	Zpracoval:	I. Vrátník

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	BOURACÍ PRÁCE	59,43	62 735,23	62 794,66
784	Malby	2,11	1 006,19	1 008,30
96	Bourání konstrukcí	57,32	20 876,80	20 934,12
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	15 332,34	15 332,34
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	846,80	846,80
S	Přesuny sutí	0,00	24 673,10	24 673,10
	STAVEBNÍ PRÁCE	248 013,02	185 023,26	433 036,28
34	Stěny a příčky	10 931,51	7 388,79	18 320,30
60	Omítky ze suchých směsí	14 169,86	12 131,92	26 301,77
61	Úprava povrchů vnitřní	3 043,14	7 937,02	10 980,16
64	Výplně otvorů	13 767,87	8 732,13	22 500,00
711	Izolace proti vodě	18 873,92	11 622,95	30 496,88
766	Konstrukce truhlářské	79 511,40	7 158,60	86 670,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	400,00	300,00	700,00
771	Podlahy z dlaždic	38 216,93	29 775,57	67 992,50
781	Obklady (keramické)	55 226,88	45 368,88	100 595,76
783	Nátěry	739,46	3 100,54	3 840,00
784	Malby	12 457,94	41 686,17	54 144,11
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	674,11	1 389,89	2 064,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	100,00	100,00
H711	Izolace proti vodě	0,00	570,00	570,00
H771	Podlahy z dlaždic	0,00	2 400,00	2 400,00
H781	Obklady (keramické)	0,00	2 260,00	2 260,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 100,80	3 100,80
	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	104 875,74	73 723,46	178 599,20
17	Konstrukce ze zemin	402,20	423,80	826,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 388,69	1 620,31	3 009,00
721	Vnitřní kanalizace	18 969,23	13 343,77	32 313,00
722	Vnitřní vodovod	6 681,90	24 253,10	30 935,00
725	Zařizovací předměty	61 099,46	19 796,54	80 896,00

728	Vzduchotechnika	16 180,62	6 249,38	22 430,00
733	Rozvod potrubí	153,64	807,96	961,60
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	1 203,60	1 203,60
H721	Vnitřní kanalizace	0,00	757,00	757,00
H722	Vnitřní vodovod	0,00	662,00	662,00
H725	Zařizovací předměty	0,00	3 160,00	3 160,00
H726	Instalační prefabrikáty	0,00	54,00	54,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 392,00	1 392,00
	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	20 545,95	21 413,05	41 959,00
733	Rozvod potrubí	5 985,45	5 828,55	11 814,00
734	Armatury	5 007,20	1 812,80	6 820,00
735	Otopná tělesa	9 553,30	10 171,70	19 725,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 600,00	3 600,00
	ELEKTROINSTALACE	14 600,52	41 749,68	56 350,20
61	Úprava povrchů vnitřní	725,44	3 364,56	4 090,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 800,00	9 800,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	947,22	6 792,78	7 740,00
M21	Elektromontáže	4 407,57	9 442,43	13 850,00
M65	Elektroinstalace	8 520,29	12 349,91	20 870,20
	NUS, ZRN, OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY	117,56	32 142,84	32 260,40
61	Úprava povrchů vnitřní	109,33	298,67	408,00
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	14 400,00	14 400,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	8,23	5 838,17	5 846,40
	100VD VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	11 606,00	11 606,00
Celkem:				805 000,00

Poznámka:

stavební rozpočet

Název stavby:		NOVÝ DOMOV p.o. - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ			Doba výstavby:		Objednatel:		NOVÝ DOMOV p.o., U Bažantnice 1564/15, Karviná	
Specifikace stavby:		ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ			Začátek výstavby:		Projektant:		FR. ŠEBELA, I. VRÁTNÍK, Krásná 137, 739 04, Krásná	
Lokalita/Adresa:		KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO			Konec výstavby:		Zhotovitel:		DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
JKSO:		8019119			Zpracováno dne:		26.02.2025		Zpracoval: I. Vrátník	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
BOURACÍ PRÁCE						59,43	62 735,23	62 794,66		
	784	Malby				2,11	1 006,19	1 008,30		
1	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 2,02*7,11+0,16*2,02+3,23+2,02*0,17+3,44*2,02 celá podélná stěna sousedící s CO krytem	m2	25,21	40,00	2,11	1 006,19	1 008,30	RTS I / 2025	
	96	Bourání konstrukcí				57,32	20 876,80	20 934,12		
2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 3,44*3,86+1,19*0,17 3,23*4+1,2*0,16 ZADNÍ MÍSTNOST PROSTŘEDNÍ MÍSTNOST	m2	26,59	120,00	0,00	3 191,12	3 191,12	RTS I / 2025	
3	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 3,44+0,17+3,23+0,16+3,23+2,8+2,67+0,17 PROSTŘEDNÍ MÍSTNOST+ 1 STĚNA ZADNÍ M.	m	15,87	30,00	0,00	476,10	476,10	RTS I / 2025	
4	961055111R00	Bourání základů železobetonových 1*1*0,3 ZÁKLAD PO KERAMICKÉ PEČI	m3	0,30	6 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2025	
5	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem 26,6*0,05 CCA DO 5 CM	m3	1,33	3 800,00	0,00	5 054,00	5 054,00	RTS I / 2025	
6	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm 1*2 podlaha pro nové spádování sprch	m3	2,00	4 800,00	0,00	9 600,00	9 600,00	RTS I / 2025	
7	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm 0,35*2,47 ubourání příčky mezi místnostmi šaten na průchod 1	m2	0,86	200,00	24,43	148,47	172,90	RTS I / 2025	
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 1 šatna/ chodba 1 chodba / schodiště na únikové cestě	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2025	
9	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2 šatna / chodba	m2	1,80	300,00	32,89	507,11	540,00	RTS I / 2025	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	15 332,34	15 332,34		
10	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 3,86*1,2+3,44*1,2+2,67*1,2+2,67*0,15+1,2*0,15 POUZE ZADNÍ MÍSTNOST	m2	12,54	120,00	0,00	1 505,34	1 505,34	RTS I / 2025	
11	974042577R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x30 cm 3,44+3,86+1,5*3+1+1	m	13,80	600,00	0,00	8 280,00	8 280,00	RTS I / 2025	
12	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,5 m2 1 napojení ÚT	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS I / 2025	
13	974054732R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDVK stěně pl.0,5 m2 1 napojení kanalizace 1 napojení VZT	kus	3,00	400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2025	

14	978013191R00	1 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 12,55	napojení ÚT PODKLAD KERAM. OBKLADU	m2	12,55	100,00	0,00	1 255,00	1 255,00	RTS I / 2025
15	972054491R00	Vybourání otvoru ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm 0,6*0,6*0,6	otvor v podlaze pro napojení a redukci kanalizace	m3	0,22	12 000,00	0,00	2 592,00	2 592,00	RTS I / 2025
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	846,80	846,80	
16	222281500VL	Demontáž kabeláže k termostat. ventilům 4+7,2+3,5+2,47+4*1		m	21,17	40,00	0,00	846,80	846,80	VLASTNÍ
	S	Přesuny suti					0,00	24 673,10	24 673,10	
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 12,63		t	12,63	300,00	0,00	3 789,00	3 789,00	RTS I / 2025
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 12,63*10		t	126,30	50,00	0,00	6 315,00	6 315,00	RTS I / 2025
19	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	12,63	250,00	0,00	3 157,50	3 157,50	RTS I / 2025
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	12,63	200,00	0,00	2 526,00	2 526,00	RTS I / 2025
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,63*20		t	252,60	12,00	0,00	3 031,20	3 031,20	RTS I / 2025
22	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 8,84+3,796		t	12,64	400,00	0,00	5 054,40	5 054,40	RTS I / 2025
23	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 0,5		t	0,50	400,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2025
24	979999999R00	Poplatek za ukládku sut do 10 % příměsí (skup.170107) 0,5		t	0,50	1 200,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2025
		STAVEBNÍ PRÁCE					248 013,02	185 023,26	433 036,28	
	34	Stěny a příčky					10 931,51	7 388,79	18 320,30	
25	340271615R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm (1,27*3,86+1,19*2,47)*0,15 -0,9*2*0,15	dozdívka příčky dělicí um. od šatny	m3	0,91	10 000,00	6 674,68	2 387,62	9 062,30	RTS I / 2025
26	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm 0,9*2*2	sprchy	m2	3,60	900,00	2 034,74	1 205,26	3 240,00	RTS I / 2025
27	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,85*0,85+0,85*0,4*2	OPLÁŠTĚNÍ MOTORU VZT V ŠATNĚ 02	m2	1,40	1 000,00	538,61	863,89	1 402,50	RTS I / 2025
28	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 1	PRO PŘÍSTUP K TRUBKOVÉMU VENTILÁTORU	kus	1,00	300,00	3,82	296,18	300,00	RTS I / 2025
29	346244351RT2	Obezdívká - opláštění modulu WC s použitím suché maltové směsi popř. SDKi 0,95*(1,2*2+0,125*2)		m2	2,52	1 000,00	1 369,43	1 148,07	2 517,50	RTS I / 2025
30	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky 2,47*2*2 2*2	wc příčky příčky sprch	m	13,88	100,00	246,70	1 141,30	1 388,00	RTS I / 2025
31	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 1*2+1,05*2		m	4,10	100,00	63,53	346,47	410,00	RTS I / 2025
	60	Omítky ze suchých směsí					14 169,86	12 131,92	26 301,77	
32	602023193R00	Penetrace stěn Ardex P 51 10,746*2,02 -0,9*2 0,55*2*2	stěna sousedící s krytem CO	m2	22,11	60,00	921,23	405,18	1 326,42	RTS I / 2025

33	602023147RT2	Sěrka stěn sádrová Ardex W820 Superfinish, ručně <i>tloušťka vrstvy 3 mm</i> <i>s výjimkou stěny okenní všude</i>	m2	54,51	190,00	5 763,01	4 594,53	10 357,53	RTS I / 2025
		10,746*2,02							
		-0,9*2							
		0,55*2*2							
		4*2*2,47+2,48*2,47*2+0,16*2,47							
34	601023147RT2	Sěrka stropů sádrová Ardex W820 Superfinish,ručně <i>tloušťka vrstvy 3 mm</i>	m2	56,22	260,00	7 485,62	7 132,21	14 617,82	RTS I / 2025
		10,736*4							
		3,86*3,44							
61		Úprava povrchů vnitřní				3 043,14	7 937,02	10 980,16	
35	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny <i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu např. Cemix</i>	m2	24,98	240,00	1 629,26	4 366,90	5 996,16	RTS I / 2025
		1*2,47*2*2+0,95*2,47*2*2	příčky WC						
		-0,7*2*2*2							
		0,95*1,2*2+0,12*0,95*2	opl. modulů						
		0,9*2*2*2+0,9*0,1*2	příčky sprch						
		1,3*1,1	vyztužení nároží po odbour. přičce						
36	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>s použitím suché maltové směsi</i>	m2	5,60	890,00	1 413,88	3 570,12	4 984,00	RTS I / 2025
		2,47*0,5	po odbourané přičce						
		0,45*2*2*2+0,8*0,45+0,45*0,9	ostění otočených zárubní						
64		Výplně otvorů				13 767,87	8 732,13	22 500,00	
37	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 <i>včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm</i>	kus	2,00	4 500,00	5 704,45	3 295,55	9 000,00	RTS I / 2025
		1+1	um/ šatna, šatna/ chodba						
38	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 <i>včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm</i>	kus	2,00	4 500,00	5 230,84	3 769,16	9 000,00	RTS I / 2025
		1+1	WC KABINY						
39	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 <i>včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm</i>	kus	1,00	4 500,00	2 832,58	1 667,42	4 500,00	RTS I / 2025
		1	mezi chodbou a schodištěm pož. únikové cesty						
711		Izolace proti vodě				18 873,92	11 622,95	30 496,88	
40	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky <i>0,9*2*2+1*2*4</i>	m2	43,93	60,00	780,62	1 855,18	2 635,80	RTS I / 2025
		10,79	stěny sprchových stání						
		14,36*1,5	podlaha umývárn						
			stěna sousedící s CO krytem						
41	711212002RT1	Sěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty <i>Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm</i>	m2	45,25	440,00	12 954,53	6 954,54	19 909,08	RTS I / 2025
		43,93*1,03							
42	711212601RT1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna <i>Aso Dichtband-2000-S šířka 120 mm (fa Schomburg)</i>	m	29,76	200,00	3 857,55	2 094,45	5 952,00	RTS I / 2025
		3,44*2+3,86*2+1*4							
		-0,7*2							
		-0,9							
		14,36-0,9							
43	711212611RT1	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů <i>Aso Dichtband-2000-S šířka 120 mm (fa Schomburg)</i>	m	8,00	200,00	945,96	654,04	1 600,00	RTS I / 2025
		2*4							

44	711212621R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou <i>1+1 sprch. baterie</i>	kus	2,00 2,00	200,00	335,26	64,74	400,00	RTS I / 2025
	766	Konstrukce truhlářské				79 511,40	7 158,60	86 670,00	
45	766623922R00	Oprava oken zdvojených výklopných, s výměnou prvků <i>překování plastových oken v sestavě 2 - 3 ks. z důvodu přístupu k nim přes šatní skříňky 0,4*1,5*3</i>	m2	1,80 1,80	2 000,00	11,40	3 588,60	3 600,00	RTS I / 2025
46	54915000VL	Kování doplňkové - pákový ovladač, bovden, lišta, systém kování pro PVC okna, 12 krytek <i>3*2 všechna křídla, MTŽ levá, pravá</i>	soubor	6,00 6,00	8 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	VLASTNÍ
47	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových <i>1+1</i>	kus	2,00 2,00	60,00	0,00	120,00	120,00	RTS I / 2025
48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m <i>1+1 kabiny WC</i>	kus	2,00 2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2025
49	61162102	Dveře vnitřní hladké plné FÓLIE 1-křídle 700 x 1970 mm <i>1+1 KABINY WC</i>	kus	2,00 2,00	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2025
50	766661821R00	Demontáž samozavírače <i>1 dveře chodba / schodiště</i>	kus	1,00 1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2025
51	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň <i>1+1 PP dveře</i>	kus	2,00 2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2025
52	54917045	Zavírač dveří hydraulický K 204 - 14 stříbrná <i>1+1</i>	kus	2,00 2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS I / 2025
53	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2025
54	611656494	Dveře dřevěné protipožární SOLODOOR EI30, 900 x 1970 mm L/P, lak, plné <i>1 ŠATNA 01 LEVÉ</i>	kus	1,00 1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2025
55	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	RTS I / 2025
56	611656493	Dveře dřevěné protipožární SOLODOOR EI30, 800 x 1970 mm L/P, lak, plné <i>1 ÚNIKOVÁ CESTA</i>	kus	1,00 1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2025
57	766670021R00	Montáž kliky a štítku <i>2+1+1+1</i>	kus	5,00 5,00	150,00	0,00	750,00	750,00	RTS I / 2025
58	54914637	Kování dveří SIESTA klíč Ti <i>2+1</i>	kus	3,00 3,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS I / 2025
59	5490001VL	DVEŘNÍ KOVÁNÍ A ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ klika-klika nerez mat <i>1+1</i>	kus	2,00 2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	VLASTNÍ
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				400,00	300,00	700,00	
60	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM vč. vyříznutí otvoru do dveří <i>1 osazení oboustranné dveřní mřížky do dv. umývárny</i>	kus	1,00 1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2025
61	42972893104	Mřížka čtyřhranná plastová 500 x 90 mm, bílá <i>1 dveře do umývárny</i>	kus	1,00 1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	RTS I / 2025
	771	Podlahy z dlaždic				38 216,93	29 775,57	67 992,50	
62	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby <i>10,79+0,95*2+14,1+1,5*0,15+0,7*0,1*2</i>	m2	27,16 27,16	20,00	0,00	543,10	543,10	RTS I / 2025
63	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby <i>penetrační nátěr Primer G 27,155</i>	m2	27,16 27,16	60,00	688,43	940,87	1 629,30	RTS I / 2025
64	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 10 mm <i>27,155</i>	m2	27,16 27,16	200,00	0,00	5 431,00	5 431,00	RTS I / 2025
65	58581503	Hmota samonivelační NIVELITH FT pro podlahové vrstvy <i>27,155*1,7*10 spotřeba 1,7 kg/m2/1 mm</i>	kg	461,64 461,64	24,00	11 079,24	0,00	11 079,24	RTS I / 2025

66	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba 0,9+1,5	m	2,40	100,00	0,00	240,00	240,00	RTS I / 2025
67	283424192	Profil obkladový dilatační PVC, H = 10 mm, Š = 8 mm 2	kus	2,00	200,00	400,00	0,00	400,00	RTS I / 2025
68	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m 27,155	m2	27,16	900,00	5 020,75	19 418,75	24 439,50	RTS I / 2025
69	597642068	Dlažba Taurus Granit reliéfní SRU 300 x 600 x 9 mm Nordic R11 10,79+0,95*2+0,7*0,1*2 ;ztratiné 10%; 1,283	m2	14,11	600,00	8 467,80	0,00	8 467,80	RTS I / 2025
70	59764210	Dlažba Taurus Granit 300 x 300 x 9 mm Nordic R9 14,1+1,5*0,15 ;ztratiné 10%; 1,4325	m2	15,76	480,00	7 563,60	0,00	7 563,60	RTS I / 2025
71	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 3,475+4*2 -(0,8+1,5)	m	9,18	200,00	0,00	1 835,00	1 835,00	RTS I / 2025
72	597642412	Dlažba Taurus Granit matná sokl 600 x 95 x 10 mm Nordic 9,175/0,6 ;ztratiné 10%; 1,529167	kus	16,82	250,00	4 205,21	0,00	4 205,21	RTS I / 2025
73	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 9,175+3,44*2+3,86*2+0,9*4+1*2*2+1,05*2*2	m	35,58	50,00	791,90	986,85	1 778,75	RTS I / 2025
74	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 0,95*2	m2	1,90	200,00	0,00	380,00	380,00	RTS I / 2025
781	Obklady (keramické)					55 226,88	45 368,88	100 595,76	
75	781101210R00	D+Penetrace podkladu pod obklady 2,47*(3,86*2+3,44*2+1*2+1,1*2+0,9*2*2+1,15*2+0,9; 0,1*2*2 -0,7*2*2*2 -0,9*2 0,95*0,12*2+0,9*0,1*2 K.O. do stropu v celé umývárně a WC čela sprch. zidek odpočet dveří WC odpočet dveří do umývárny vrchní části zidek	m2	59,11	60,00	1 498,56	2 048,04	3 546,60	RTS I / 2025
76	781675112RV5	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, do 15 cm Unifix S3 (lepidlo), CRISTALLFUGE-FLEX (spár.hmota) 0,95*2+0,9*2 vrchní části zidek	m	3,70	200,00	150,28	589,72	740,00	RTS I / 2025
77	781415016RU1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) 59,91	m2	59,91	800,00	13 531,48	34 396,52	47 928,00	RTS I / 2025
78	59781000VL	Obkládačka větší formát (řízená cena 550,-/m2) 59,91 ;ztratiné 7%; 4,1937	m2	64,10	550,00	35 257,04	0,00	35 257,04	VLASTNÍ
79	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 2,47*(0,95*2*2+1*2*2) -0,7*2*2	m2	16,47	100,00	0,00	1 646,60	1 646,60	RTS I / 2025
80	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 2,47*24+0,95*2*2+0,9*2*2+0,1*2	m	66,88	100,00	0,00	6 688,00	6 688,00	RTS I / 2025
81	283424152	Profil ukončovací obkladový "L" PVC, H = 8 mm (0,95*2*2+0,9*2*2+0,1*2)/2,5 ;ztratiné 15%; 0,456	kus	3,50	200,00	699,20	0,00	699,20	RTS I / 2025
82	283424182	Profil obkladový kout vnitřní PVC, H = 8 mm (2,47*24)/2,5	kus	27,27	150,00	4 090,32	0,00	4 090,32	RTS I / 2025

		; <i>ztratiné 15%; 3,5568</i>				<i>3,56</i>				
783	Nátěry					739,46	3 100,54	3 840,00		
83	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel <i>0,7*2*2+0,8*2+0,9*2*2</i>	m2	8,00	480,00	739,46	3 100,54	3 840,00	RTS I / 2025	
784	Malby					12 457,94	41 686,17	54 144,11		
84	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x <i>10,746*4+3,44*3,86</i> <i>stropy</i> <i>10,746*2,02+10,746*2,47+4*2,47+2,48*2,47+2,48*2, stěny</i>	m2	152,13	250,00	10 804,81	27 226,66	38 031,47	RTS I / 2025	
85	784452921R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. míst. 3,8 m <i>10,746*4+3,44*3,86</i> <i>stropy</i> <i>10,746*2,02+10,746*2,47+4*2,47+2,48*2,47+2,48*2, stěny</i>	m2	152,13	78,00	663,94	11 201,88	11 865,82	RTS I / 2025	
86	784167101R00	Vyhlcení disperzním tmelem HET, Ditel, 1x (1 mm) <i>10,746*2,47</i> <i>OKENNÍ STĚNA</i>	m2	26,54	160,00	989,19	3 257,63	4 246,82	RTS I / 2025	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					674,11	1 389,89	2 064,00		
87	954312303R00	Opláštění z SDK,2.str.do 800x800 mm,RBI tl.12,5 mm <i>3,44</i> <i>SDK KUFR V UMÝVÁRNĚ</i>	m	3,44	600,00	674,11	1 389,89	2 064,00	RTS I / 2025	
96	Bourání konstrukcí					0,00	100,00	100,00		
88	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 <i>1+1</i> <i>šatna/ chodba, chodba/ schodiště (úniková cesta)</i>	kus	2,00	50,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2025	
H711	Izolace proti vodě					0,00	570,00	570,00		
89	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m <i>0,19</i>	t	0,19	3 000,00	0,00	570,00	570,00	RTS I / 2025	
H771	Podlahy z dlaždic					0,00	2 400,00	2 400,00		
90	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,20	2 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS I / 2025	
H781	Obklady (keramické)					0,00	2 260,00	2 260,00		
91	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m <i>1,13</i>	t	1,13	2 000,00	0,00	2 260,00	2 260,00	RTS I / 2025	
H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	3 100,80	3 100,80		
92	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením <i>1,377+0,577+0,29+0,34</i>	t	2,58	1 200,00	0,00	3 100,80	3 100,80	RTS I / 2025	
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE						104 875,74	73 723,46	178 599,20		
17	Konstrukce ze zemin					402,20	423,80	826,00		
93	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm</i> <i>9*0,3*0,2</i> <i>0,5*0,5*0,2</i>	m3	0,59	1 400,00	402,20	423,80	826,00	RTS I / 2025	
63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 388,69	1 620,31	3 009,00		
94	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách <i>0,3*0,15*9</i> <i>0,5*0,15*0,5</i>	m3	0,44	6 800,00	1 388,69	1 620,31	3 009,00	RTS I / 2025	
721	Vnitřní kanalizace					18 969,23	13 343,77	32 313,00		
95	721210812R00	Demontáž vpusti z kameniny, DN 70 mm	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	RTS I / 2025	
96	721211001VL	Montáž podlahové vpusti <i>1</i>	kus	1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	VLASTNÍ	
97	552319103	Podlahová vpust 150x150/ d75 mm, nerez mřížka <i>1</i>	kus	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	RTS I / 2025	
98	721211591RT2	Souprava izolační HL86 pro dvorní vpust' <i>S IZOLAČNÍM LÍMCEM</i>	kus	1,00	2 286,00	2 197,92	88,08	2 286,00	RTS I / 2025	
99	721213041RT1	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu	kus	2,00	1 200,00	235,05	2 164,95	2 400,00	RTS I / 2025	

100	55231802	<i>bez dodávky betonové směsi</i> Žlab sprchový nerezový ALCA APZ1, dl. 750 mm	kus	2,00	5 400,00	10 800,00	0,00	10 800,00	RTS I / 2025
101	721170956R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 140 mm	kus	1,00	780,00	513,85	266,15	780,00	RTS I / 2025
102	721170973R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 75 mm	kus	1,00	40,00	0,00	40,00	40,00	RTS I / 2025
103	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm <i>1,5+0,3+0,3</i>	m	2,10	540,00	304,22	829,78	1 134,00	RTS I / 2025
104	721176104R00	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm <i>2+2+1,5+1,5+2,5+2,5</i>	m	12,00	596,00	2 028,52	5 123,48	7 152,00	RTS I / 2025
105	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm <i>1,5+2</i>	m	3,50	762,00	650,97	2 016,03	2 667,00	RTS I / 2025
106	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm	m	3,00	640,00	1 097,26	822,74	1 920,00	RTS I / 2025
107	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm <i>2+2</i>	kus	4,00	90,00	0,00	360,00	360,00	RTS I / 2025
108	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm <i>1+1</i>	kus	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	RTS I / 2025
109	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm <i>1+1</i>	kus	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00	RTS I / 2025
110	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm <i>2,1+12+3,5+3</i>	m	20,60	40,00	21,44	802,56	824,00	RTS I / 2025
722	Vnitřní vodovod					6 681,90	24 253,10	30 935,00	
111	722170911R00	Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky do D 32 mm <i>2</i>	kus	2,00	800,00	907,35	692,65	1 600,00	RTS I / 2025
112	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm	kus	4,00	40,00	0,00	160,00	160,00	RTS I / 2025
113	722172331R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 <i>3,44*2+3,86*2+3*2+2*2+0,3*5+0,5*2</i>	m	27,10	480,00	2 926,87	10 081,13	13 008,00	RTS I / 2025
114	722172351R00	Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20 <i>5</i>	kus	5,00	295,00	299,66	1 175,34	1 475,00	RTS I / 2025
115	722172912R00	Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 20 mm <i>12</i>	kus	12,00	268,00	0,00	3 216,00	3 216,00	RTS I / 2025
116	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm <i>vnitřní průměr 22 mm</i> <i>3,44+3+3,56+0,3*7</i>	m	12,10	72,00	186,13	685,07	871,20	RTS I / 2025
117	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm <i>vnitřní průměr 22 mm</i> <i>27,1-12,1</i>	m	15,00	84,00	313,57	946,43	1 260,00	RTS I / 2025
118	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm <i>12</i>	kus	12,00	250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2025
119	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	RTS I / 2025
120	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" <i>2</i>	kus	2,00	220,00	219,11	220,89	440,00	RTS I / 2025
121	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" <i>5</i>	pár	5,00	440,00	1 106,69	1 093,31	2 200,00	RTS I / 2025
122	722202442R00	Kohout kulový rozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 20 mm <i>2</i>	kus	2,00	480,00	646,65	313,35	960,00	RTS I / 2025
123	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm <i>27,1</i>	m	27,10	40,00	14,67	1 069,33	1 084,00	RTS I / 2025
124	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm <i>27,1</i> <i>odběr vody akred. laboratoří</i>	m	27,10	48,00	61,20	1 239,60	1 300,80	RTS I / 2025
725	Zařizovací předměty					61 099,46	19 796,54	80 896,00	

125	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	RTS I / 2025
126	725320828R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	RTS I / 2025
127	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	RTS I / 2025
128	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2025
129	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2025
130	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	RTS I / 2025
131	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
132	725900001VL	Demontáž doplňků koupelny - za 1 vrut	vrut	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	VLASTNÍ
		2		2,00					
133	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	2,00	1 800,00	492,65	3 107,35	3 600,00	RTS I / 2025
		vč. odpad. systému klik/klak							
		2		2,00					
134	64214330	Umyvadlo keramické LYRA Plus s otvorem pro baterii 550 x 450 mm	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
135	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00	500,00	146,79	853,21	1 000,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
136	64291390	Kryt na sifón LYRA Plus bílý polosloup	kus	2,00	800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
137	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00	400,00	152,68	647,32	800,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
138	55145009	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí PL82B	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
139	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00	400,00	23,20	776,80	800,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
140	55145031	Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu TM26	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
141	725249106R00	Montáž sprchových dveří posuvných	soubor	2,00	2 800,00	276,40	5 323,60	5 600,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
142	55484471.A	Dveře sprchové třídičné 90 cm, AL rám, posuv díly z tvrzeného bezp. skla	kus	2,00	8 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
143	725900952R00	Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut	kus	24,00	120,00	292,35	2 587,65	2 880,00	RTS I / 2025
		2*2+2+2+2*2+8+2*2		24,00					
144	55149001	Zásobník nerezový na toaletní papír SLZN 01	kus	2,40	1 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS I / 2025
145	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03	kus	1,20	1 500,00	1 800,00	0,00	1 800,00	RTS I / 2025
		1		1,00					
146	55149023	Dávkovač tekutého mýdla nerezový SLZN 07 obsah 0,50 l	kus	1,20	780,00	936,00	0,00	936,00	RTS I / 2025
147	35731000VL	Polička perforovaná, hloubka 150 mm, délka do 200 mm nerez	kus	2,40	860,00	2 064,00	0,00	2 064,00	VLASTNÍ
		2		2,00					
148	591608000VL	Háček dvojitý nerez	kus	9,60	260,00	2 496,00	0,00	2 496,00	VLASTNÍ
149	55149061	Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	kus	2,40	1 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
		nad umyvadla							
150	725980113R00	Dviřka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	390,00	115,77	274,23	390,00	RTS I / 2025
151	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2025
		2		2,00					
152	286967561	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h 1080 mm	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	RTS I / 2025
		1+1		2,00					
153	28696715	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu	kus	2,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS I / 2025
		1+1		2,00					

154	725119306R00	Montáž klozetu závěsného 2	soubor	2,00 2,00	1 500,00	603,62	2 396,38	3 000,00	RTS I / 2025
155	64238931	Klozet keramický závěsný hluboké splachování 2	kus	2,00 2,00	2 200,00	4 400,00	0,00	4 400,00	RTS I / 2025
		VČ. POMALUSKLOPNÉHO SEDÁKU							
728	Vzduchotechnika					16 180,62	6 249,38	22 430,00	
156	728616853R00	Demontáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního do d 300 mm 1	kus	1,00 1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2025
		stáv. ventilátor v prostřední místnosti							
157	728112112RM2	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. ukotvení potrubí do stropu a kotevních objímek vč. montáže kolen 3,5+3	m	6,50 6,50	300,00	250,62	1 699,38	1 950,00	RTS I / 2025
158	42981300VL	Potrubí vzduchotechnické SPIRO z nerezového plechu d 200 mm 7,5 ;ztrátové 10%; 0,75	m	8,25 7,50 0,75	600,00	4 950,00	0,00	4 950,00	VLASTNÍ
159	3195020VL	Koleno 45° nerez Spiro 2+2	kus	4,00 4,00	420,00	1 680,00	0,00	1 680,00	VLASTNÍ
160	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm 4	kus	4,00 4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2025
161	728212311R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm 2	kus	2,00 2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2025
162	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm 2	kus	2,00 2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2025
163	728313322R00	Montáž filtru kazetového kruhového do d 300 mm	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	RTS I / 2025
164	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2025
165	728412121R00	Montáž anemostatu kruhového do d 300 mm 2+2	kus	4,00 4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2025
166	4297266084	Ventil talířový univerzální plastový 200 2	kus	2,00 2,00	400,00	800,00	0,00	800,00	RTS I / 2025
167	4297266052	Ventil talířový univerzální plastový 100 2	kus	2,00 2,00	300,00	600,00	0,00	600,00	RTS I / 2025
168	728415522R00	Montáž regulátoru - přepínače otáček	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	RTS I / 2025
169	34535500VL	Přepínač otáček COM 3	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	VLASTNÍ
170	728612114R00	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního do 0,13 m2 1	kus	1,00 1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2025
171	4291100VL	Ventilátor TD800/200 časovač	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	VLASTNÍ
733	Rozvod potrubí					153,64	807,96	961,60	
172	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 2*3	kus	6,00 6,00	30,00	20,71	159,29	180,00	RTS I / 2025
173	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 3,86*2+3,44*2+2,47*2	m	19,54 19,54	40,00	132,93	648,67	781,60	RTS I / 2025
		přípojka k otopn. tělesu v zadní místnosti							
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	1 203,60	1 203,60	
174	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1,00	1 200,00	0,00	1 203,60	1 203,60	RTS I / 2025
H721	Vnitřní kanalizace					0,00	757,00	757,00	
175	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,1514	t	0,15 0,15	3 000,00	0,00	454,20	454,20	RTS I / 2025
176	998721192R00	Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 100 m 0,1514	t	0,15 0,15	2 000,00	0,00	302,80	302,80	RTS I / 2025
H722	Vnitřní vodovod					0,00	662,00	662,00	
177	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,13	3 000,00	0,00	397,20	397,20	RTS I / 2025

178	998722192R00	0,1324 Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m 0,1324	t	0,13 0,13	2 000,00	0,00	264,80	264,80	RTS I / 2025
H725		Zařizovací předměty				0,00	3 160,00	3 160,00	
179	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 0,316	t	0,32 0,32	5 000,00	0,00	1 580,00	1 580,00	RTS I / 2025
180	998725192R00	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 100 m 0,316	t	0,32 0,32	5 000,00	0,00	1 580,00	1 580,00	RTS I / 2025
H726		Instalační prefabrikáty				0,00	54,00	54,00	
181	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m 0,018	t	0,02 0,02	3 000,00	0,00	54,00	54,00	RTS I / 2025
H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	1 392,00	1 392,00	
182	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1,16	t	1,16 1,16	1 200,00	0,00	1 392,00	1 392,00	RTS I / 2025
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						20 545,95	21 413,05	41 959,00	
733		Rozvod potrubí				5 985,45	5 828,55	11 814,00	
183	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 2 odbočka pod stropem v umýárně	kus	2,00 2,00	500,00	526,39	473,61	1 000,00	RTS I / 2025
184	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm 0,5*2*3	m	3,00 3,00	490,00	818,37	651,63	1 470,00	RTS I / 2025
185	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm 2,2*2+3,2*2	m	10,80 10,80	620,00	4 243,76	2 452,24	6 696,00	RTS I / 2025
186	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 2*3	kus	6,00 6,00	200,00	235,73	964,27	1 200,00	RTS I / 2025
187	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 3*2+2,4*2+2*2	m	14,80 14,80	60,00	151,02	736,98	888,00	RTS I / 2025
188	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	14,00	40,00	10,18	549,82	560,00	RTS I / 2025
734		Armatury				5 007,20	1 812,80	6 820,00	
189	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 1+3 budoucí umývárna+šatna 01 a 02	kus	4,00 4,00	80,00	73,60	246,40	320,00	RTS I / 2025
190	734300821R00	Demontáž armatur horkov.,rozpoj.šroubení do DN 15 1 budoucí umývárna	kus	1,00 1,00	80,00	9,93	70,07	80,00	RTS I / 2025
191	734265424R00	Šroub.reg.s vypouš.rohové,GIACOMINI R384 DN 15x18 3 ŽEBŘÍKY UMÝVÁRNA	kus	3,00 3,00	400,00	1 042,61	157,39	1 200,00	RTS I / 2025
192	734291951R00	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání 3+3 šatny+umývárna	kus	6,00 6,00	150,00	0,00	900,00	900,00	RTS I / 2025
193	55137306.A	Hlavice termostatická Heimeier K standard 3+3	kus	6,00 6,00	420,00	2 520,00	0,00	2 520,00	RTS I / 2025
194	734226411R00	Ventil radiátorový,přímý,Heimeier Mikrotherm DN 10	kus	3,00	420,00	1 083,83	176,17	1 260,00	RTS I / 2025
195	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10 1 na poslední žebřík v sestavě	kus	1,00 1,00	240,00	208,23	31,77	240,00	RTS I / 2025
196	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	2,00	150,00	69,00	231,00	300,00	RTS I / 2025
735		Otopná tělesa				9 553,30	10 171,70	19 725,00	
197	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1500 mm 1 umývárna	kus	1,00 1,00	300,00	40,17	259,83	300,00	RTS I / 2025
198	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) 3	kus	3,00 3,00	600,00	513,13	1 286,87	1 800,00	RTS I / 2025
199	54132110	Těleso trubkové KORALUX LINEAR výška 1500 mm, délka 750 mm 3 umývárna	kus	3,00 3,00	3 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	RTS I / 2025

200	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles 50	cca	m2	50,00	40,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2025
201	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m		t	0,03	2 000,00	0,00	50,00	50,00	RTS I / 2025
202	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle		m2	50,00	40,00	0,00	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2025
203	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles 3+3		kus	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2025
204	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem 0,75*1,5*3		m2	3,38	1 000,00	0,00	3 375,00	3 375,00	RTS I / 2025
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					0,00	3 600,00	3 600,00	
205	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška 8		h	8,00	450,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS I / 2025
ELEKTROINSTALACE							14 600,52	41 749,68	56 350,20	
61		Úprava povrchů vnitřní					725,44	3 364,56	4 090,00	
206	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká 15*0,05 22*0,05		m2	1,85	800,00	204,39	1 275,61	1 480,00	RTS I / 2025
207	611455531R00	Omítka rýh ve stropěch MC o šířce do 15 cm 43*0,05 15*0,05		m2	2,90	900,00	521,05	2 088,95	2 610,00	RTS I / 2025
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					0,00	9 800,00	9 800,00	
208	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize		h	4,00	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	RTS I / 2025
209	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6 2*4	ostatní práce a podružné dodávky	h	8,00	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	RTS I / 2025
210	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení 2		h	2,00	800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	RTS I / 2025
211	900 R23	HZS elektromontér v tarifní třídě 6 2	spolupráce s rev. technikem	h	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2025
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					947,22	6 792,78	7 740,00	
212	974082821R00	Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 3x3 cm 10+10+3+3+5 3+3+3*2	ŠATNY UMÝVÁRNA	m	43,00	100,00	434,60	3 865,40	4 300,00	RTS I / 2025
213	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm 6	KABINY WC	m	6,00	80,00	117,14	362,86	480,00	RTS I / 2025
214	974049221R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 3x3 cm 15	NO	m	15,00	80,00	60,96	1 139,04	1 200,00	RTS I / 2025
215	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm 10+10+2		m	22,00	80,00	334,52	1 425,48	1 760,00	RTS I / 2025
M21		Elektromontáže					4 407,57	9 442,43	13 850,00	
216	210190041RT2	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,2 m2 včetně dodávky montážní pěny		kus	1,00	1 000,00	22,76	977,24	1 000,00	RTS I / 2025
217	357161658	Rozvodnice plastová 2x12 modulů s výzbrojí		kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS I / 2025
218	21019000VL	Demontáž plast.rozvodnic přisazených bez montážní pěny		kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
219	210800285RT2	Kabel bezhalogenový 3x1,5 pevně uložený včetně dodávky kabelu		m	90,00	60,00	1 511,55	3 888,45	5 400,00	RTS I / 2025

220	210800286RT2	90 Kabel bezhalogenový 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	50,00	75,00	1 373,26	2 376,74	3 750,00	RTS I / 2025
221	210100001R00	50 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 24	kus	24,00	50,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2025
M65 Elektroinstalace						8 520,29	12 349,91	20 870,20	
222	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného 2+2+5	kus	9,00	200,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2025
223	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného 4	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2025
224	650051711VL	Demontáž spínače sporákového zapuštěného 1	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	VLASTNÍ
225	650051311VL	Demontáž spínače zapuštěného 3+1	kus	4,00	100,00	0,00	400,00	400,00	VLASTNÍ
226	650710191R00	Odvíčkování elektroinstalační lišty nebo kanálu 21,17	m	21,17	30,00	0,00	635,10	635,10	RTS I / 2025
227	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm 21,17	m	21,17	30,00	0,00	635,10	635,10	RTS I / 2025
228	650101321R00	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného 9	kus	9,00	450,00	0,00	4 050,00	4 050,00	RTS I / 2025
229	650101321R00	Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného 2	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	RTS I / 2025
230	3483000VL	LED prachotěsné trubicové svítidlo pro 2 x LED trubice 120 cm IP65, G13, T8 2	kus	2,00	350,00	700,00	0,00	700,00	VLASTNÍ
231	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného 2	kus	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	RTS I / 2025
232	34828000VL	Svítidlo nástěnné LED příkon 20 W, světelný tok 1650 lm, kulaté s čidlem pohybu	kus	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	VLASTNÍ
233	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného 3	kus	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	RTS I / 2025
234	34828000VL	Nouzové 16xLED svítidlo 2W, 160lm, přisazené, 6000K, rozpt. paprsek 3	kus	3,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	VLASTNÍ
235	650051331RT4	Montáž spínače zapuštěného vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	2,00	300,00	436,84	163,16	600,00	RTS I / 2025
236	35814011.A	Jednotka spínací standard ZEN-L 1121	kus	2,00	600,00	1 200,00	0,00	1 200,00	RTS I / 2025
237	650051331RT4	Montáž spínače zapuštěného vč. dodávky strojku, krytu a rámečku	kus	1,00	300,00	218,42	81,58	300,00	RTS I / 2025
238	37501000VL	Spínač časový	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	VLASTNÍ
239	650052711RT3	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku 4	kus	4,00	300,00	665,03	534,97	1 200,00	RTS I / 2025
NUS, ZRN, OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY						117,56	32 142,84	32 260,40	
61	Úprava povrchů vnitřní					109,33	298,67	408,00	
240	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů OCHRANA MAJETKU 0,9*2+0,9*2+0,6*2*2*2+1,5*0,4*3	m2	10,20	40,00	109,33	298,67	408,00	RTS I / 2025
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	14 400,00	14 400,00	
241	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace 2*8	h	16,00	450,00	0,00	7 200,00	7 200,00	RTS I / 2025

242	900	R11	HZS		h	16,00	450,00	0,00	7 200,00	7 200,00	RTS I / 2025
			SONDY PRO NAPOJENÍ KANALIZACE A VODY								
			2*8			16,00					
	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					8,23	5 838,17	5 846,40	
243	952901411R00		Vyčištění ostatních objektů		m2	97,44	60,00	8,23	5 838,17	5 846,40	RTS I / 2025
			14,36*4			57,44					
			+40			40,00					
			PROSTOR STAVBY								
			PROSTORY PŘESUNU								
	100VD		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					0,00	11 606,00	11 606,00	
244	100001VL		ZRN + VRN + NUS		soubor	1,00	11 606,00	0,00	11 606,00	11 606,00	VLASTNÍ
Celkem:										805 000,00	

Poznámka: