

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA DODÁVKU VÝTAHU TOV 1000

budova „A“, Hradecká 1227

1. Požadovaný rozsah prací

Výměna kabiny výtahu, šachetních a kabinových dveří, včetně kompletní demontáže elektroinstalace a instalace nové, vše minimálně v tomto rozsahu:

I. <u>Elektroinstalace</u>	Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE
Rozvaděč s mikroprocesorovým řídicím systémem a frekvenčním měničem v nové skříni, uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním.	ANO
Výtahový rozvaděč neblokovaný a přístup do něj nepodmíněn připojením externího testeru nebo firemního software z PC (ovladač pro čtení dat bude umožňovat nezávislost ve volbě servisní organizace).	ANO
Venkovní přivolávače v nerezovém provedení, s vyšší mechanickou odolností proti poškození (tzv. provedení „antivandal“), s polohovou signalizací ve všech nástupních stanicích.	ANO
Osvětlení šachty, tlačítko STOP, zásuvka 230 V, nouzová signalizace a inspekční jízda do prohlubně.	ANO
Snímače polohy na střeše kabiny.	ANO
Závěsný silový a signálový kabel.	ANO
Ovladačová kombinace klece v nerezovém nebo plastovém table v provedení „antivandal“, Braillovy a reliefní znaky s polohovou signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou).	ANO
Monitoring; automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu servisní organizaci.	ANO
SIM karta a ceny hovorů jsou obsaženy v paušální ceně servisu výtahu.	ANO
Skříňka revizní jízdy na střechu kabiny, koncový vypínač na střechu kabiny	ANO
Zesílení intenzity osvětlení strojovny proti stávajícím provedení.	ANO
Kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci.	ANO
Hlasová signalizace polohy kabiny výtahu.	ANO
Záložní zdroj pro nouzový sjezd výtahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu (15 min jízdy), vč. montáže.	ANO
II. <u>Kabina výtahu o vnitřním půdorysném rozměru 1.100 mm x 2.100 mm</u>	Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE

Rám klece ve vrchním nátěru s vodícími čelistmi, samomazači, obousměrnými zachycovači a hlídačem lan.	ANO
Opláštění boků kabiny v provedení komaxit v odstínu RAL s nerez doplňky (rohy kabiny, okopové plechy), včetně větracích otvorů, madlo na zadní nebo boční stěně.	ANO
Strop kabiny v provedení plech s povrchovou úpravou komaxit – barva bílá.	ANO
Podlaha kabiny s vinilovou krytinou typu Altro a tenzometrickým vážícím zařízením pod podlahou.	ANO
Přejezdový plech (ochranná deska), zábradlí a okopové plechy na strop klece.	ANO
Osvětlení kabiny - LED panely.	ANO
Kabina bude osazena automatickými 2 křídlymi stranou posuvnými dveřmi – světlá šíře vstupu 1000 mm	ANO
Na čelní stěnu umístit zrcadlo ve výšce max. 900 mm (slouží k vizuální kontrole osoby na vozíku při couvání ven z výtahu).	ANO
Vybavit kabinu výtahu sklopným sedátkem v dosahu ovládacího panelu.	ANO

III. <u>Šachetní dveře, š = 1000 mm</u>	Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE
Automatické, stranou posuvné T2 s požární odolností EW 60 s povrchovou úpravou KOMAXIT v odstínu RAL.	ANO

IV. <u>Šachta a strojovna</u>	Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE
Polyuretanové nárazníky pohlcujících energii.	ANO
Žebřík do prohlubně výtahu.	ANO
Ohrazení dráhy vyvažovacího závaží do výšky 2,5 m.	ANO
Olemování prostupů strojovna – šachta.	ANO

V. <u>Realizace</u>	Dodavatel uvede splnění požadavků ANO/NE
Demontáž stávajícího výtahu.	ANO
Zednická oprava a bezprašný nátěr podlahy strojovny, výmalba stěn strojovny.	ANO
Bezprašný nátěr podlahy prohlubně šachty.	ANO
Opravy stavební, natěračské, malířské a ostatní přípomocné práce a činnosti související se zhotovením díla.	ANO
Zkoušky po ukončení montáže. Certifikační zkouška.	ANO
Dokumentace výtahu.	ANO

Štítky, návody, EU Prohlášení o shodě.	ANO
Zaškolení obsluhy.	ANO
Zajištění průběžného hrubého úklidu po dobu montáže.	ANO
Ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti.	ANO
Veškeré dopravné a dopravní náklady	ANO
Cenová nabídka navržena v souladu s normou ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50.	ANO
Doba odstávky výtahu max. 30 dní.	ANO
Záruka na dílo 60 měsíců.	ANO

V Hradci Králové dne 25.6.2025