

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-44-02-02

Stavba: 2017_Laboratoře_148_Linoleum, prahy, dveře

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544390

DIČ: CZ01544390

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

187 331,98

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
187 331,98
0,00

Vyše daně
39 339,72
0,00

Cena s DPH

V

CZK

226 671,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-44-02-02

Stavba: 2017_Laboratoře_148_Linoleum, prahy, dveře

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum:

21.3.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

187 331,98

226 671,70

92-05-44-02-02 2017_Laboratoře_148_Linoleum, prahy, dveře

187 331,98

226 671,70

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Laboratoře_148_Linoleum, prahy, dveře

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 01544390

DIČ: CZ01544390

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

187 331,98

| DPH základní snížená | Základ daně 187 331,98 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 39 339,72 0,00 |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Cena s DPH

v CZK

226 671,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Laboratoře_148_Linoleum, prahy, dveře

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 21.3.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 187 331,98 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 121,46 |
| 997 - Přesun sutě | 119,04 |
| 998 - Přesun hmot | 1,06 |
| | 1,36 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 187 210,52 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 9 417,00 |
| 775 - Podlahy skládané | 7 888,80 |
| 776 - Podlahy povlakové | 169 904,72 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Laboratoře_148_Linoleum, prahy, dveře

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 21.3.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

187 331,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

121,46

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

119,04

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|--|
| 25 | K | 612111001 | Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bedních desek do roviny povrchu stěn | m2 | 0,300 | | | |
| 23 | K | 612311101 | Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm nezatřená stěn | m2 | 0,300 | | | |
| 24 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svíslých konstrukcí stěn | m2 | 0,300 | | | |

D 997

Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|--|--|
| 27 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového | t | 0,005 | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|--|--|

D 998

Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|--|--|
| 26 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bysterní, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 0,005 | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--|--|--|

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 766

Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--|--|--|
| 30 | M | 611605210 | dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 90x197 cm | kus | 2,000 | | | |
| 31 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2,000 | | | |
| 15 | X | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 25,000 | | | |

D 775

Podlahy skládané

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|---|--------|--|--|--|
| 16 | K | 775429121 | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) přípevněné vruty | m | 25,000 | | | |
| 17 | M | 553431100 | hliníkový přechodový profil narážecí 30 mm stříbro | m | 25,000 | | | |
| 28 | K | R775 Lišta | Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty | m | 2,600 | | | |
| 29 | M | R553 Lišta | přechodový profil - lišta 50 x 2600 mm | m | 2,600 | | | |

D 776

Podlahy povlakové

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|---------|--|--|
| 4 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 125,000 | | | |
| 5 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 125,000 | | | |
| 2f | M | 611552210 | penetrace savých potěrů a betonových podkladů (á 10 kg) | kg | 137,500 | | | |
| vv | | | 125*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | | 137,500 | | |
| 6 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 125,000 | | | |
| 7 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 125,000 | | | |
| 10 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 105,000 | | | |
| 11 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 105,000 | | | |
| 18 | M | 284110030 | lišta speciální soklová PVC 30 x 30 mm role 50 m | m | 108,000 | | | |
| 19 | K | 776521112 | Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m | m2 | 125,000 | | | |
| 20 | M | 284121000 | krytina podlahová PVC vlnitá vrstvená šířka 213/4 m tl. 3,2 mm, náslapná vrstva 0,35mm šířka 213/4 m | m2 | 137,500 | | | |
| vv | | | 125*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | | 137,500 | | |
| 13 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 125,000 | | | |
| 14 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,389 | | | |