

Změnový list stavby č. 01

Název stavby

INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO

Název stavebního objektu

Vícepráce/méněpráce

Smlouva o dílo uzavřena dne 26.06.2025 číslo SOD 2025/Mal/0226/SML

Objednavatel Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651

Zhotovitel KAIVINKONE s.ro., IČ 04309944

TDS

Přílohy

číslo

1 Krycí list rozpočtu víceprací a méněprací

2

3

4

5

Popis a zdůvodnění změny

Časový vliv na plnění SoD

Není dotčen

Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL (v Kč bez DPH)	99 288,19 Kč
DPH 21,00%	20 850,52 Kč
Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL (v Kč s DPH)	120 138,71 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou

Projektant (autorský dohled)	Ing. Pavel Krupa	datum	podpis
TDS	Ing. Alena Vítová	datum	podpis
Zhotovitel	Ing. Jan Urbanec	datum	podpis
Objednavatel	Mgr. Renáta Klichová	datum	podpis

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO
Objekt: Vícepráce/méněpráce
Místo: ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651

Zhotovitel: KAIVINKONE s.ro., IČ 04309944

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH			99 288,19 Kč
DPH	základní	21,00%	20 850,52 Kč
	snížená	15,00%	
Cena s DPH			120 138,71 Kč

Objednatel:

Zhotovitel:

V

dne

V

Ostrava dne

27.07.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Popis	Cena bez DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
SO 01	Méně práce	-31437,48	-38039,35
SO 02	Vícepráce	63998,48	77438,16
SO 03	Sanace	66727,19	80739,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: INSTALACE SVODIDEL A ÚPRAVA ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO
Objekt: Vícepráce/méněpráce

Místo: ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651
Zhotovitel: KAIVINKONE s.r.o., IČ 04309944

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH		99 288,19 Kč
DPH	základní	21,00%
	snížená	15,00%
Cena s DPH		120 138,71 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

SO	Popis		Cena bez DPH
SO 01	Vícepráce/méněpráce		-31 437,48 Kč
SO 02	Vícepráce		63 998,48 Kč
17	ÚK Č. 288 V OBCI LUBNO		66 727,19 Kč

Soupis prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SO 01	Méně práce						-31437,48	
15	K	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	-50,000	10,00	-500,00	SOD
17	K	564113506R00	Podklad z asf.recykliátu fr. 0-32 po zhutn.tl.6 cm	m2	-6,340	100,00	-634,00	SOD
20	K	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem droeným tl. 10 cm včetně dodávky kameniva frakce 8-16, hutnění	m2	-48,570	500,00	-24 285,00	SOD
27	K	919003010RTT	Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	kus	-1,000	6 000,00	-6 000,00	Vlastní
39	K	97999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	-18,480	1,00	-18,48	SOD
SO 02	Vícepráce						63998,48	
1	K	113151114R00	Fréz živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	34,000	200,00	6 800,00	SOD
2	K	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	5,860	1 000,00	5 860,00	SOD
3	K	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	5,860	1,00	5,86	SOD
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,860	1,00	10,86	SOD
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,860	80,00	1 108,80	SOD
6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	13,860	1 000,00	13 860,00	SOD
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,000	20,00	100,00	SOD
9	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	10,020	100,00	1 002,00	SOD
10	K	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, š. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	13,860	1,00	13,86	SOD
18	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	10,010	500,00	5 005,00	SOD
19	K	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 0-63 mm	m2	10,010	10,00	100,10	SOD
21	K	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	7,000	100,00	700,00	SOD
22	K	577141212RT3	Beton asfalt ACO 11, do 3 m, š.5 cm plochy 101-200 m2	m2	7,000	750,00	5 250,00	SOD
N1	K	919003010RTT	Rázová zatěžovací zkouška	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	Vlastní
33	K	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	7,000	1,00	7,00	SOD
34	k	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živíčního nebo beton.	m2	7,000	25,00	175,00	SOD
SO 03	Sanace						66727,19	
2	K	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	20,010	1 000,00	20 010,00	SOD
3	K	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	20,010	1,00	20,01	SOD
4	K	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	20,010	1,00	20,01	SOD
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,010	80,00	1 600,80	SOD
6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	20,010	1 000,00	20 010,00	SOD
7	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,010	20,00	400,20	SOD
9	K	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	40,010	100,00	4 001,00	SOD
10	K	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, š. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	20,010	1,00	20,01	SOD
N2	K	564861111RT2	Bodklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrtí frakce 0-32 mm	m3	40,010	251,00	10 042,51	RTS 2025
N3	K	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrtí frakce 0-63 mm	m3	40,010	265,00	10 602,65	RTS 2025