




Stavební rozpočet - re

Název stavby:	Rekonstrukce silnice - zámková dlažba	Doba výstavby:	Město Kaplice			
Druh stavby:		Začátek výstavby:				
Lokalita:	Kaplice ul. Nové domovy	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Stavby Krumlov Jčk s.r.o.		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	27.03.2025	Zpracováno dne:	27.03.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
16		Přemístění výkopku	0,00	16 296,00	16 296,00	0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku	101 588,57	35 811,43	137 400,00	30,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	74 681,18	13 638,82	88 320,00	45,36
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)	70 155,10	80 764,90	150 920,00	157,24
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněn	0,00	16 940,00	16 940,00	0,45



Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce silnice - zámková dlažba											
Druh stavby:		Kaplice ul. Nové domovy											
Lokalita:		Kaplice ul. Nové domovy											
JKSO:		Kaplice ul. Nové domovy											
Č	ObjektKód	Zkrácený popis Rozměry								Hmotnost (t)		Cenová soustava	
	16	Přemístění výkopku								0,00			
1	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1 ÷ 4								0,00		RTS II / 2022	
2	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000								0,00		RTS II / 2022	
	45	Podkladní konstrukce								30,00			
3	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm								30,00		RTS II / 2022	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								45,36			
4	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2		120,00		74 681,18		13 638,82		88 320,00	RTS II / 2022
	59	Kryty pozemních komunikací						70 155,10		80 764,90		150 920,00	RTS II / 2022
5	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm		m		80,00						0,03	RTS II / 2022
6	596215069R00	Zásyp dlažby živcem (pískem)		m2		120,00						0,00	RTS II / 2022
7	591050010RAB	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterk fr. 4/8 mm vč. matem		m2		120,00						157,21	RTS II / 2022
	767	Konstrukce doplňkové stavební						0,00		16 020,00		16 020,00	RTS II / 2022
8	767914120R00	Montáž oplocení rámového (zajištění pracovní plochy) H do 1,5 mm				90,00						0,00	RTS II / 2022
	90	Ostatní						0,00		23 650,00		23 650,00	RTS II / 2022
9	900 R04	Demontáž zámkové dlažby, doprava na skládku vč. poplatku na skl		skpl		1,00		0,00		16 940,00		16 940,00	RTS II / 2022
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						0,00		16 940,00		16 940,00	RTS II / 2022
10	914991002R00	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu		kus		3,00		0,00		15 500,00		15 500,00	RTS II / 2022
11	914992007R00	Nájem dočas.výstraž.světél. do 3 ks,vč.baterie-den		sada		30,00						0,00	RTS II / 2022
12	914992006R00	Nájem výstražného světla vč.baterie-den		sada		30,00						0,00	RTS II / 2022
13	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců		kus		1,00						0,07	RTS II / 2022
Celkem:													449 546,00

Poznámka:

STAVBY KRUMLOV JČK s.r.o.



U Poráků 512

381 01 Český Krumlov

IČ: 030 86 674 DIČ: CZ03086674

www.stavby-krumlov.cz