

Cenová nabídka – Položkový rozpočet												
Název akce: Opravy elektrického zařízení VN a NN po revizích v trafostanicích						Doba realizace:						
Lokalita: Letiště Čáslav a LPH-II						Datum zahájení: 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy						
Objekt: [REDACTED]						Datum ukončení: 31.10.2025						
Objekt (č. obj.)						Zkrácený popis realizace						
Letiště Čáslav [REDACTED]						závada: 1 Výměna (de)kompenzačních tlumivek v RK a RK 1.1 (20kVAr, Un 3x400V, tepelné čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky, 10kVAr, Un 3x400V, tepelné čidlo), výměna stykačů (pro spínání indukční zátěže), pojistkových odpínačů a kabeláže.						
P.č.	Popis					MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Dodávka zařízení: tlumívka (de)kompenzační 20kVAr, 3x400V, tepelné čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky					[REDACTED]						
2.	Dodávka zařízení: tlumívka (de)kompenzační 10kVAr, 3x400V, tepelné čidlo											
3.	Demontáže: původní tlumívka (de)kompenzační ELFIS REAKTOR 20kVAr, 3x400V, IP00											
4.	Demontáže: původní tlumívka (de)kompenzační ELFIS REAKTOR 10kVAr, 3x400V, IP00											
5.	Montáže: tlumívka (de)kompenzační 20kVAr, 3x400V, tepelné čidlo,tlumiče vybrací pod tlumivky											
6.	Montáže: tlumívka (de)kompenzační 10kVAr, 3x400V, tepelné čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky											
7.	Kontrola funkčnosti											
8.	Materiál elektromontážní (kabeláž, svorky,...)											
9.	Materiál ostatní - výměna pojistkových odepínačů, stykačů (pro spínání indukční zátěže) a kabeláže (původní jsou OEZ OPV 22-3, 125A, pro válcové pojistkové vložky - 7x, stykač Lovato BF65K - 7x, OEZ OPV 14-3, pro válcové pojistkové vložky-5x, Stykač Benedikt & Jager K3-10K10 - 5x)											
10.	Vypsání příkazu "B", odpojení trafostanice, včetně zabezpečení (projednání) a úhrady za odpojení a zpětné připojení přívodu VN od distributora el.energie, zabezpečení (zkratování) trafostanice dle platných ČSN, zabezpečení BOZP dle platných předpisů											
11.	Revize (2x revizní zpráva, 1x pdf formát)											
12.	Ostatní náklady (doprava, manipulace, úklid a pod.)											
Objekt (č. obj.)						Zkrácený popis realizace						
Letiště Čáslav Letiště Čáslav Letiště Čáslav Letiště Čáslav LPH-II [REDACTED]						závada: 1 Výměna (de)kompenzačních tlumivek (20kVAr, Un 3x400V, tepelné čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky) kioskových TS						
P.č.	Popis					MJ	počet MJ	cena za MJ	DPH	základ DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1.	Dodávka zařízení: tlumívka (de)kompenzační 20kVAr, 3x400V, tepelné čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky					[REDACTED]						
2.	Demontáže: původní tlumívka (de)kompenzační 20kVAr, 3x400V											
3.	Montáže: tlumívka (de)kompenzační 20kVAr, 3x400V, tepelné čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky											
4.	Kontrola funkčnosti											
5.	Materiál elektromontážní (kabeláž, svorky,...)											
6.	Materiál ostatní - v případě nutnosti (původní instalace OK) - pojistkový odepínač, stykač (pro spínání indukční zátěže)											
7.	Vypsání příkazu "B", odpojení trafostanice, včetně zabezpečení (projednání) a úhrady za odpojení a zpětné připojení přívodu VN od distributora el.energie, zabezpečení (zkratování) trafostanice dle platných ČSN, zabezpečení BOZP dle platných předpisů											
8.	Revize (2x revizní zpráva, 1x pdf formát)											
9.	Ostatní náklady (doprava, manipulace, úklid a pod.)											

REKAPITULACE
Cenová nabídka – Položkový rozpočet
Opravy elektrického zařízení VN a NN po revizích v trafostanicích

SO	Vojenský areál	Název objektu	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
	Letiště Čáslav	Výměna (de)kompenzačních tlumivek v RK a RK 1.1 (20kVAr, Un 3x400V, teplené čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky, 10kVAr, Un 3x400V, teplené čidlo), výměna stykačů (pro spínání indukční zátěže), pojistkových odpínačů a kabeláže.			
	Letiště Čáslav	Výměna (de)kompenzačních tlumivek (20kVAr, Un 3x400V, teplené čidlo, tlumiče vybrací pod tlumivky) kioskových TS			
Cena celkem			419 500,00	88 095,00	507 595,00