

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: „Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les – část 2 – PR Tisovské

Čas: Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna: R R - realizace

Popis změny:

Změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odstavce 7.

- Důvodem předložení změnového listu je způsob přístupu na rybník Podvesný. Projektová dokumentace vycházela z dostupných informací v době jejího zhotovení a navrhla přístup k rybníku po místní komunikaci. Než došlo k zahájení stavebních prací, tak byl na této cestě zhotoven nový živičný kryt. Pojezdem těžké techniky použité k vyvážení sedimentu by došlo k jejímu výraznému poničení. Na místním šetření se smluvní strany dohodly na alternativním řešení za použití panelové komunikace, která vede podél stávající, opravené asfaltové cesty. Náklady na opravu uvažované v rozpočtu k SOD byly v celém rozsahu odečteny a nahrazeny za vícenáklady spojené se zhotovením panelové komunikace.

- Na rybníku Podvesný vznikly nad rámec projektové dokumentace, dle požadavku investora a biologického dozoru, vícepráce spočívající ve vybudování dvou ostrovů. Zemina vhodná pro budování ostrovů bude částečně vzata ze zemníku v zátopě rybníku, ze dna zdrže a jako zbytek materiálu bude použit vyschlý sediment. V příloženém rozpočtu je zohledněn odpočet prací za množství sedimentu použitého do budování ostrovů, respektive odvoz, uložení na zemědělskou půdu a agrotechnické kroky.

- Navrženým řešením dojde ke zlepšení funkčnosti, kvality díla a prostředí pro živočišná společenstva. Zákres ostrovů a položkový rozpočet změn tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Mění se položky soupisu prací - výkazu výměr:

- Změna se týká těchto stavebních objektů

SO 02.5 - Velký Podvesný - ostrovy

SO 04.1 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

ZL č.1

- V součtu za stavební objekty jsou změny vyčísleny na **448 260,- Kč**.

Dopady změny:

Do časového plánu stavby: nemá vliv na termín dokončení díla

Do ceny stavby: má vliv na cenový dopad

na základě tohoto změnového listu, bude uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo

smluvní cena bude navýšena o 448 260,- Kč, přičemž nově stanovená cena díla bude činit 39 337 148,- Kč bez DPH

Přílohy změnového listu:

- položkový rozpočet stavby

- grafické znázornění a popis ostrovů

Změnový list za zhotovitele, HYDRO & KOV s.r.o. předkládá:

Dne: _____
Ing. Miroslav Ježek
HYDRO & KOV s.r.o.

Za technický dozor investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Dne: _____
Ing. Petr Kozelka
TDI

Za investora souhlasím:

Dne: _____
Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ph.D.
AOPK ČR

Za autorský dozor souhlasím:

Dne: _____
Ing. Jiří Mašek
zodpovědný projektant

Změnový list č.1

Stavba:	D1-24.2.01	Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les - část 2 - PR Tisovské rybníky
---------	-------------------	--

Objednatel:	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Kaplanova 1931/1 14800 Praha-Chodov	IČO: 62933591 DIČ:
-------------	---	------------------------------

Zhotovitel:	HYDRO & KOV s.r.o. Pražská 1333 37901 Třeboň-Třeboň II	IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			448 260,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			448 260,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	448 260,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	448 260,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL č.1	Změnový list č.1	0,00	448 260,00		448 260,00	100
SO 02.5	Velký Podvesný - ostrovy	0,00	449 038,00		449 038,00	100
SO 04.1	VON - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-778,00		-778,00	0
Celkem za stavbu					448 260,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			449 038,00	100,2
5	Komunikace	HSV			-778,00	-0,2
Cena celkem					448 260,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	D1-24.2.01	Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les - část 2 - PR Tisovské rybníky
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	SO 02.5	Velký Podvesný - ostrovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				449 038,00
1	122301401R00	Vykopávky v zemníku	m3	1 450,00000	150,00	217 500,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450		1 450,00000		
2	122301409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku	m3	1 450,00000	31,00	44 950,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450		1 450,00000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 450,00000	80,00	116 000,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450		1 450,00000		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3 596,00000	109,00	391 964,00
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-2 146,00000	150,00	-321 900,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450-3596		-2 146,00000		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4	m3	1 450,00000	70,00	101 500,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450		1 450,00000		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 450,00000	20,00	29 000,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450		1 450,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-24.2.01	Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les - část 2 - PR Tisovské rybníky
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	SO 02.5	Velký Podvesný - ostrovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	-21 460,00000	7,00	-150 220,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		(1450-3596)/0,1		-21 460,00000		
9	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	840,00000	20,00	16 800,00
		severní ostrov : 12*40		480,00000		
		jižní ostrov : 12*30		360,00000		
10	182201101R00	Svahování násypů	m2	2 340,00000	62,00	145 080,00
		severní ostrov : $((60+20+60+20)+(30+12+30+12))/2*10$		1 220,00000		
		jižní ostrov : $((50+20+50+20)+(30+12+30+12))/2*10$		1 120,00000		
11	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	-21 460,00000	1,00	-21 460,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		(1450-3596)/0,1		-21 460,00000		
12	183408262R00	Orba hluboká nad 25cm, plocha do 1ha, půda střední	ha	-2,14600	5 000,00	-10 730,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		(1450-3596)/0,1/10000		-2,14600		
13	183408322R00	Smykování na plochách do 1 ha, půda střední	ha	-2,14600	1 000,00	-2 146,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		(1450-3596)/0,1/10000		-2,14600		
14	979999973R00	Poplatek za uložení zeminy na pozemky ZPF	m3	-2 146,00000	50,00	-107 300,00
		Začátek provozního součtu				
		severní ostrov : $((20*60)+(12*40))/2*2,5$		2 100,00000		
		jižní ostrov : $((50*20)+(12*30))/2*2,2$		1 496,00000		
		Konec provozního součtu				
		1450-3596		-2 146,00000		

Položkový rozpočet

S:	D1-24.2.01	Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les - část 2 - PR Tisovské rybníky
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	SO 04.1	VON - Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-778,00
1	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	-935,00000	500,00	-467 500,00
		Začátek provozního součtu				
		Oprava příjezdové komunikace u Tisovských rybníků : 170*5,5		935,00000		
		Konec provozního součtu				
		-935		-935,00000		
2	599000020RA0	Montáž+demontáž obslužné komunikace z panelů dle technologie dodavatele	m2	723,60000	645,00	466 722,00
		délka x šířka : 201*3,6		723,60000		