


Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 650/2
602 00 Brno-střed
DIČ: CZ62156462 IČ: 62156462

Strana: 1 z 2

Dodavatel: 105923
DIČ: CZ19087225 IČ: 19087225

Objednávka číslo: 3590085390
ze dne: 25.07.2025

Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:



Dodavatel: IDEA stavby s.r.o.
Olomoucká 3419/9
618 00 Brno
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:
Janáčkova akademie múzických umění
div.st. Marta
Bayerova 575/5
602 00 Brno

Fakturu zašlete na adresu
Janáčkova akademie múzických umění
Rektorát
Beethovenova 650/2
602 00 Brno
podatelna@jamu.cz

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu! Děkujeme.

Datum dodání: **30.09.2025**

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Jedn.cena	DPH	Celk.vč.DPH
Objednáváme u Vás:	1 JV	146.239,49		146.239,49

Sanaci vlhkého zdiva v místn. 006 (chodba) v 1.PP div.st. Marta JAMU. Rozsah sanace bude proveden dle stavebního rozpočtu - viz příloha objednávky.

Začátek plnění: 1.8.2025

Konec plnění: 30.9.2025


Janáčkova akademie múzických umění
Beethovenova 650/2
602 00 Brno-střed
DIČ: CZ62156462 IČ: 62156462

Strana: **2 z 2**

Dodavatel: 105923
DIČ: CZ19087225 IČ: 19087225


Celková hodnota objednávky včetně DPH:

146.239,49



Podpis odpovědné osoby

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá a zavazuje se řídit se obsahem takto uzavřené smlouvy.



Datum, jméno a podpis

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	N2025.26	JAMU - Studio MARTA - opravy	
Objekt:	02	Sanace chodby 1.PP	
Rozpočet:	01	Sanace chodby 1.PP	
Objednatel:	Janáčkova akademie múzických umění Beethovenova 650/2 60200 Brno-Brno-město		IČO: 62156462 DIČ: CZ62156462
Zhotovitel:	IDEA stavby s.r.o. Olomoucká 3419/9 61800 Brno-Židenice		IČO: 19087225 DIČ: CZ19087225
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			91 300,14
PSV			24 558,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			120 859,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		120 859,08 CZK
Základní DPH	21 %		25 380,41 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			146 239,49 CZK
v Brně _____ dne 14.07.2025 _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			7 000,00	5,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 660,50	8,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			45 585,85	37,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 688,97	10,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 043,44	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			14 687,80	12,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 065,60	5,0
784	Malby	PSV			3 805,54	3,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 321,38	11,0
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	4,1
Cena celkem					120 859,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	N2025.26	JAMU - Studio MARTA - opravy
O:	02	Sanace chodby 1.PP
R:	01	Sanace chodby 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
1	11-001	Úprava - přeložení elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00
2	11-002	Úklid po provedení stavebních prací vč. průběžného úklidu	kpl	1,00000		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
3	319211310R00	Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotřeba do 5 kg/m2	m2	23,69000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,69000		23,69000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00
4	602034103RT3	Postřik stěn sanační KÖSTER Restoration Plaster Key Coarse , ručně celoplošně, 6 kg/m2	m2	23,69000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 23,69000		23,69000		
5	602034123RT2	Omítka jádrová sanační, na stěnách, KÖSTER Restoration Plaster, ručně tloušťka vrstvy 25 mm	m2	23,69000		0,00
		2,8*(1+4+1)+1,3*5,3		23,69000		
6	602034151R00	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, KÖSTER Fine Plaster, tl. 2,5 mm, ručně	m2	35,80000		0,00
		2,8*(3+4+6,3)-1,2*1,2		35,80000		
7	602016195R00	Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund	m2	12,11000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,11000		12,11000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
8	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	13,30000		0,00
		3+4+6,3		13,30000		
9	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	12,11000		0,00
		2,8*(3+4+6,3)-1,2*1,2		35,80000		
10	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	23,69000		0,00
		2,8*(1+4+1)+1,3*5,3		23,69000		
11	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	23,69000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,69000		23,69000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
12	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	1,10337		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
13	711212001RW6	Nátěr hydroizolační síranovzdornou stěrkou včetně dodávky Köster NB 1 Grey 3x	m2	23,69000		0,00
		2,8*(1+4+1)+1,3*5,3		23,69000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
14	771445014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic hutných, do tmele, výšky do 100 mm	m	13,30000		0,00
		3+4+6,3		13,30000		
15	597642415R	Sokl keramický RAKO Taurus Granit 300 x 80 x 8 mm	kus	50,00000		0,00
Díl: 784		Malby				0,00
16	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	35,80000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 35,80000		35,80000		
17	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	35,80000		0,00
		2,8*(3+4+6,3)-1,2*1,2		35,80000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
18	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,83293		0,00

Položkový rozpočet

S:	N2025.26	JAMU - Studio MARTA - opravy
O:	02	Sanace chodby 1.PP
R:	01	Sanace chodby 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,83293		0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,82571		0,00
21	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	1,83293		0,00
22	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,83293		0,00
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
23	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	18,32932		0,00
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
24	ON-001	Dopravní náklady materiálu a osob	kpl	1,00000		0,00
Celkem						0,00