

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2025 - ST Ostrava - obvod 1

Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I

Část: SO 01/3

PS Suchdol n.O.

na měsíc:

srpen 2025

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s.
04.08.2025

Přemyslovka 2514/4, Prostějov

										NUTNO DODRŽET
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		31,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8. - 29.8. 2025
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		0,30		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		50,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t		50,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
1132	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus		40,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
5114	5960101125	Pražcové kotvy pro pražec SB 5	ks		40,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6676	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus		40,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6677	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, pisku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus		40,00		Heřmánky-Vítkov	TK1-km 21,100-21,830	výluka	1.8.- 29.8. 2025
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		62,00		Vítkov-Budišov	TK1 -26.900. -27.600	výluka	1.8.- 29.8. 2025
191	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		0,70		Vítkov-Budišov	TK1 -26.900. -27.600	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		100,00		Vítkov-Budišov	TK1 -26.900. -27.600	výluka	1.8.- 29.8. 2025
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t		100,00		Vítkov-Budišov	TK1 -26.900. -27.600	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		100,00		Vítkov-Budišov	TK1 -26.900. -27.600	výluka	1.8.- 29.8. 2025
3861	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop neprovozní	m3		35,00		Vítkov-Budišov	km 37,990-38,100	výluka	1.8.- 29.8. 2025
4102	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		15,00		Vítkov-Budišov	km 37,990-38,100	výluka	1.8.- 29.8. 2025
4106	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2		220,00		Vítkov-Budišov	km 37,990-38,100	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		100,00		Vítkov-Budišov	km 37,990-38,100	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6683	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		3,00		Vítkov-Budišov	km 37,990-38,100	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6685	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		3,00		Vítkov-Budišov	km 37,990-38,100	výluka	1.8.- 29.8. 2025
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00					
					celkem:					

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

0
35
0
0
0
0

celkem:

celková cena	461 768,63
--------------	------------