

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl, oddělení rekonstrukce a údržby nemovitostí

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

PS stavitelství s.r.o.

IČO: 262995679

DIČ: CZ26295679

Sídlo: Spojovací 2361, Zlín, PSČ 760 01

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42132

zastoupena: Robert Flídr, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-9029680207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

„STAVEBNÍ PRÁCE – VODOJEM VIZOVICE – TĚCHLOV“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *SI00075*

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 2025-20

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu navýšení rozsahu prováděných prací (viz bod 1.2.). V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 3. odstavce 3.4. smlouvy ustanovení:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 31.8.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla): 30.9.2025

1.2. Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo, což je způsobeno zhoršeným stavebně technickým stavem stavby. Rozsah prací je podrobně uveden v příloženém oceněném výkazu výměr. V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

2 576 429,06 Kč bez DPH
541 050,10 Kč DPH (21%)
3 117 479,16 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

4 402 341,36 Kč bez DPH
924 491,69 Kč DPH (21%)
5 326 833,05 Kč vč. DPH

1.3. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Robert Flídr
jednatel společnosti
PS stavitelství s.r.o.
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2025028 VaK
 Objekt: 01 Vodojem Vizovice - Těchlov
 Rozpočet: 01 VCP

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS stavitelství s.r.o. IČO: 26295679
 Spojovací 2361 DIČ: CZ26295679
 760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 326 945,45
PSV			432 966,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			66 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 825 912,30

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 825 912,30 CZK
Základní DPH	21 %	383 441,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 209 353,88 CZK

v ZLÍN

dne

25.07.2025




Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025028 - VaK

Popis objektu: 01 - Vodojem Vizovice - Těchlov

Popis rozpočtu: 01 - VCP



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			662 664,00	36,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 865,00	4,2
5	Komunikace	HSV			239 398,50	13,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			214 110,00	11,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 784,45	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			75 000,00	4,1
711	Ízolace proti vodě	PSV			258 447,50	14,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			266,75	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			43 200,00	2,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			131 052,60	7,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 123,50	1,2
VN	Vedlejší náklady	VN			66 000,00	3,6
Cena celkem					1 825 912,30	100,0



Položkový rozpočet

S:	2025028	VaK
O:	01	Vodojem Vizovice - Těchlov
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				662 664,00
1	20250710	Obnova zemního krytu nádrže	m3	137,20000	1 285,00	176 302,00
2	20250711	D+M geotextilie zamezující prorůstání plevelů	m2	225,00000	136,00	30 600,00
3	20250712	Výsadba rostlin na celou plochu nádrže	kus	800,00000	190,00	152 000,00
4	20250713	D+M Ochranné geotextilie pod nopovou folii	m2	200,00000	136,00	27 200,00
5	20250714	Příplatek za ruční dokopání krytu vodojemu ze zeminy a její zpětné ruční provedení	m3	30,00000	1 650,00	49 500,00
6	20250715	Sonda skladby pod opěrnou zdí (bagr)	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
7	20250716	Odkopání zemního krytu nádrže a uložení zeminy v rámci staveniště	m3	137,20000	985,00	135 142,00
8	R120901121R00	Ruční vybourání železobetonových desek krycích okapový chodník	m	39,00000	480,00	18 720,00
9	212850002RA0	Drenáž podél objektu (nádrže) z drenážních trub do d 125 mm	m	52,00000	1 350,00	70 200,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				76 865,00
10	318261112RT1	Zdivo plotové z tvárnic FACE BLOCK, betonová zálivka, tl. 190 mm (opěrná stěna, stěna u chodníku) tvárnice jednostranně štípané, přírodní	m2	27,00000	1 995,00	53 865,00
11	318261123R00	Stříška plotu ze zákrytových desek FACE BLOCK, šířky 300 mm (opěrná stěna, stěna u chodníku)	m	6,00000	750,00	4 500,00
12	20250717	Provedení vyztužení a nakotvení opěrné stěny pomocí ocelových armovacích prutů a kotev	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
Díl: 5		Komunikace				239 398,50
13	569611116R00	Zpevnění příjezdové komunikace recyklátem tl. 10 cm	m2	120,00000	100,00	12 000,00
14	596811111RV4	Kladení dlaždic, lože z kameniva těž. (pod oplocení) včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	m2	66,20000	795,00	52 629,00
15	596811111RV4R	Kladení dlaždic - na okapový chodník včetně dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm	m2	56,00000	795,00	44 520,00
16	917762111RT5R	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	18,00000	600,00	10 800,00
17	274310030RAA	Základový pas/opěrná stěna z betonu C 16/20, včetně bednění (kolem komunikace a pod obrubník) vč. zemních prací, šterkopískový podklad tl. 100 mm	m3	10,50000	7 900,00	82 950,00
18	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 80 mm	m2	36,00000	2 070,00	74 520,00
19	591100010RAA	Chodník z dlažby, podklad beton prostý, dlažba zámková, barva přírodní, tloušťka 6 cm nový obrubník tl. 5cm, včetně podkladních vrstev a vybourání původního obrubníku a obrub	m2	-15,30000	2 485,00	-38 020,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				214 110,00
20	20250718	Vyčištění povrchu nádrže ometením a tlakovou vodou, následně vyzpravení povrchu opravnou hmotou	m2	183,00000	720,00	131 760,00
21	20250719	Izolace nádrže izolačními deskami tl. 50 mm, bez povrchové úpravy, lepením	m2	183,00000	450,00	82 350,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 784,45
22	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC (Opěrná stěna)	m3	7,35000	1 197,00	8 797,95
23	966053121R00	Bourání krycí čepice železobetonové (Opěrná stěna)	m	5,50000	543,00	2 986,50

Položkový rozpočet

S:	2025028	VaK
O:	01	Vodojem Vizovice - Těchlov
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	20250720	Odstranění náletových dřevin po obvodu oplocení + na příjezdové cestě	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						75 000,00
25	20250721	Staveništní přesun hmot	soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						258 447,50
26	711823121RT2	Montáž nopové fólie (na nádrž) včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	196,00000	285,00	55 860,00
27	20250722	Provedení hydroizolace Remmers ve dvou vrstvách (vč. svislé části za opěrnou stěnou a soklem)	m2	213,25000	950,00	202 587,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						266,75
28	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech, rš 500 mm (Opěrná stěna)	m	5,50000	48,50	266,75
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						43 200,00
29	202500725	D+M vnitřní parapety	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00
30	20250723	Příplatek k oknům - ovládání pomocí táhel GEZE (okna částečně výklopná, sklo kůra)	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
31	20250724	D+M Dveře plastové bílé, třibodový zámek, předsazená montáž (z důvodu zachování průchodu)	kus	1,00000	33 700,00	33 700,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						131 052,60
32	767912120RT1	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m (třetí řada drátu) vč. dodávky ostnatého drátu PVC	m	133,00000	42,20	5 612,60
33	20250725	D+M atypické ocelové zábradlí s odnímatelnou částí u vstupu	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
34	20250726	D+M ocelová mříž - místo vnitřních dveří	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00
35	R318110011RT9	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků	m	133,00000	680,00	90 440,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						22 123,50
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,70000	455,00	6 688,50
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	147,00000	32,00	4 704,00
38	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	14,70000	730,00	10 731,00
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Díl: VN Vedlejší náklady						66 000,00
39	20250727	Doprava materiálu a pracovníků na stavbu (v rozsahu naceněných VCP)	soubor	1,00000	36 000,00	36 000,00
40	20250728	Zvýšené náklady na odvlhčení objektu - extrémní vlhkost ve spodní části objektu (stěna sousedící s nádrží)	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
41	20250729	Koordinace	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

