

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-15
Stavba: LC Ke staré školce



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 30.6.2025

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vladimír Dočkal, Jívová 9

IČ: 70251177
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 154,72

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 316 154,72 | 66 392,50 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 382 547,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-15

Stavba: LC Ke staré školce

Místo: Datum: 30.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Dočka, Jívová 9

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 316 154,72 | 382 547,22 |
| 25-15 | LC Ke staré školce | 316 154,72 | 382 547,22 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: **LC Ke staré školce**

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vladimír Dočkal, Jívová 9

Datum: 30.6.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 316 154,72 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 316 154,72 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 22 050,00 | |
| 3 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 105,000 | 210,00 | 22 050,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | "vypuštění kaluží" 35*1*3 | | 105,000 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 226 720,00 | |
| 1 | K | 564731111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 267,000 | 130,00 | 34 710,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | "vysypání výtluků" 1*1*35+2*1*5+2*2*4+4*2*16+3*5*5+3*1*1 | | 267,000 | | | |
| 2 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 1 477,000 | 130,00 | 192 010,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | 177+650*1*2 | | 1 477,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 36 000,00 | |
| 4 | K | 938909611 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | m2 | 1 200,000 | 30,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | VV | | "odstranění nánosů z LC" 1200*0,5+600*0,5*2 | | 1 200,000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 31 384,72 | |
| 5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 392,309 | 80,00 | 31 384,72 | CS ÚRS 2025 01 |