

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-14
Stavba: Opravy LC na r. Střeň



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 25.6.2025

Uchazeč:
Pavel Klimeš

IČ:
DIČ:
IČ: 86668692
DIČ: cz:6809040766

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			407 224,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	407 224,76	85 517,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			492 741,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a po

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-14

Stavba: Opravy LC na r. Střeň

Místo:

Datum:

25.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pavel Klimeš

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		407 224,76	492 741,96
01	spálený vrch	178 569,40	216 069,00
02	rozpach	180 606,60	218 534,00
03	nové zámky	48 048,76	58 139,06

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na r. Střeň

Objekt: 01 - spálený vrch

Místo:

Datum: 25.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Pavel Klimeš

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							178 569,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				178 569,40	
D	1		Zemní práce				13 875,00	
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	75,000	185,00	13 875,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odvod vody z LC pomocí zasakovacích per" 10*5*1,5		75,000			
D	5		Komunikace pozemní				106 080,00	
3	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	260,000	168,00	43 680,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"doplnění podmáčených úseků" 70*3+50*1		260,000			
2	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	390,000	160,00	62 400,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"úprava příčného sklonu, doplnění koleji" 180*1+70*3		390,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 750,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 875,000	26,00	48 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"odstranění nánosů ze středu a z krajnic" (1+2*0,75)*750		1 875,000			
D	998		Přesun hmot				9 864,40	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	140,920	70,00	9 864,40	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na r. Střeň

Objekt:

02 - rozpach

Místo:

Datum: 25.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Pavel Klímeš

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 606,60	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				180 606,60	
D		1	Zemní práce				44 800,00	
2	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	2 800,000	16,00	44 800,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"úprava příčného sklonu LC" 800*3,5		2 800,000			
D		5	Komunikace pozemní				76 080,00	
4	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	140,000	132,00	18 480,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"doplnění kolejí, zpevnění podmáčených úseků" 30*3+ 50*1		140,000			
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	360,000	160,00	57 600,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"doplnění kolejí, úprava příčného sklonu" 150*1+70*3		360,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 000,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	2 000,000	26,00	52 000,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"odstranění nánosů na krajnicích a ve středu LC" (0,75*2+1)*800		2 000,000			
D		998	Přesun hmot				7 726,60	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	110,380	70,00	7 726,60	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na r. Stěň
 Objekt: 03 - nové zámky

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Pavel Klimeš

Datum: 25.6.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 048,76

D HSV Práce a dodávky HSV

48 048,76

D 5 Komunikace pozemní

24 000,00

1	K	564831011	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	150,000	160,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "úprava přejezdu TP" 50*3

150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 300,00

5	K	919521013	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400	m	5,000	2 400,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	150,000	26,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "odstranění nánosů" 50*3

150,000

4	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV 3

3,000

D 998 Přesun hmot

2 748,76

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	39,268	70,00	2 748,76	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------