



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 21009 - 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 0,00
Celková cena s DPH: 0,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PS 11-01-11	zast. Velké Meziříčí zastávka, staniční zabezpečovací zařízení	0,00	0,00	0,00
PS 11-02-21	zast. Velké Meziříčí zastávka, rozhlasové zařízení	0,00	0,00	0,00
PS 11-02-41	zast. Velké Meziříčí zastávka, PZTS	0,00	0,00	0,00
PS 11-02-51	t.ú. Žst. Velké Meziříčí - zast. Velké Meziříčí zastávka, TK	0,00	0,00	0,00
PS 11-02-52	t.ú. Žst. Velké Meziříčí - zast. Velké Meziříčí zastávka, TOK	0,00	0,00	0,00
PS 11-02-71	zast. Velké Meziříčí zastávka, sdělovací zařízení	0,00	0,00	0,00
PS 11-02-81	t.ú. Žst. Velké Meziříčí - zast. Velké Meziříčí zastávka, přenosového zařízení	0,00	0,00	0,00
SO 11 71 02	Velké Meziříčí, budova zastávky- elektroinstalace	0,00	0,00	0,00
SO 11-06-01	zast. Velké Meziříčí zastávka, rozvody nn a osvětlení	0,00	0,00	0,00
SO 11-10-01	Železniční svršek	0,00	0,00	0,00
SO 11-11-01	Železniční spodek	0,00	0,00	0,00
SO 11-12-01.01	Nástupiště	0,00	0,00	0,00
SO 11-12-01.02	Nástupiště	0,00	0,00	0,00
SO 11-13-01	Železniční přechod	0,00	0,00	0,00
SO 11-71-01	Velké Meziříčí, budova zastávky - stavební řešení	0,00	0,00	0,00
SO 11-77-01	Orientační systém	0,00	0,00	0,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	0,00	0,00	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	0,00	0,00



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: PS 11-01-11 zast. Velké Meziříčí zastávka, staniční zabezpečovací zařízení

PS 11-01-11 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				0,00
1	131834		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	3,000	0,00	0,00
			popis položky				
			2*1,5				
			Položka zahrnuje:				
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
2	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM	M3	35,000	0,00	0,00
			200*0,35*0,5				
			Položka zahrnuje:				
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
3	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	8,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku protlačovaného potrubí				
			- veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztižené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
5	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	200,000	0,00	0,00
			Plast 120x200				

		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
6	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM DN 110 2"8 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	16,000	0,00	0,00
2		Kabelizace				0,00
7	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	30,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvármicové trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
8	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	30,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
9	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA 4p - 498m 1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	KMPÁR	1,992	0,00	0,00
10	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ 4p - 498m 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – dodávka štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.	KMPÁR	1,992	0,00	0,00
11	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štitku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	75A321	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku spojky – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	R-položka	MĚŘENÍ NA MÍSTNÍM KABELU	KUS	1,000	0,00	0,00



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: PS 11-02-21 zast. Velké Meziříčí zastávka, rozhlasové zařízení

PS 11-02-21 0,00

Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1		2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
							9	10
1				Zemní práce				0,00
1	13273			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	20,286	0,00	0,00
				(92)*0,6*0,35=19,320 [A] trasa v nástupišti A*1,05=20,286 [B] rezerva 5% Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	17411			ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,286	0,00	0,00
				(92)*0,6*0,35=19,320 [A] trasa v nástupišti A*1,05=20,286 [B] rezerva 5% Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
7				Přidružená stavební výroba				0,00
3	702112			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	101,200	0,00	0,00
				92=92,000 [A] trasa v nástupišti A*1,1=101,200 [B] trasa * rezerva 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
4	702211			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	20,000	0,00	0,00
				1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
5	702311			ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	101,200	0,00	0,00
				92=92,000 [A] trasa v nástupišti A*1,1=101,200 [B] trasa * rezerva 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž fólie - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
6	702901			ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU ČI VYKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	96,600	0,00	0,00
				92=92,000 [A] trasa v nástupišti A*1,05=96,600 [B] trasa * rezerva 1. Položka obsahuje: - veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				

7	703754	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KUS	2,000	0,00	0,00
		Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
8	742G11	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	21,000	0,00	0,00
		2*10*1,05=21,000 [A] kabely do rozvaděče Rsdél				
		1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr dělkový.				
9	75I22X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	184,800	0,00	0,00
		1. větev: 35+38+26+28+26=153,000 [A] 2. větev: 15=15,000 [B] + rezerva 10%: (A+B)*1,1=184,800 [C]				
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikované se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
10	75IF21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1=1,000 [A] 1 větev kabelu 3P1,0				
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	75IF2X	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1=1,000 [A] 1 větev kabelu 3P1,0				
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	75IF41	MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	75IF4X	MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	75IFA1	NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	75IFAX	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	75IFB1	BLESKOJISTKA - DODÁVKA	KUS	6,000	0,00	0,00
		6*1=6,000 [A] na každou žilu *2 --- 3P1.0 * = 6 žil 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
17	75IFBX	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00
		6*1=6,000 [A] na každou žilu *2 --- 3P1.0 * = 6 žil 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
18	75IH11	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL	KUS	12,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	75IH31	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVA DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	12,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
20	75IH71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	12,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
21	75IH7X	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	12,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	75IH81	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	12,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
23	75IH8X	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	12,000	0,00	0,00

[illegible]

			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
31	75L11X		ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
32	75L161		ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
33	75L162		ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
34	75L163		ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZVODNÁ KRABICE PRO ROZHLAS - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>5=5,000 [A] počet reproduktorů</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
35	75L166		ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - GALVANICKÉ ODDĚLENÍ ROZHLASOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
			<i>5=5,000 [A] počet stožárů/zastř., kde je repro</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
36	75L16X		ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ	KUS	20,000	0,00	0,00
			<i>5*3=15,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
37	75L171		REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
38	75L17X	REPRODUKTOR VENKOVNÍ - MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
39	75L182	REPRODUKTOR VNITŘNÍ SKŘÍŇKOVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
40	75L18X	REPRODUKTOR VNITŘNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
41	75L191	KABEL SÍLOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2	kmžila	0,050	0,00	0,00
		<i>na stožáru:</i> $(5*5*2)/1000=0,050 [A]$ počet stožáru (rozhlasů) * délka kabelu * počet žil				
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovanou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžilách.				
42	75L19X	KABEL SÍLOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ	kmžila	0,050	0,00	0,00
		<i>na stožáru:</i> $(5*5*2)/1000=0,050 [A]$ počet stožáru (rozhlasů) * délka kabelu * počet žil				
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikované se měří v délce kabelizace udané v kmžilách.				
43	75L1A2	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST.	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.				
44	75L1B1	ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZARÍZENÍ	KOMPLET	1,000	0,00	0,00

			1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.				
45	75L1B2		ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.				
52	75L3E5		SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL PRO ŘÍZENÍ RÚ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
53	75L3E8		SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL HLÁŠENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
46	R1		MONTÁŽNÍ MATERIÁL, PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	KPL	0,150	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
47	R75E147		REKONFIGURACE ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
48	R75I221		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ TCEPKPFLEY 3P1,0	KMPÁR	0,554	0,00	0,00
			TCEPKPFLEY 3P1,0 - 3 páry 1.vétev: $((35+38+26+28+26)*3)/1000=0,459 [A]$ 2.vétev: $((15)*3)/1000=0,045 [B]$ + rezerva 10%: $(A+B)*1,1=0,554 [C]$ 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.				
49	R75M711		ŽAZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ RÚ DIGITÁLNÍ	KUS	0,000	0,00	0,00
			$t=1,000 [A]$ 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
50	R75M715		ŽAZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ RÚ - MONTÁŽ	KUS	0,000	0,00	0,00
			$t=1,000 [A]$				

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
51	R7502F1
KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ	
TCEPKPFLEY 3P1,0 1.vétev: 35+38+26+26=153,000 [A] 2.vétev: 15=15,000 [B] + rezerva 10%: (A+B)*1,1=184,800 [C]	
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů pro které byla vyhotovena kabelová kniha.	

M	184,800	0,00	0,00
---	---------	------	------



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: PS 11-02-41 zast. Velké Meziříčí zastávka, PZTS

PS 11-02-41 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			Přidružená stavební výroba				0,00
1	703521		ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM	M	20,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
2	742G11		KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM ²	M	10,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
3	75J321		KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP	KMPÁR	0,400	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce dané v kmpárech.				
4	75J32X		KABEL SDELOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	0,400	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace dané v kmpárech.				
5	75O511		PZTS, ÚSTŘEDNA DO 48 ZON - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	75O51X		PZTS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	75O521		PZTS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
8	75O531		PZTS, TABLO OBSLUHY - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00

			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	75O53X		PZTS, TABLO OBSLUHY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	75O543		PZTS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ S VESTAVĚNOU BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET - DODÁVKA	KUS	3,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	75O54X		PZTS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	75O561		PZTS, ROZVODNA KRABICE - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	75O56X		PZTS, ROZVODNA KRABICE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	75O571		PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PŘÍKRYTÍ - DODÁVKA	KUS	3,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	75O57X		PZTS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	75O581	PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR - DODÁVKA	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
17	75O59X	PZTS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
18	75O5B1	PZTS, HLÁŠIČ KOUŘE - DODÁVKA	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	75O5BX	PZTS, HLÁŠIČ KOUŘE - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
20	75O5J1	PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
21	75O5JX	PZTS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	75O5K1	PZTS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
23	75O5KX	PZTS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
24	75O5M2	PZTS, SÍŘENA VENKOVNÍ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
25	75O5MX	PZTS, SÍŘENA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
26	75O5N1	PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVÍŠTĚ - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
27	75O5NW	PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVÍŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
28	75O5NX	PZTS, KLIENTSKÉ PRACOVÍŠTĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
29	75O5O1	PZTS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ PZTS	HOD	8,000	0,00	0,00

			1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a záchviku personálu včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti. – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
30	75O5O2		PZTS, ZÁVEREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ PZTS	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
31	75O5O3		PZTS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNÝ PZTS	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
32	75O5O4		PZTS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNÝ PZTS DO TRVALÉHO PROVOZU	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – náklady dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
33	75O5O5		PZTS, REVIZE ÚSTŘEDNÝ PZTS	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu – náklady na dopravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
34	R74F331		DOHLED SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝCH mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
35	R75E147		REKONFIGURACE PZTS	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
36	RSUDOP		MONTÁŽNÍ MATERIÁL, PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	KPL	0,150	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: PS 11-02-51 t.ú. Žst. Velké Meziříčí - zast. Velké Meziříčí zastávka, TK

PS 11-02-51 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				0,00
1	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	844,200	0,00	0,00
			(1225+35)*1.2*0,5=756,000 [A] trasa A*1,05=793,800 [B] rezerva 5% (400)*0.4*0,3=48,000 [C] provizorní trasa C*1,05=50,400 [D] rezerva 5% Celkem: B+D=844,200 [E] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6,0141**				
2	141733		POTŘLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	50,000	0,00	0,00
			Položka zahrnuje: - dodávku protlačovaného potrubí - veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
3	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	844,200	0,00	0,00
			(1225+35)*1.2*0,5=756,000 [A] trasa A*1,05=793,800 [B] rezerva 5% (400)*0.4*0,3=48,000 [C] provizorní trasa C*1,05=50,400 [D] rezerva 5% Celkem: B+D=844,200 [E] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
4	701003		BETONOVÝ OZNAČNÍK	KUS	4,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
5	701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	10,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	500,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
7	702312	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	420,000	0,00	0,00
		400=400,000 [A] rezerva: A*1,05=420,000 [B] 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
8	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, zacištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	703722	KABELOVA PŘÍCHÝTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM	KUS	12,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	703755	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	4,000	0,00	0,00
		Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
11	703763	KABELOVA UCPÁVKA VODE ODOLNA PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM	KUS	18,000	0,00	0,00
		Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství (utěšňovací spony apod.) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
12	709210	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	1 826,000	0,00	0,00
		(1225+35)*1,1=1 386,000 [A] (400)*1,1=440,000 [B] Celkem: A+B=1 826,000 [C] 1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárníkové trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
14	741B12	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY PŘES 2,0 DO 4,5 M	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	741C11	ZKUŠEBNÍ JIMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNEHO TERÉNU	KPL	3,000	0,00	0,00

			1. Položka obsahuje: – výkop a zához díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm – zemnicí jámkou do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, víko – uzemňovací kruh s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového záspy v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jámky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.				
16	75I322		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	28,160	0,00	0,00
			15XN: $(1305+135)/1000=1,440$ [A] km čtyřek... A*15=21,600 [B] rezerva 10%... B*1,1=23,760 [C] prov 10XN: $(400)/1000=0,400$ [D] km čtyřek... D*10=4,000 [E] rezerva 10%... E*1,1=4,400 [F] Celkem: C+F=28,160 [G] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.				
17	75I32X		KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	2 024,000	0,00	0,00
			15XN: $(1305+135)=1\ 440,000$ [A] rezerva 10%... A*1,1=1 584,000 [B] prov 10XN: $(400)=400,000$ [C] rezerva 10%... C*1,1=440,000 [D] Celkem: B+D=2 024,000 [E] 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
18	75I911		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	4 383,500	0,00	0,00
			HDPE: 1*1275=1 275,000 [A] 2*1355=2 710,000 [B] rezerva 10%... (A+B)*1,1=4 383,500 [C] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
19	75I91X		OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	4 383,500	0,00	0,00
			HDPE: 1*1275=1 275,000 [A] 2*1355=2 710,000 [B] rezerva 10%... (A+B)*1,1=4 383,500 [C] 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
20	75I961		OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3,000	0,00	0,00
			def.stav: 3=3,000 [A]				

		1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřicí práce se udávají počtem úseků.				
21	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	4 383,500	0,00	0,00
		HDPE: $1 \cdot 1275 = 1\,275,000 [A]$ $2 \cdot 1355 = 2\,710,000 [B]$ rezerva 10% $-(A+B) \cdot 1,1 = 4\,383,500 [C]$				
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
22	75IA11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
23	75IA1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
24	75IA51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
		def.stav: $2 = 2,000 [A]$				
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
25	75IA5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		def.stav: $2 = 2,000 [A]$				
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
26	75IA61	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
		def.stav: $2 = 2,000 [A]$				
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
27	75IA6X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		def.stav: $2 = 2,000 [A]$				

		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
28	75IF21	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DODÁVKA	KUS	30,000	0,00	0,00
		1x žst: 15 XN - 30 párů -> 3x svorkovnice... 3=3,000 [A] svorkovnice na translatory... 6=6,000 [B] 1x 15 XN...1*(A+B)=9,000 [C] 1x žst... 1*C=9,000 [D] 1x zast.: 15 XN - 30 párů -> 3x svorkovnice... 3=3,000 [E] svorkovnice na translatory... 6=6,000 [F] 2x 15 XN...2*(A+B)=18,000 [G] 1x zast... 1*G=18,000 [H] 15 XN - 30 párů -> 3x svorkovnice... 3=3,000 [I] 1x zast... 1*I=3,000 [J] <u>Celkem: D+H+J=30,000 [K]</u> 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
29	75IF2X	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	30,000	0,00	0,00
		1x žst: 15 XN - 30 párů -> 3x svorkovnice... 3=3,000 [A] svorkovnice na translatory... 6=6,000 [B] 1x 15 XN...1*(A+B)=9,000 [C] 1x žst... 1*C=9,000 [D] 1x zast.: 15 XN - 30 párů -> 3x svorkovnice... 3=3,000 [E] svorkovnice na translatory... 6=6,000 [F] 2x 15 XN...2*(A+B)=18,000 [G] 1x zast... 1*G=18,000 [H] 15 XN - 30 párů -> 3x svorkovnice... 3=3,000 [I] 1x zast... 1*I=3,000 [J] <u>Celkem: D+H+J=30,000 [K]</u> 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
30	75IF31	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - DODÁVKA	KUS	4,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
31	75IF3X	ZEMNÍČÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
32	75IF41	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DODÁVKA	KUS	4,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
33	75IF4X	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
34	75IF91	KONSTRUKCE DO SKRÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
35	75IF9X	KONSTRUKCE DO SKRÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
36	75IFA1	NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA	KUS	30,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
37	75IFAX	NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	30,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
38	75IFB1	BLESKOJISTKA - DODÁVKA	KUS	300,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
39	75IFBX	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	300,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
40	75IFC2	KABELOVÝ ZÁVĚR DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
		def.stav: 4=4,000 [A] prov.stav: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]				
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
41	75IFCX	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
		def.stav: 4=4,000 [A] prov.stav: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]				
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
42	75IH21	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍREM DO 40 ŽIL	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
43	75IH22	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍREM DO 100 ŽIL	KUS	4,000	0,00	0,00
		def.stav: 4=4,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
44	75IH71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
		def.stav: 4=4,000 [A] prov.stav: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]				
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
45	75IH7X	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
		def.stav: 4=4,000 [A] prov.stav: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=5,000 [C]				

		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
46	75IH81	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
47	75IH8X	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
48	75IH91	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - DODÁVKA	KUS	5,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
49	75IH9X	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	5,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
50	75II21	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
51	75II2X	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
52	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMERNÉ NA SDELOVACÍM KABELU	KUS	60,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

53	75IJ24	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU V PLNĚM ROZSAHU BEZ PROVOZU	ČTYŘKA	30,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřicí práce se udávají počtem čtverečků.				
54	75K111	TRANSFORMÁTOR ODDELOVACÍ (OCHRANNÝ) DO 1000 VA - DODÁVKA	KUS	15,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
55	75K11X	TRANSFORMÁTOR ODDELOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ	KUS	15,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
56	R702113	KABELOVÝ ZLAB POCHOZÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 250 MM	M	1 323,000	0,00	0,00
		(1225+35)=1 260,000 [A] trasa A*1,05=1 323,000 [B] rezerva 5% 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měří se metr délkový.				
57	R74F331	DOHLED SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se čas v hodinách.				
58	R7502F1	KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ	M	5 769,500	0,00	0,00
		15XN: 1225+35=1 260,000 [A] rezerva 10%... A*1,1=1 386,000 [B] HDPE: 1*1275+2*1355=3 985,000 [C] rezerva 10%... C*1,1=4 383,500 [D] Celkem: B+D=5 769,500 [E] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet metrů pro které byla vyhotovena kabelová kniha.				
59	RSUDOP	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	KPL	0,150	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: PS 11-02-52 t.ú. Žst. Velké Meziříčí - zast. Velké Meziříčí zastávka, TOK

PS 11-02-52 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				0,00
1	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR II	M3	4,000	0,00	0,00
			<i>rezervy POK 1=1,000 [A] výkop 4xM3 4*A=4,000 [B]</i>				
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
2	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,000	0,00	0,00
			<i>rezervy POK 1=1,000 [A] výkop 4xM3 4*A=4,000 [B]</i>				
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
7			Přidružená stavební výroba				0,00
3	701005		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	1,000	0,00	0,00
			<i>rezervy POK 1=1,000 [A]</i>				
			1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
4	703412		ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	100,000	0,00	0,00
			<i>rezervy POK 1=1,000 [A]</i>				
			1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného materiálu - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) - pomocné mechanismy - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: - Měří se metr délkový.				
5	751813		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	106,704	0,00	0,00
			<i>DOK 48 vl. vč. rezerv u mostních objektů a rezervy 30 % (1710)*1,3=2 223,000 [A] celkem km kabelu A/1000=2,223 [B] celková délka vláken v km 48*B=106,704 [C]</i>				

		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.				
6	75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	2 223,000	0,00	0,00
		DOK 48 vl. <i>vč. rezerv u mostních objektů a rezervy 30 % (1710)*1,3=2 223,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení, zafouknutí) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikované se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
7	75I85I	KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
8	75I85X	KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	75ID11	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	75ID1X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	75ID31	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	6,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	75ID3X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	75IEE5	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	75IEEX	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	75IEH1	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - DODÁVKA	KUS	4,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	75IEHX	KONEKTOROVÝ MODUL 12 VLÁKEN - MONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
17	75IH63	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
18	75IH91	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVY - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.				
19	75IH9X	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
20	R74F331	DOHLED SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
21	R75IEE1	ZASOBNÍK PRO ULOŽENÍ REZERVNÍCH DĚLEK BUFFERŮ - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	R75IEEX	ZASOBNÍK PRO ULOŽENÍ REZERVNÍCH DĚLEK BUFFERŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
23	R75IEF1	ORGANIZER PATCHCORDU - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
24	R75IEFX	ORGANIZER PATCHCORDU - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
25	R75IK21	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLAKNO	48,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SZDC“, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SZDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.				
26	R75O2F1	KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ	M	2 223,000	0,00	0,00
		DOK 48 vl. vč. rezerv u mostních objektů a rezervy 30 % (1710)*1,3=2 223,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů pro které byla vyhotovena kabelová kniha.				
27	RSUDOP	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	KPL	0,150	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: PS 11-02-71 zast. Velké Meziříčí zastávka, sdělovací zařízení

PS 11-02-71 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			Přidružená stavební výroba				0,00
1	703213		KABELOVÝ ZLAB NOSNÝ/DRATĚNÝ ŽAROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	M	30,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
2	703755		PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.	KUS	5,000	0,00	0,00
			Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
3	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	37,000	0,00	0,00
			2+10+10+15=37,000 [A] 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
4	75J213		KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM	KMPÁR	0,025	0,00	0,00
			(10+15)/1000=0,025 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.				
5	75J23X		KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	M	25,000	0,00	0,00
			10+15=25,000 [A] 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
6	75JB43		DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 DO 47 U - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	75JB4X		DATOVÝ ROZVADEČ 19" 800X800 - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
8	75L213		HLAVNÍ HODINY DVOULINKOVÉ S AKUMULATOREM - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	75L21X	HLAVNÍ HODINY - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	75L221	PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN, PŘIJÍMAČ DCF - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	75L224	PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN, LINKOVÝ ROZVADEČ BEZ SÍŤOVÉHO ZDROJE - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	75L226	PŘÍSLUŠENSTVÍ HLAVNÍCH HODIN - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	75L231	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITRNÍ RUCÍČKOVÉ JEDNOSTRANNE DO 50 CM - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	75L23X	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITRNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	75L271	PŘEZKOUSENÍ, UVEDENÍ FUNKCI A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS	KOMPLET	1,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.				
16	75L272	PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	KOMPLET	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Uvádá se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.				
17	R74F331	DOHLED SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITých mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
18	R75JB1X	PRÍSLUŠENSTVÍ DO 19" SKŘÍNE (SERVISNÍ ZÁSUVKOVÝ PANEL - 8, UZEMŇOVACÍ SBĚRNICE, VÝSUVNÁ POLICE, VERTIKÁLNÍ KABELOVÝ ŽLAB) VČ. MONTÁŽE	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	R75O2F1	KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ	M	100,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů pro které byla vyhotovena kabelová kniha.				
20	RSUDOP	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, PRÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	KPL	0,150	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:

21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí

PS 11-02-81

0,00

Rozpočet:

PS 11-02-81

t.ú. Žst. Velké Meziříčí - zast. Velké Meziříčí zastávka, přenosového zařízení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			Přidružená stavební výroba				0,00
1	742G11		KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	30,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
2	744655		JISTIČ DC OD 50 DO 63 A	KUS	2,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
3	75E117		DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.				
4	75J921		OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M	KUS	3,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
5	75J92X		OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	75J931		METALICKÝ PATCHCORD DO 2M - DODÁVKA	KUS	12,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	75J93X		METALICKÝ PATCHCORD - MONTÁŽ	KUS	12,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
8	75JA51		ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00

		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	75K32I	ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	75K32X	ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	75K51I	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2	M	10,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
12	75K51X	BATERIOVÉ VEDENÍ O PRŮŘEZU DO 16 MM2 - MONTÁŽ	M	10,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.				
13	75M91X	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	75M91Y	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	75M933	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - 48X10/100/1000 + 8XUPLINK	KUS	1,000	0,00	0,00

			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	75M936		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - DOPLNĚNÍ 1GE SFP LH	KUS	2,000	0,00	0,00
17	75M93X		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L3 - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
18	R744151		19" DISTRIBUČNÍ ROZVOD NÁPAJENÍ 48VDC NEBO 230VAC, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
19	R74F331		DOHLED SPRÁVCE ZÁŘÍZENÍ	HOD	80,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
20	R75E147		REKONFIGURACE SÍTÍ TECHLAN, IP TDS, INTRANET	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
21	R75JA3X		ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, POE INJEKTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	R75JA52		ROZVADEČ STRUKT. KABELÁŽE, POE INJEKTOR, 12 ZÁSUVK, DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
23	R75K661		PRÍDAVNÝ BATERIOVÝ MODUL K UPS NA 6 HODIN ZÁLOŽNÍHO PROVOZU - DODÁVKA	KUS	1,000	0,00	0,00
			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
24	R75K66X		PRÍDAVNÝ BATERIOVÝ MODUL K UPS NA 6 HODIN ZÁLOŽNÍHO PROVOZU - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25	RSUDOP	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	KPL	0,150	0,00	0,00
----	--------	---	-----	-------	------	------



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11 71 02 Velké Meziříčí, budova zastávky- elektroinstalace

SO 11 71 02 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
4.01			Rozvaděč R1				0,00
1	35822102		jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	KUS	1,000	0,00	0,00
			jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA				
2	35822402		jistič 3pólový-charakteristika B 20A	KUS	1,000	0,00	0,00
			jistič 3pólový-charakteristika B 20A				
3	4.01		Výroba rozvaděče	HOD	4,000	0,00	0,00
			Výroba rozvaděče				
			4=4,000 [A]				
4	4.15		Podružný materiál	KUS	1,000	0,00	0,00
			Podružný materiál				
			1=1,000 [A]				
5	4.20		Přepětová ochrana typu T2, 3pól, 12,5A	KS	1,000	0,00	0,00
			Přepětová ochrana typu T2, 3pól, 12,5A				
			1=1,000 [A]				
6	73418110		Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10B/2/0,03A	KUS	2,000	0,00	0,00
			Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 10B/2/0,03A				
			2=2,000 [A]				
7	73418116		Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03A	KS	3,000	0,00	0,00
			Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03A				
			3=3,000 [A]				
8	741210001		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	KUS	1,000	0,00	0,00
			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg				
			1=1,000 [A]				
9	741451412r		Elektroměr 63A/400V,komunikační rozhraní RS 485 nebo M-Bus, na din lištu ref. typ ED 310.DR D+M	KUS	1,000	0,00	0,00
			Elektroměr 63A/400V,komunikační rozhraní RS 485 nebo M-Bus, na din lištu ref. typ ED 310.DR D+M				
10	7431241228		Oceloplechový zapuštěný rozvaděč (šxvxh) 362x643x95, IP40/20	KS	1,000	0,00	0,00
			Oceloplechový zapuštěný rozvaděč (šxvxh) 362x643x95, IP40/20				
			1=1,000 [A]				
740			Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
11	741810002		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	KUS	1,000	0,00	0,00
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč				
			1=1,000 [A]				
12	747301		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,00	0,00
			Provedení prohlídky a zkoušky osobou, vydání průkazu způsobilosti				
			1=1,000 [A]				
			1. Položka obsahuje:				
			– cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
13	3.08		Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5, ref. typ WAGO	KS	12,000	0,00	0,00
			Svorka kabelová bezšroubová 5x1,5-2,5, ref. typ WAGO				
			12=12,000 [A]				
14	34111030		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	M	83,000	0,00	0,00
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
			83=83,000 [A]				
15	34111036		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	M	65,000	0,00	0,00
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
			65=65,000 [A]				
16	34111076		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	M	28,000	0,00	0,00
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2				
17	34141027		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	M	2,000	0,00	0,00
			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2				
			2=2,000 [A]				
18	34141029		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	M	28,000	0,00	0,00
			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2				
19	34539002		přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky	KUS	3,000	0,00	0,00
			přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky				
			3=3,000 [A]				

20	34539003	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky	KUS	2,000	0,00	0,00
		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové svorky 2=2,000 [A]				
21	34539049	kryt spínače jednoduchý	KUS	5,000	0,00	0,00
		kryt spínače jednoduchý 3+2=5,000 [A]				
22	34555204	zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	KUS	2,000	0,00	0,00
		zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky 2=2,000 [A]				
23	34555243	zásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	KUS	16,000	0,00	0,00
		zásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky 16=16,000 [A]				
24	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	M	182,000	0,00	0,00
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE				
25	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	KUS	26,000	0,00	0,00
		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká 26=26,000 [A]				
26	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	KUS	3,000	0,00	0,00
		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí				
27	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	KUS	1,000	0,00	0,00
		krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem 1=1,000 [A]				
28	34572332	páska stahovací kabelová 12,6x500mm	100 KUS	1,000	0,00	0,00
		páska stahovací kabelová 12,6x500mm 1=1,000 [A]				
29	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	KUS	2,000	0,00	0,00
		tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn 2=2,000 [A]				
30	35441073	drát D 10mm FeZn	KG	17,000	0,00	0,00
		drát D 10mm FeZn				
31	35441077	drát D 8mm AlMgSi	KG	8,000	0,00	0,00
		drát D 8mm AlMgSi 8=8,000 [A]				
32	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	KUS	16,000	0,00	0,00
		podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm 16=16,000 [A]				
33	35441560	podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm	KUS	20,000	0,00	0,00
		podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm 20=20,000 [A]				
34	35441706	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100mm, nerez	KUS	28,000	0,00	0,00
		podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 120-200/60-100mm, nerez				
35	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	KUS	4,000	0,00	0,00
		úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn 4=4,000 [A]				
36	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm	KUS	2,000	0,00	0,00
		svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28mm 2=2,000 [A]				
37	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	KUS	4,000	0,00	0,00
		svorka připojovací k připojení okapových žlabů 4=4,000 [A]				
38	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	KUS	4,000	0,00	0,00
		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn 4=4,000 [A]				
39	35442026	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku	KUS	10,000	0,00	0,00
		svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku				
40	35442028	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 60x40mm	KUS	16,000	0,00	0,00
		svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 60x40mm				
41	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm	KUS	4,000	0,00	0,00
		svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm				
42	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	KG	84,000	0,00	0,00
		pás zemnicí 30x4mm FeZn 84=84,000 [A]				
43	35442102	stříška ochranná dolní Cu	KUS	2,000	0,00	0,00
		stříška ochranná dolní Cu 2=2,000 [A]				
44	35442110	štítek plastový - čísla svodů	KUS	4,000	0,00	0,00
		štítek plastový - čísla svodů 4=4,000 [A]				
45	35825224	pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG	KUS	3,000	0,00	0,00
		pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG				

46	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	M	182,000	0,00	0,00
47	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 26+3=29,000 [A]	KUS	29,000	0,00	0,00
48	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	KUS	1,000	0,00	0,00
49	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 2=2,000 [A]	M	2,000	0,00	0,00
50	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2	M	28,000	0,00	0,00
51	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 83=83,000 [A]	M	83,000	0,00	0,00
52	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 65=65,000 [A]	M	65,000	0,00	0,00
53	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	M	28,000	0,00	0,00
54	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem 10=10,000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
55	741128003	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů svazkování žil 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
56	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	KUS	2,000	0,00	0,00
57	741130006	Ukončení vodičů izolovaných do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	KUS	28,000	0,00	0,00
58	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-seriových 3=3,000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00
59	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
60	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž 18=18,000 [A]	KUS	18,000	0,00	0,00
61	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě 84=84,000 [A]	M	84,000	0,00	0,00
62	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě 26=26,000 [A]	M	26,000	0,00	0,00
63	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm 58=58,000 [A]	M	58,000	0,00	0,00
64	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 41+4=45,000 [A]	KUS	45,000	0,00	0,00
65	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	KUS	32,000	0,00	0,00

		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby 6+26=32,000 [A]				
66	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
67	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
68	741430001	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
69	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
70	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,162	0,00	0,00
71	Pol34	Kabelový štítek pro označení kabelu (začátek/konec), nesmazatelný, PVC Kabelový štítek pro označení kabelu (začátek/konec), nesmazatelný, PVC 20=20,000 [A]	KS	20,000	0,00	0,00
72	R210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02 4=4,000 [A]	KUS	4,000	0,00	0,00
96		Bourání konstrukcí				0,00
73	210200817R	Demontáž původní el. instalace a rozvaděče vč. ekologické likvidace odpadu Demontáž původní el. instalace a rozvaděče vč. ekologické likvidace odpadu 10=10,000 [A]	HOD	10,000	0,00	0,00
74	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace 0,03=0,030 [A]	T	0,030	0,00	0,00
75	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm 6=6,000 [A]	KUS	6,000	0,00	0,00
76	971042141	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
77	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm 68=68,000 [A]	M	68,000	0,00	0,00
D1		Svitidla				0,00
78	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem 3+2+8=13,000 [A]	KUS	13,000	0,00	0,00
79	741373101R	A - LED PŘISAZENÉ SVITIDLO 22W, 2600lm, 4000K, IP40 A - LED PŘISAZENÉ SVITIDLO 22W, 2600lm, 4000K, IP40 3=3,000 [A]	KS	3,000	0,00	0,00
80	741373102R	B - LED PŘISAZENÉ SVITIDLO 57W, 7900lm, 4000K, IP65 B - LED PŘISAZENÉ SVITIDLO 57W, 7900lm, 4000K, IP65 2=2,000 [A]	KS	2,000	0,00	0,00
81	741373103R	C - LED PŘISAZENÉ SVITIDLO 31W, 3600lm, 4000K, IP40 C - LED PŘISAZENÉ SVITIDLO 31W, 3600lm, 4000K, IP40 8=8,000 [A]	KS	8,000	0,00	0,00



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-06-01 zast. Velké Meziříčí zastávka, rozvody nn a osvětlení

SO 11-06-01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	1		Zemní práce				0,00
1	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	129,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka zahrnuje: odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby Položka nezahrnuje: - x				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17411		ŽASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
5	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	129,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka zahrnuje: - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci Položka nezahrnuje: - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky				

2		Základy	0,00			
6	272314	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
4		Vodorovné konstrukce	0,00			
7	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
70		Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud	0,00			
8	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	32,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	123,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	123,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
12	702421	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
		1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, zajištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PRÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				

		1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	702901	ZASYPANÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PISKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	123,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
15	703421	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	25,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
16	703511	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM	M	50,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
17	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	20,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování apod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
18	703752	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	4,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
19	703756	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL (TUBA - 1000ML), DO EI 90 MIN.	KUS	2,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
20	705200	ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADEČOVÉ SKŘÍNE	KUS	4,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – vysekání otvoru pro skříň a kabelový svod v průměrném zdívu včetně odstranění případného obkladu – zazdění skříně a kabelového svodu včetně kompletní obnovy omítek/fasády nebo obkladů – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
21	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	10,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	709210	KRÍŽOVÁTKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – dodávka a položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
23	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	123,000	0,00	0,00

		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
24	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LÍSTY VČETNĚ KRYTU	M	123,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
25	R709540	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	100,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění. – dodávka, montáž, demontáž – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.				
741		Sílnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,00
26	741572	SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
27	741911	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	10,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
28	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMNOVACÍCH VODIČŮ	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
29	741C07	VYVEDENÍ UZEMNOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
30	741Z01	DEMONTÁŽ INTERIEROVÉHO SVÍTIDLA	KUS	5,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
742		Sílnoproud - Sílnoproudé rozvody				0,00
31	742F12	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	5,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i> 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
32	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	151,000	0,00	0,00
		<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				

			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
33	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	265,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
34	742J21		SYKFY DO 4X2X0,5, KABEL SĐELOVACÍ IZOLACE PVC	M	80,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
35	742J29		KABEL SĐELOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45	M	30,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
36	742K12		UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
37	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	28,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
38	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	20,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
39	742M11		UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
40	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	300,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
41	742P15		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	32,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
42	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	200,000	0,00	0,00
			<i>viz přílohy projektové dokumentace</i>				

743		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	0,00			
43	743111	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	6,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
44	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	KUS	6,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
45	743161	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘIDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.)	KUS	5,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
46	743164	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PRUŽINOVÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
47	743473	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W	KUS	6,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
48	743486	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M	KUS	6,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – montáž zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
49	743641	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – instalaci software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS ŽDC – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
50	743643	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SENZOR PRO MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
51	743644	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SPINACÍ HODINY PROGRAMOVATELNÉ SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM	KUS	1,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace				

		1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
52	743F11	SKŘIN ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
53	743Z12	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRAŽNIHO VÝSKY DO 15 M	KUS	3,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
54	743Z31	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
55	743Z34	DEMONTÁŽ NÁSTĚNNEHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	KUS	5,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
56	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	3,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
57	743Z71	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍŇE	KUS	3,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
58	743Z73	DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO KABELOVÉ SKŘÍŇI	KUS	4,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
744		Silnoproud - Rozvaděče nn				0,00
59	744Z14	KABELOVÁ SKŘIŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PÍLIŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 810-1500 MM	KUS	3,000	0,00	0,00
		viz přílohy projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
60	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1,000	0,00	0,00

			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
71	747541		MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
72	747701		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
73	747702		ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	4,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.)				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
74	747703		ZKUSEBNÍ PROVOZ	HOD	12,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
75	747704		ZÁSKOLENÍ OBSLUHY	HOD	4,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
76	747705		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	4,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
77	747706		ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	4,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení				
			2. Položka neobsahuje: X				
			3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.				
9			Ostatní práce				0,00
78	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	5,000	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
79	96813		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU	M3	0,200	0,00	0,00
			viz přílohy projektové dokumentace				
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
			Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
990			Likvidace odpadů vč. dopravy				0,00
80	R015111	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	7,000	0,00	0,00
			Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90.				
			Evidenční položka				
			viz přílohy projektové dokumentace				

			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
81	R015140	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, KŮLY A SLOUPY VČETNĚ DOPRAVY	T	11,000	0,00	0,00
			Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Evidenční položka <u>viz přílohy projektové dokumentace</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
82	R015240	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČETNĚ DOPRAVY	T	0,100	0,00	0,00
			Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Evidenční položka <u>viz přílohy projektové dokumentace</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
83	R015310	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT, VČETNĚ DOPRAVY	T	0,500	0,00	0,00
			Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Evidenční položka <u>Výzisk - přebírá Správa železnic</u> <u>viz přílohy projektové dokumentace</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
84	R015810	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000	0,00	0,00
			Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Evidenční položka <u>Druhotná surovina - výkup</u> <u>viz přílohy projektové dokumentace</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
85	R015890	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 - ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ (I S IZOLACÍ), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,200	0,00	0,00
			Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Evidenční položka <u>Druhotná surovina - výkup</u> <u>viz přílohy projektové dokumentace</u> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-10-01 Železniční svršek

SO 11-10-01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	10,610	0,00	0,00
			<i>Během stavby 2x: 10,61=10,610 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
2	R02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	0,00	0,00
			Vzorkování vytýčeného kameniva dle vyhlášky č. 294/2006 Sb., s předpokladem 1 ks / 1000 t.				
			<i>Počet: 1=1,000 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
4	R02940_01		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BK	KPL	1,000	0,00	0,00
			Vypracování dokumentace bezстыkové koleje.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	R02940_03		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PPK	KPL	1,000	0,00	0,00
			Vypracování projektu zajištění PPK.				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5			Komunikace				0,00
7	512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 461,180	0,00	0,00
			<i>Zřízení nového KL: 170,3*2,7+260,3*2,9=1 214,680 [A]</i>				
			<i>Zřízení stezky: 246,5=246,500 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=1 461,180 [C]</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			- dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění				
			2. Položka neobsahuje:				
			x				
			3. Způsob měření:				
			Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.				
8	513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	298,300	0,00	0,00
			<i>Doplnění KL při úpravě GPK: 1061*0,2=212,200 [A]</i>				
			<i>Doplnění KL při následné úpravě GPK: 430,5*0,2=86,100 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=298,300 [C]</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			- dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění				
			2. Položka neobsahuje:				
			x				
			3. Způsob měření:				
			Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.				
9	528252		KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	430,500	0,00	0,00
			<i>Zřízení nového KR: 430,5=430,500 [A]</i>				
			1. Položka obsahuje:				
			- defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány				
			- dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)				
			- montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou				
			- dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje				
			- zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladečního prostředku				
			- sespojování kolejových polí bez jejich svaření				
			- směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože				
			- očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu				
			- pomocné a dokončovací práce				
			- případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích				
			2. Položka neobsahuje:				
			- zřízení kolejového lože				
			- svařování kolejnic do bezстыkové koleje				
			- broušení kolejje				
			- případnou dodávku a montáž pražcových kotev				
			- následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje				
			3. Způsob měření:				
			Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
10	528352		KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2,400	0,00	0,00
			<i>Zřízení nového KR v místě přechodu: 2,4=2,400 [A]</i>				

		1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovačů a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
11	52X000	KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	6,000	0,00	0,00
		<i>Navrácení stávajícího KR - koleje stykované: 2*3=6,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
12	542121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1 061,000	0,00	0,00
		<i>Úprava GPK: 2*530,5=1 061,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
13	542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ	M	530,500	0,00	0,00
		<i>Následná úprava GPK: 530,5=530,500 [A]</i> 1. Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým normám - pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, uklejnélní – montáž a demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce - případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší vždy jako reklamacie nedodaného materiálu původních položek řady 51 3. Měrná jednotka: metr 4. Způsob měření: v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7				
14	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	14,000	0,00	0,00
		<i>Svar kolejnic po zřízení nového KR: 7*2=14,000 [A]</i>				

		Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kritérií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevarování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezстыkové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovačů do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinelá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovačů – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úpravu do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	545230	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>Přechodový svar 49E1 / A na začátku a konci rekonstruovaného úseku: 2*2=4,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovačů, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍCH spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezстыkové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
16	549341	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	430,500	0,00	0,00
		<i>BK: 430,5=430,500 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spar a následné utažení upevňovačů – montážní přípravy na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbití pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
17	R545121	STYK KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>Styk navraceného stávajícího KR: 2*2=4,000 [A]</i> - zřízení kolejnicového styku s přidáním rozřezem a vrtáním - včetně dodání potřebného materiálu - případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem				
	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
18	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	5,000	0,00	0,00
		<i>Počet ks hektometrů: 5=5,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a osazení hektometrovniku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x				
37	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>Nové značky : A32a (2 ks).</i> <i>2=2,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
36	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>Svislé dopr. značení A32a (2 ks).</i> <i>2=2,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
19	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>Počet ks návěstí: 2+6=8,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
20	914933	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,00	0,00
		<i>Počet ks návěstí: 6=6,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
21	921930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVAČŮ A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	2,400	0,00	0,00
		<i>Antikorozní provedení v žel. přechodu: 2,4=2,400 [A]</i>				

		(Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.				
22	923411	NAVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	2,000	0,00	0,00
		Počet ks návěsti: 2=2,000 [A]				
		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
23	923431	NAVĚST "KONEC NASTUPIŠTĚ"	KUS	2,000	0,00	0,00
		Počet ks návěsti: 2=2,000 [A]				
		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
24	923461	NAVĚST "PÍSKEJTE"	KUS	2,000	0,00	0,00
		Počet ks návěsti: 2=2,000 [A]				
		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
25	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	M3	904,050	0,00	0,00
		Odstranění KL: 430,5*2,1=904,050 [A]				
		1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejisti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehším (původním) stavu.				
26	965124	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ	M	430,500	0,00	0,00
		Demontáž KR: 430,5=430,500 [A]				
		1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do jednotlivých součástí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejisti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu na montážní základnu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
27	965125	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU	tkm	286,470	0,00	0,00
		Jedná se o přepravu vyzískaného svrškového materiálu (kolejnice a kolejivo) zhotovitelem do ŽST Velké Meziříčí (5 km) a jejich uložení dle dispozic VPS TO. Kolejnice: 430,5*2*0,0495=42,620 [A] Kolejivo (638 ks pražců): 638*0,023=14,674 [B] Doprava (km): 5=5,000 [C] Celkem: (A+B)*C=286,470 [D]				
		1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.				
28	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU	KUS	5,000	0,00	0,00
		Počet ks hektometrů: 5=5,000 [A]				

		1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
29	965841	DEMONTÁŽ JAKEKOLIV NÁVESTI	KUS	6,000	0,00	0,00
		Počet ks návěští: 6=6,000 [A] 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
30	965842	DEMONTÁŽ JAKEKOLIV NÁVESTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	1,200	0,00	0,00
		Počet ks návěští: 6*0,02=0,120 [A] Doprava: 10=10,000 [B] Celkem: A*B=1,200 [C] 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.				
31	R965311	ROZEBRÁNÍ A MONTÁŽ PŘEJEZDU PŘI 3. PODBITÍ	M2	22,008	0,00	0,00
		Plocha konstrukce: 11,004=11,004 [A] Počet manipulací: 2=2,000 [B] Celkem: A*B=22,008 [C] 1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdna nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.				
O		Odpady			0,00	
32	R015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTERK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) VČETNĚ DOPRAVY	T	650,160	0,00	0,00
		Položku NENACENOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Odstranění KL (odpad po recyklaci 40%): 430,5*2,1*0,4=361,200 [A] Objemová hmotnost: 1,8=1,800 [B] Celkem: A*B=650,160 [C] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
33	R015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY	T	0,102	0,00	0,00
		Položku NEOČENOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Počet podložek: 638*2=1 276,000 [A] Hmotnost podložky [g]: 80=80,000 [B] Celkem: A*B*0,000001=0,102 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
34	R015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY	T	0,204	0,00	0,00
		Položku NENACENOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Počet podložek: 638*2=1 276,000 [A] Hmotnost podložky [g]: 160=160,000 [B] Celkem: A*B*0,000001=0,204 [C]				

		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
35	R015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČETNĚ DOPRAVY Položku NEOCEŇOVAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. <i>Betonové pražce ks: 638=638,000 [A]</i> <i>Hmotnost pražce: 0,080=0,080 [B]</i> <i>Celkem: A*B=51,040 [C]</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	51,040	0,00	0,00



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-11-01 Železniční spodek

SO 11-11-01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	02914		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍŤ	KUS	3,000	0,00	0,00
			Zahrnuje kompletní dodání bodu ŽBP č. XXX včetně souvisejících geodetických prací. <i>Bod ŽBP 543: 1=1,000 [A]</i> <i>Bod ŽBP 641: 1=1,000 [B]</i> <i>Bod ŽBP 540: 1=1,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=3,000 [D]</i> Položka zahrnuje: - bod základní vytyčovací sítě Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě				
2	R02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE - VZORKOVÁNÍ	KUS	2,000	0,00	0,00
			Vzorkování vytěžené zeminy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb, s předpokladem 1 ks / 1000 t. <i>Počet: 2=2,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	R02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU - ZATĚŽOVÉ ZKOUŠKY	KUS	3,000	0,00	0,00
			Zátěžové zkoušky pláně <i>Počet: 3=3,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
4	R02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ DOPR. INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ	KPL	2,000	0,00	0,00
			Dopravní značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu na přilehlých komunikacích (výjezdy ze stavby apod.) a dopravní značení objízdných tras v souladu s požadavky DI PČR, SÚS, Odboru dopravy. Součástí je provizorní dopravní značení pro cestující viz TZ stavebního objektu. <i>Během stavby 1=1,000 [A]</i> <i>Následná úprava GPK 1=1,000 [B]</i> <i>A+B=2,000 [C]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	R02730		PRÁCE ZŘIZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠTŮJÍCÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SONDY	KUS	7,000	0,00	0,00
			Sondy pro ověření výškové polohy inženýrských sítí. <i>Počet: 7=7,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
6	R02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			<i>Během stavby: 1=1,000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
1			Zemní práce				0,00
7	11332A		ODSTRANĚNÍ PŮDKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	17,700	0,00	0,00
			<i>Odstranění železničního spodku pod nástupištěm: 59*0,3=17,700 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	124,375	0,00	0,00
			<i>Sejmutí ornice: 995*0,1*1,25=124,375 [A]</i> Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku				
9	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	625,291	0,00	0,00
			<i>Odkop pro PP (30 %): 436,76*0,3*1,1=144,131 [A]</i> <i>Ostatní odkop žel. spodku (20 %): (521,44*0,2+333,13)*1,1=481,160 [B]</i> <i>Celkem: A+B=625,291 [C]</i>				

		Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
10	12383A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY	M3	565,739	0,00	0,00
		Odkop pro PP (70 %): 436,76*0,7*1,1=336,305 [A] Ostatní odkop žel. spodku (40 %): 521,44*0,4*1,1=229,434 [B] Celkem: A+B=565,739 [C] Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
11	12393A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	229,434	0,00	0,00
		Ostatní odkop žel. spodku (40 %): 521,44*0,4*1,1=229,434 [A] Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
12	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	96,438	0,00	0,00

		<i>Odkop - Trativod (20%): 374*0,2*0,2*1,1=16,456 [A]</i> <i>Odkop - zpevnění svahu (30 %): 119,77*0,3*1,1=39,524 [B]</i> <i>Odkop - Velký žlab "J" (20 %): 151,4*0,2*1,1=33,308 [C]</i> <i>Odkop - Kamenný žlab (20 %): 18*0,2*1,1=3,960 [D]</i> <i>Odkop - Šachta (20 %): 14,5*0,2*1,1=3,190 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=96,438 [F]</i> Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
13	13283A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	176,527	0,00	0,00
		<i>Odkop - Trativod (40%): 374*0,2*0,4*1,1=32,912 [A]</i> <i>Odkop - zpevnění svahu (40 %): 119,77*0,4*1,1=52,699 [B]</i> <i>Odkop - Velký žlab "J" (40 %): 151,4*0,4*1,1=66,616 [C]</i> <i>Odkop - Kamenný žlab (40 %): 18*0,4*1,1=7,920 [D]</i> <i>Odkop - Šachta (40 %): 14,5*0,4*1,1=6,380 [E]</i> <i>Odkop - Chráničky (rezervní): 20*(0,5*1)=10,000 [F]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F=176,527 [G]</i> Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
14	13293A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - BEZ DOPRAVY	M3	160,216	0,00	0,00
		<i>Odkop - Trativod (40%): 374*0,2*0,4*1,1=32,912 [A]</i> <i>Odkop - zpevnění svahu (30 %): 119,77*0,3*1,1=39,524 [B]</i> <i>Odkop - Velký žlab "J" (40 %): 151,4*0,4*1,1=66,616 [C]</i> <i>Odkop - Kamenný žlab (40 %): 18*0,4*1,1=7,920 [D]</i> <i>Odkop - Šachta (40 %): 14,5*0,4*1,1=6,380 [E]</i> <i>Zřízení rýhy pro pokládku chrániček (budoucí přeložka EGD): 0,6*0,8*13,0*1,1=6,864 [F]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F=160,216 [G]</i>				

		Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 836,780	0,00	0,00
		Odkop pro PP: 436,76*1,1=480,436 [A] Ostatní odkop žel. spodku: (521,44+333,13)*1,1=940,027 [B] Odkop - Trativod: 374*0,2*1,1=82,280 [C] Odkop - zpevnění svahu: 119,77*1,1=131,747 [D] Odkop - Velký žlab "J": 151,4*1,1=166,540 [E] Odkop - Kamenný žlab: 18*1,1=19,800 [F] Odkop - Šachta: 14,5*1,1=15,950 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 836,780 [H]				
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
55	17551	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	30,600	0,00	0,00
		Výplň z nepropustného materiálu u "J" velké. 85,0*0,36=30,600 [A] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
16	17561	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	62,100	0,00	0,00
		Obsyp svahových tvárnice - šterkodrt frakce 16/32: 0,6*97=58,200 [A] Obsyp a zásep ráhy fr.0-32 (chráničky pro EGD) : 0,6*0,5*13=3,900 [B] Celkem: A+B=62,100 [C]				

		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím ø DN 180mm se od kubatury obsvpu neodečítá				
17	18120	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	2 669,100	0,00	0,00
		<i>Zhutnění podloží pod PP (100%): 430,5*6,2=2 669,100 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
18	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1 243,750	0,00	0,00
		<i>Rozprostření ornice: 995*1,25=1 243,750 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 143,750	0,00	0,00
		<i>Zatravnění plochy: 915*1,25=1 143,750 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
20	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	112,000	0,00	0,00
		<i>Hydroosev: 112=112,000 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
2		Základy				0,00
21	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	918,000	0,00	0,00
		<i>Opláštění trativodního potrubí: 2*374=748,000 [A]</i> <i>Geotextilie filtrační (Přikopový žlab "J" velké): 2*85=170,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=918,000 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry				
3		Svislé konstrukce				0,00
22	31819	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	14,924	0,00	0,00
		<i>Kamenný žlab (kamenné zidky): 28,7*0,52=14,924 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). Položka nezahrnuje: - x				
23	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	15,652	0,00	0,00
		<i>Stávající kamenná zídka: (5,2+12,1+12,8)*0,52=15,652 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: - rozebrání stávajícího zdiva - nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí) - vyzdění z tohoto materiálu - včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar. Položka nezahrnuje: - dodávku nového materiálu				
24	327315	ZDI OPERNĚ, ŽÁRUBNÍ, NABREŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	15,792	0,00	0,00
		<i>Svahové tvárnice: 2256*0,007=15,792 [A]</i>				

		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
25	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	4,400	0,00	0,00
		Šachty (3 ks): 3,4=3,400 [A] Čela propustku: 1=1,000 [B] Celkem: A+B=4,400 [C] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x				
	4	Vodorovné konstrukce				0,00
26	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	17,900	0,00	0,00
		Doplnění odláždění - Přechod TZZ na stávající dlažbu: 2*2*0,1=0,400 [A] Přechod dna mezi TZZ4 a příkopovým žlabem: 3*2,1=6,300 [B] Okamenování: 2,3+2,3+1,3+3,8+1,5=11,200 [C] Celkem: A+B+C=17,900 [D] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
57	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	23,280	0,00	0,00
		Základ pod svahové tvárnice (hl.0,6m): 0,6*0,4*97=23,280 [A]				

		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
27	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,907	0,00	0,00
		Obetonování trubky (převedení příkopu): 3,5*0,259=0,907 [A] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
28	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	163,881	0,00	0,00
		Lože a zásyp - Trativod: 374,0*0,2=74,800 [A] Lože a zásyp - Chráničky (rezervní): 20*0,5*1=10,000 [B] Lože - Zatrávňovací dlažba: 79,506*0,8*0,2=12,721 [C] Lože a zásyp propust.materiálem (velké "J"): 0,6*85=51,000 [D] Zásyp - svahové tvárnice: 1920*0,008=15,360 [E] Celkem: A+B+C+D+E=163,881 [F] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
29	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	18,300	0,00	0,00
		Doplnění odláždění - Přechod TZZ na stávající dlažbu: 2*2*0,2=0,800 [A] Přechod dna mezi TZZ4 a příkopovým žlabem: 3*2,1=6,300 [B] Okamenování: 2,3+2,3+1,3+3,8+1,5=11,200 [C] Celkem: A+B+C=18,300 [D] Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
30	46611	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DILCŮ BETONOVÝCH	M3	5,088	0,00	0,00
		Zatrávňovací dlažba: 79,506*0,8*0,08=5,088 [A] Položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů dnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5		Komunikace			0,00	

31	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	342,350	0,00	0,00
			Z celkového potřebného množství štěrkodrti bude jako nový materiál dodáno 342,35 m3. Jedná se o ponižení množství nové ŠD o využitelný recyklát ze stávajícího odtěženého KL. Tedy: $713,55 - 371,20 = 342,35 \text{ m}^3$ PP Vrstva 2 (km 22,540 - km 22,700): $1,5 \cdot (22700 - 22540) = 240,000 \text{ [A]}$ Vyrovňovací vrstva štěrkodrti: $1 \cdot 430,5 \cdot 1,1 = 473,550 \text{ [B]}$ Odečet štěrkodrti recyklované (pol.č. 501102): $(542,43 - 171,23) \cdot 1 = 371,200 \text{ [C]}$ Celkem: $A+B+C=342,350 \text{ [D]}$ 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – zřízení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.				
54	501102		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	371,200	0,00	0,00
			Z celkového odtěženého KL 904,05 m3 bude využito jako recyklát 60%, tj celkem : $0,6 \cdot 904,05 = 542,43 \text{ m}^3$. V rámci SO 11-12-01.01 se v položce č.26 využije 171,23 m3. Na využití do žel.spodku tak zbývá : $542,43 - 171,23 = 371,20 \text{ m}^3$ v rámci této položky. $0,6 \cdot 904,05 - 171,23 = 371,200 \text{ [A]}$ 1. Položka obsahuje: – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – zřízení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.				
32	501600		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ASFALTOVÉHO BETONU	M3	199,890	0,00	0,00
			PP Vrstva 1: $(0,5 \cdot 276,9) + (0,4 \cdot 153,6) = 199,890 \text{ [A]}$ 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – zřízení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů	0,00			
33	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	76,000	0,00	0,00
			Přesparování dna stávajícího propustku v km 23,029: $12,5 + 25 + 38,5 = 76,000 \text{ [A]}$ Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x				
7			Přidružená stavební výroba	0,00			
56	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	238,000	0,00	0,00
			Hydroizolační nátěr vnějšího povrchu velkých "J". $2,8 \cdot 85 = 238,000 \text{ [A]}$				

		Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilií				
8		Potrubí				
34	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	7,500	0,00	0,00
		<i>Odvodňovací trubky skrz kamenný žlab: 25"0,3=7,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
35	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	8,800	0,00	0,00
		<i>Odtokové potrubí z šachty: 2,5</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
36	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	471,000	0,00	0,00
		<i>Tratvodní trubka: 374=374,000 [A]</i> <i>Drenáž (svahové tvárnice): 97=97,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=471,000 [C]</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x				
37	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	46,000	0,00	0,00
		Poznámka : do rýhy v km 22,685 se uloží 2 ks chrániček D110 (krytí 1,5m pod TK) ze sklolaminát s kruhovou tuhostí 20 kN/m2 (kPa) pro budoucí přeložku kabelů EGD. <i>Celková délka 2*13,0= 26 bm.</i> <i>Chráničky (pro zab.zar. km 22,812 a km 22,821): 2*10=20,000 [A]</i> <i>Chráničky pro budoucí přeložku kabelů EGD: 2*13=26,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=46,000 [C]</i>				

		Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x				
38	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	10,000	0,00	0,00
		Šachty DN400: 10=10,000 [A]				
		Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
39	89486	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM	KUS	1,000	0,00	0,00
		Šachta DN800: 1=1,000 [A]				
		Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
40	89721	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	3,000	0,00	0,00
		Šachty: 3=3,000 [A]				
		Položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
41	R899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	M2	41,300	0,00	0,00
		Povrchová úprava - žárově zinkované..				
		Zamřizování kamenného žlabu: 41,3=41,300 [A]				
		Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu.				
		Včetně spojovacího materiálu a včetně montáže.				
	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00
42	918115	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37	M3	1,600	0,00	0,00
		Převedení příkopu - nová čela: 2*1,0*2,0*0,4=1,600 [A]				

			Položka zahrnuje: - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
43	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	3,500	0,00	0,00
			<i>Převodní příkopu DN400: 3,5=3,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování				
44	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	556,600	0,00	0,00
			<i>Příkopové tvárnice TZZ4: 275+98+81+52,8+49,8=556,600 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárcí předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
45	935902		ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABU (VČETNĚ POKLOPU A MRŽIŽI) "J" VELKÉ	M	85,000	0,00	0,00
			<i>Příkopový žlab velké "J": 30+25+30=85,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se metr běžný				
46	93620		DROBNÉ DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON	M3	4,736	0,00	0,00
			<i>Železobetonový věnec (zamřížovaný kamenný žlab): 59,2*0,08=4,736 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
47	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	3,500	0,00	0,00
			<i>Stávající převedení příkopu: 3,5=3,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
48	96713A		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	12,740	0,00	0,00
			<i>Bourání stávajících kamenných zídek: 24,5*0,52=12,740 [A]</i>				

		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
49	96713B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KAMENNÝCH NA MC - DOPRAVA Bourání stávajících kamenných zidek: 24,5*0,52=12,740 [A] Objemová hmotnost: 2,4=2,400 [B] Doprava: 10=10,000 [C] Celkem: A*B*C=305,760 [D] Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	305,760	0,00	0,00
O		Odpad	0,00			
50	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENOVAŤ v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Odkop pro PP (30 %): 436,76*0,3*1,1=144,131 [A] Ostatní odkop žel. spodku (20 %): (521,44*0,2+333,13)*1,1=481,160 [B] Odkop - Trativod (20%): 374*0,2*0,2*1,1=16,456 [C] Odkop - zpevnění svahu (30 %): 119,77*0,3*1,1=39,524 [D] Odkop - Velký žlab "J" (20 %): 151,4*0,2*1,1=33,308 [E] Odkop - Kamenný žlab (20 %): 18*0,2*1,1=3,960 [F] Odkop - Šachta (20 %): 14,5*0,2*1,1=3,190 [G] Objemová hmotnost: 2,1=2,100 [H] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*H=1 515,631 [I] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 515,631	0,00	0,00
51	R015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENOVAŤ v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Odkop pro PP (70 %): 436,76*0,7*1,1=336,305 [A] Ostatní odkop žel. spodku (40 %): 521,44*0,4*1,1=229,434 [B] Odkop - Trativod (40%): 374*0,2*0,4*1,1=32,912 [C] Odkop - zpevnění svahu (40 %): 119,77*0,4*1,1=52,699 [D] Odkop - Velký žlab "J" (40 %): 151,4*0,4*1,1=66,616 [E] Odkop - Kamenný žlab (40 %): 18*0,4*1,1=7,920 [F] Odkop - Šachta (40 %): 14,5*0,4*1,1=6,380 [G] Odkop - Chráničky (rezervní): 20*(0,5*1)=10,000 [H] Objemová hmotnost: 2,3=2,300 [I] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*I=1 707,212 [J] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 707,212	0,00	0,00
52	R015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENOVAŤ v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Odkop - Trativod (40%): 374*0,2*0,4*1,1=32,912 [B] Odkop - zpevnění svahu (30 %): 119,77*0,3*1,1=39,524 [C] Odkop - Velký žlab "J" (40 %): 151,4*0,4*1,1=66,616 [D] Odkop - Kamenný žlab (40 %): 18*0,4*1,1=7,920 [E] Odkop - Šachta (40 %): 14,5*0,4*1,1=6,380 [F] Zřízení rýhy pro pokládku chrániček (budoucí přeložka EGD): 0,6*0,8*13,0*1,1=6,864 [G] Objemová hmotnost: 2,5=2,500 [H] Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*H=974,125 [I] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	974,125	0,00	0,00
53	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENOVAŤ v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90.	T	1,250	0,00	0,00

<i>Stávající převedení příkopu: 0,5=0,500 [A]</i> <i>Objemová hmotnost: 2,5=2,500 [B]</i> <i>Celkem: A*B=1,250 [C]</i>
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-12-01.01 Nástupiště

SO 11-12-01.01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	R02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE - VZORKOVÁNÍ ŠTERKOVÉHO LOŽE	KUS	1,000	0,00	0,00
			Vzorkování vytěžené zeminy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb, s předpokladem 1 ks / 1000 t				
			Počet: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	R02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU - ZATĚŽOVÉ ZKOUŠKY	KUS	3,000	0,00	0,00
			Zátěžové zkoušky pláně				
			Počet: 3=3,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	R02730		PRÁCE ZŘÍZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SONDY	KUS	2,000	0,00	0,00
			Sondy pro ověření výškové polohy inženýrských sítí.				
			Počet: 2=2,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	R02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			Během stavby: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
63	R894171		ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0,00	0,00
			Dodání a montáž šachty Š18. Šachta Š18 se sifonem bude mít DN1000 a bude betonová.				
			Šachta Š18 bude složena z prefabrikovaného betonového dna, prefabrikovaných šachetních				
			skruží, přechodové skruže, vyrovnávacího prstence (výšky 100-200 mm – výšku je nutno				
			upřesnit při stavbě po umístění všech dílů kanalizační šachty) a poklopu bez větracích otvorů.				
			Pro vyrovnání nivelety se použijí vyrovnávací prstence DN 625 v maximálním počtu 2ks do				
			maximální výšky 240 mm. Sifon bude do samostatné šachty umístěn kvůli lepší přístupnosti				
			sifonu a jeho čištění. Z šachty umístěné v nástupišti je voda do šachty se sifonem svedena				
			plnostěnnou plastovou trubkou KG DN150. Dále bude na sifon napojena přechodka DN150				
			(KG/kamenina) a přípojka do stávající šachty bude z kameniny DN150. Podrobnosti viz				
			výkres č. 2-007 "Kanalizační				
			1=1,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.				
			- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno				
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do				
			definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a				
			ochrana dílců,				
			- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky				
			a závěsná oka,				
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,				
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,				
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,				
			- očištění a ošetření uložených ploch,				
			- zednické výpomocce pro montáž dílců,				
			- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,				
			- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných				
			měření,				
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku				
			- předepsané podkladní konstrukce				
			Položka nezahrnuje:				
			x				
1			Zemní práce				0,00
5	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	10,950	0,00	0,00
			Frézování - Chodník, Nástupiště: 80*0.1=8,000 [A]				
			Frézování - Plocha mezi chodníkem a koleji: 24*0.1=2,400 [B]				
			Chodník vpravo od přejezdu: 3,5*0.1=0,350 [C]				
			Chodník v km 23,089 (vedení kabelu): 2*0.1=0,200 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=10,950 [E]				
			Položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné				
			dopravy, vč. uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- vodorovnou dopravu				
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého				
			množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny				
			bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	33,750	0,00	0,00
			Sejmutí ornice - Nástupiště: 270*0.1*1,25=33,750 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy				
			- její vodorovnou dopravu				
			Položka nezahrnuje:				
			- uložení na trvalou skládku				
7	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	100,033	0,00	0,00
			Nástupiště (30%): (1,9*70*0,3*1,1)+(2,5*30*0,3*1,1)=68,640 [A]				
			Chodník (50%): (5,4*9,2+13,7*0,54)*0,5*1,1=31,393 [B]				
			Celkem: A+B=100,033 [C]				

		Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
8	12383A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY	M3	139,514	0,00	0,00
		<i>Nástupiště (50%): (1,9*70*0,5*1,1)+(2,5*30*0,5*1,1)=114,400 [A]</i> <i>Chodník (40%): (5,4*9,2+13,7*0,54)*0,4*1,1=25,114 [B]</i> <i>Celkem: A+B=139,514 [C]</i> Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
9	12393A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - BEZ DOPRAVY	M3	52,039	0,00	0,00
		<i>Nástupiště (20%): (1,9*70*0,2*1,1)+(2,5*30*0,2*1,1)=45,760 [A]</i> <i>Chodník (10%): (5,4*9,2+13,7*0,54)*0,1*1,1=6,279 [B]</i> <i>Celkem: A+B=52,039 [C]</i> Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
10	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,600	0,00	0,00

		<i>Zidka - konec nástupiště: 3,2*0,5=1,600 [A]</i> Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	293,186	0,00	0,00
		<i>Nástupiště: (1,9*70*1,1)+(2,5*30*1,1)=228,800 [A]</i> <i>Chodník: (5,4*9,2+13,7*0,54)*1,1=62,786 [B]</i> <i>Zidka - konec nástupiště: 3,2*0,5=1,600 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=293,186 [D]</i> Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
12	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	227,670	0,00	0,00
		<i>Nástupiště: (2,7*70+0,3*3,9)=190,170 [A]</i> <i>Přístupový chodník: 37,5=37,500 [B]</i> <i>Celkem: A+B=227,670 [C]</i> Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhtnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
13	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	104,000	0,00	0,00
		<i>Rozprostření ornice - Nástupiště: 104=104,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	104,000	0,00	0,00
		<i>Rozprostření ornice - Nástupiště: 104=104,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
2		Základy	0,00			
15	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	1,984	0,00	0,00
		<i>Služební schody: (0,4*1*0,9)+(0,4*0,1*0,6)=0,384 [A]</i> <i>Zidka - Konec nástupiště: 3,2*0,5=1,600 [B]</i> <i>Celkem: A+B=1,984 [C]</i>				

Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže

3		Svislé konstrukce	0,00			
16	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,720	0,00	0,00
		Provedení kompletní železobetonové zidky se základem dle výkresu D.2.1 2-041 (042). <i>Zidka - Konec nástupiště: 2,4*0,3=0,720 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže				
17	327365	VÝTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,087	0,00	0,00
		Provedení kompletní železobetonové zidky se základem dle výkresu D.2.1 2-041 (042). <i>Zidka - Konec nástupiště: 0,063=0,063 [A]</i> <i>Služební schody: 0,024=0,024 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,087 [C]</i> Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x				
18	38824A	KABELOVOD Z MULTIKANALŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH	M	108,800	0,00	0,00
		<i>Devítikomorový multikanál: 108,8=108,800 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) - včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka nezahrnuje: - x				
19	R348171	ZÁBRADLI Z DILCŮ KOVOVÝCH S NATĚREM	M	37,730	0,00	0,00

		Provedení kompletního zábradlí dle "výkresu zábradlí". Ocelové části zábradlí budou žárově zinkované a opatřené ochranným nátěrem (úprava povrchu na stupeň SA3, ochranný nátěrový systém ONS 01 dle S5/4). Nástupišť: $11,8=11,800$ [A] Přístupový chodník: $19,9+0,73=20,630$ [B] Bezpečný prvek - z obou stran žel. přechodu: $2,1+3,2=5,300$ [C] Celkem: $A+B+C=37,730$ [D] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikoroziní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
	4	Vodorovné konstrukce				0,00
20	431175	SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ Z NEREZ OCELI	T	0,700	0,00	0,00
		Služební schody včetně zábradlí (5 schodišťových stupňů): $(5 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 5 \cdot 30) / 1000 = 0,700$ [A] Položka zahrnuje: - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikoroziní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. Položka nezahrnuje: x				
21	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	24,640	0,00	0,00
		Beton pod nástupištní prefabrikát: $90 \cdot 0,24 + 10 \cdot 0,12 = 22,800$ [A] Betonové palisády: $0,1 \cdot (9,3 + 4,5 + 4,6) = 1,840$ [B] Celkem: $A+B=24,640$ [C] Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
22	45131A	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	24,400	0,00	0,00
		Odvodňovací žlábek - Nástupišť: $21=21,000$ [A] Odvodňovací žlábek - Chodník: $2,5=2,500$ [B] Obetování trubky převedení příkopu: $0,9=0,900$ [C] Celkem: $A+B+C=24,400$ [D]				

		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
23	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,106	0,00	0,00
		<i>Zatrávňovací tvárnice s vyplněním kamenivem fr. 8/16: 7,1*0,08=0,568 [A]</i> <i>Podkladní vrstva - Chodník - Kamenivo fr. 4/8: 0,04*35,9=1,436 [B]</i> <i>Podkladní vrstva - Okapový chodník - Kamenivo fr. 4/8: 0,04*2,56=0,102 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=2,106 [D]</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
24	46611	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH	M3	0,720	0,00	0,00
		<i>Začátek nástupiště - zatrávňovací tvárnice: 7,2*0,08*1,25=0,720 [A]</i> Položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5		Komunikace			0,00	
25	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	71,580	0,00	0,00
		<i>Podkladní vrstva - Nástupiště: 0,2*2,7*70+30*0,2*3,9=61,200 [A]</i> <i>Podkladní vrstva - Chodník: 0,25*35,9=8,975 [B]</i> <i>Prostor bouraného schodiště: 5,1*0,15=0,765 [C]</i> <i>Podkladní vrstva - Okapový chodník: 0,25*2,56=0,640 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=71,580 [E]</i> 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.				
26	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	171,230	0,00	0,00
		<i>Podkladní vrstva - Nástupiště (Recyklace z KL): 0,2*2,7*70+30*0,2*3,9+1*100=161,200 [A]</i> <i>Podkladní vrstva - Chodník (Recyklace z KL): 0,25*34,5=8,625 [B]</i> <i>Prostor bouraného schodiště: 5,1*0,15=0,765 [C]</i> <i>Podkladní vrstva - Okapový chodník (Recyklace z KL): 0,25*2,56=0,640 [D]</i> <i>Celkem: A+B+C+D=171,230 [E]</i>				

		1. Položka obsahuje: - recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované šterkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace - přezkoušení kvality recyklovaného materiálu - zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy - dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování - očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy - uložení šterkodrtě dle předepsaného technologického předpisu - zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze šterkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů - hutnění na předepsanou míru hutnění - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.				
27	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,284	0,00	0,00
		<i>Prostor bouraného schodiště: 5,1*0,04=0,204 [A]</i> <i>Chodník v km 23,089 (vedení kabelu): 2*0,04=0,080 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,284 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	0,426	0,00	0,00
		<i>Prostor bouraného schodiště: 5,1*0,06=0,306 [A]</i> <i>Chodník v km 23,089 (vedení kabelu): 2*0,06=0,120 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,426 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,355	0,00	0,00
		<i>Prostor bouraného schodiště: 5,1*0,05=0,255 [A]</i> <i>Chodník v km 23,089 (vedení kabelu): 2*0,05=0,100 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,355 [C]</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,700	0,00	0,00
		<i>Dlažba - Signální a varovné pásy: 4,7=4,700 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,500	0,00	0,00
		<i>Prostor bouraného schodiště: 6,5=6,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x				

32	R582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH (OSTROHRANNÁ) TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	313,488	0,00	0,00
<i>Dlažba (ostrohranná) - Nástupišť: 266,9=266,900 [A]</i> <i>Dlažba (ostrohranná) - Přístupový chodník: 28,6=28,600 [B]</i> <i>Dlažba (ostrohranná) - Okapový chodník: 2,56=2,560 [C]</i> <i>Dlažba - doplnění nad stávajícím schodištěm: 0,5=0,500 [D]</i> <i>Prořez 5%: 1,05=1,050 [E]</i> <i>Celkem: (A+B+C+D)*E=313,488 [F]</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
7			0,00			
33	72124	LAPACE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	1,000	0,00	0,00
Pozn: Okapový gajgr litinový <i>Okapový gajgr: 1=1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace Položka nezahrnuje: - x						
34	75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
<i>Kabelová komora: 2=2,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení - náklady na dopravu a skladování - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	75ID2X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
<i>Kabelová komora: 2=2,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	R75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA ŠXD MIN. 1200 X 1200, VČ. VÍKA PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU - DODÁVKA	KUS	2,000	0,00	0,00
<i>Kabelová komora: 2=2,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení - dopravu a skladování - kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	R75ID2X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA ŠXD MIN. 1200 X 1200, VČ. VÍKA PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
<i>Kabelová komora: 2=2,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
8			0,00			
38	85434	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	2,000	0,00	0,00
<i>Svislá část okapového svodu od gajgru: 2,0=2,000 [A]</i>						

		Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
39	874343	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	M	25,000	0,00	0,00
		<i>Svodné potrubí: 4,0=4,000 [A]</i> <i>Nová dešťová kanalizace - Nástupiště: 16,5=16,500 [B]</i> <i>Přípojka: 4,5=4,500 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=25,000 [D]</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty včetně nezbytných zemních prací - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
40	89486	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>Nové kanalizační šachty v nástupišti - DN625: 2=2,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
41	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>Výšková úprava kanalizační šachty č.914: 1=1,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				
42	R874343	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	M	1,000	0,00	0,00
		<i>Sířon a zápachová uzávěrka k zamezení šíření zápachu: 1=1,000 [A]</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty včetně nezbytných zemních prací - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
43	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	93,100	0,00	0,00
		<i>Zábradlí - Chodník: 14,3=14,300 [A]</i> <i>Zábradlí - Zatrávněná plocha za nástupištěm: 78,8=78,800 [B]</i> <i>Celkem: A+B=93,100 [C]</i> Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
44	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,760	0,00	0,00
		<i>Betonové palisády: 0,15*(9,3+4,5+4,6)=2,760 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
45	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	99,800	0,00	0,00

		Obrubníky - chodníkové - Nástupišť: 72,8=72,800 [A] Obrubníky - chodníkové - Chodník: 19,7=19,700 [B] Obrubníky - chodníkové - Okapový chodník: 7,3=7,300 [C] Celkem: A+B+C=99,800 [D] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	6,500	0,00	0,00
46	919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 150MM Prostor bouraného schodiště: 6,5=6,500 [A] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x	M	102,000	0,00	0,00
47	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK Prefabrikát - H 115: 100=100,000 [A] Svahový prefabrikát 1:2 s náběhem pro vyrovnání šířky římsy: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=102,000 [C] 1. Položka obsahuje: - dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP - zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK - slepá zakončení nástupišť - příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejisti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: - zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásypy ad. - náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev - jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. - zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.	M	99,100	0,00	0,00
48	924911	NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI 99,1=99,100 [A] 1. Položka obsahuje: - všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod. - dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě - očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍCH zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: - úpravu a hutnění podloží - podkladní a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	102,300	0,00	0,00
49	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 102,3=102,300 [A] 1. Položka obsahuje: - příprava a očištění podkladu - dodání a aplikace nátěrové hmoty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	23,500	0,00	0,00
50	93553	ZLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Odvodňovací žlábek - Nástupišť: 21=21,000 [A] Odvodňovací žlábek - Chodník: 2,5=2,500 [B] Celkem: A+B=23,500 [C] Položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě Položka nezahrnuje: - x	M	59,000	0,00	0,00
51	965521	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP Odstranění nástupišť: 59=59,000 [A] 1. Položka obsahuje: - rozebrání nástupišť do součástí včetně hrubého očištění - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek - příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejisti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: - rozebrání krytu a podkladních vrstev zpevněných ploch vyjma nástupištních konzolových desek - zemní práce - odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.	tkm	249,000	0,00	0,00
52	965522	ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU SUDOP - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) Použitelné součásti konstrukce nástupišť budou odvezeny na místo určené VPS TO Náměst nad Oslavou a předány objednateli.	tkm	249,000	0,00	0,00

		Objem betonu - Nástupištní desky: $59 \times 0,150 \times 0,3 = 2,655$ [A] Objem betonu - Nástupištní tvárnice: $0,3 \times 0,25 \times 59 = 4,425$ [B] Objem betonu - Podložka nástupištních tvárníc: $(0,4 \times 0,4 \times 0,3) \times 60 = 2,880$ [C] Objemová hmotnost: $2,5 = 2,500$ [D] Doprava: $10 = 10,000$ [E] Celkem: $(A+B+C) \times D \times E = 249,000$ [F] 1. Položka obsahuje: - odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení - případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) - poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.				
53	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	15,000	0,00	0,00
		Jímka: $2 \times 3 \times 2,5 = 15,000$ [A] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
54	RR93711	MOBILIÁR - NÁDOBA NA POSYP - MONTÁŽ	KUS	1,000	0,00	0,00
		$1 = 1,000$ [A] Položka zahrnuje: - montáž a osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
55	RR93751	MOBILIÁR - LAVICKY - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		Lavička $2 = 2,000$ [A] Položka zahrnuje: - montáž a osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
56	RR93753	MOBILIÁR - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - MONTÁŽ	KUS	4,000	0,00	0,00
		Koš: $4 = 4,000$ [A] Položka zahrnuje: - montáž a osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
57	RR93754	MOBILIÁR - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - MONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
		Kolostav, 10 kolostavy (rámy SPN 100), t.j. stání pro 20 kol: $10 = 10,000$ [A] Položka zahrnuje: - montáž a osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku				
O		Odpady			0,00	
58	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	213,429	0,00	0,00
		Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Nástupišť (30%): $(1,9 \times 70 \times 0,3 \times 1,1) + (2,5 \times 30 \times 0,3 \times 1,1) = 68,640$ [A] Chodník (50%): $(5,4 \times 9,2 + 13,7 \times 0,54) \times 0,5 \times 1,1 = 31,393$ [B] Zídka - konec nástupišť: $3,2 \times 0,5 = 1,600$ [C] Objemová hmotnost: $2,1 = 2,100$ [D] Celkem: $(A+B+C) \times D = 213,429$ [E] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
59	R015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	320,882	0,00	0,00
		Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. Nástupišť (50%): $(1,9 \times 70 \times 0,5 \times 1,1) + (2,5 \times 30 \times 0,5 \times 1,1) = 114,400$ [A] Chodník (40%): $(5,4 \times 9,2 + 13,7 \times 0,54) \times 0,4 \times 1,1 = 25,114$ [B] Objemová hmotnost: $2,3 = 2,300$ [C] Celkem: $(A+B) \times C = 320,882$ [D]				

		1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
60	R015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. <i>Nástupišť (20%): (1,9*70*0,2*1,1)+(2,5*30*0,2*1,1)=45,760 [A]</i> <i>Chodník (10%): (5,4*9,2+13,7*0,54)*0,1*1,1=6,279 [B]</i> <i>Objemová hmotnost: 2,5=2,500 [C]</i> <i>Celkem: (A+B)*C=130,098 [D]</i> 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	130,098	0,00	0,00
61	R015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. <i>Frézování - Chodník, Nástupišť: 80*0,1=8,000 [A]</i> <i>Frézování - Plocha mezi chodníkem a koleji: 24*0,1=2,400 [B]</i> <i>Chodník vpravo od přejezdu: 3,5*0,1=0,350 [C]</i> <i>Chodník v km 23,089 (vedení kabelu): 2*0,1=0,200 [D]</i> <i>Objemová hmotnost: 2,4=2,400 [E]</i> <i>Celkem: (A+B+C+D)*E=26,280 [F]</i> 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	26,280	0,00	0,00
62	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENO VAT v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. <i>Jímka: 2*3*2,5=15,000 [A]</i> <i>Stávající dlažba na nástupišti: 60=60,000 [B]</i> <i>Objemová hmotnost: 2,5=2,500 [C]</i> <i>Celkem: (A+B)*C=187,500 [D]</i> 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	187,500	0,00	0,00



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-12-01.02 Nástupiště

SO 11-12-01.02 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
1	R02991		MOBILIÁŘ - VÝVĚSKA ZÁVĚSNÁ - MATERIÁL	KUS	2,000	0,00	0,00
			"NEOCEŇOVAT"				
			Materiál bude dodán SŽ v rámci rámcové dohody na dodávky Mobiliáře pro žel. stanice				
			Zaklapovací rám ve velikosti 2x A2: 2=2,000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí				
2	R93711		MOBILIÁŘ - NÁDOBA NA POSYP - MATERIÁL	KUS	1,000	0,00	0,00
			"NEOCEŇOVAT"				
			Materiál bude dodán SŽ v rámci rámcové dohody na dodávky Mobiliáře pro žel. stanice a zastávky.				
			T=1,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				
3	R93751		MOBILIÁŘ - LAVÍČKY - MATERIÁL	KUS	2,000	0,00	0,00
			"NEOCEŇOVAT"				
			Materiál bude dodán SŽ v rámci rámcové dohody na dodávky Mobiliáře pro žel. stanice a zastávky.				
			Vývěska 2=2,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				
4	R93753		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - MATERIÁL	KUS	4,000	0,00	0,00
			"NEOCEŇOVAT"				
			Materiál bude dodán SŽ v rámci rámcové dohody na dodávky Mobiliáře pro žel. stanice a zastávky.				
			Koš na odpady: 4=4,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				
5	R93754		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA - MATERIÁL	KUS	10,000	0,00	0,00
			"NEOCEŇOVAT"				
			Materiál bude dodán SŽ v rámci rámcové dohody na dodávky Mobiliáře pro žel. stanice a zastávky.				
			Kolostav, 10 kolostavy (rámy SPN 100), t.j. stání pro 20 kol : 10=10,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-13-01 Železniční přechod

SO 11-13-01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	R02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE - VZORKOVÁNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
			Vzorkování vytěžené zeminy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb, s předpokladem 1 ks / 1000 t				
			Počet: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
2	R02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZAVISLOU ZKŮŠEBNOU - ZATĚŽOVÉ ZKOUŠKY	KUS	2,000	0,00	0,00
			Zatěžové zkoušky pláň				
			Počet: 2=2,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
3	R02730		PRÁCE ZŘÍZUJÍCÍ NEBO ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SONDY	KUS	2,000	0,00	0,00
			Sondy pro ověření výškové polohy inženýrských sítí.				
			Počet: 2=2,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	R02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			Během stavby: 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
1			Zemní práce				0,00
5	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	9,000	0,00	0,00
			Chodník: 4+5=9,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- vodorovnou dopravu				
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3			Svislé konstrukce				0,00
6	R348171		ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM	M	2,500	0,00	0,00
			Provedení kompletního zábradlí dle "výkresu zábradlí".				
			Ocelové části zábradlí budou žárově zinkované a opatřené ochranným nátěrem (úprava povrchu na stupeň SA3, ochranný nátěrový systém ONS 01 dle S5/4).				
			Bude provedena demontáž stáv. zábradlí v délce 1,0 bm.				
			Zábradlí u chodníku - montáž nového: 0,75+0,75=1,500 [A]				
			Zábradlí u chodníku - demontáž stávajícího: 1,0=1,000 [B]				
			Celkem: A+B=2,500 [C]				
			- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,				
			- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,				
			- dodání spojovacího materiálu,				
			- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,				
			- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- všechny druhy ocelového kotvení,				
			- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,				
			- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,				
			- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,				
			- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,				
			- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,				
			- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,				
			- ochranná opatření před účinky bludných proudů				
			- ochranu před přepětím.				
4			Vodorovné konstrukce				0,00
7	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,270	0,00	0,00
			Odvodňovací žlábek: 3,0*0,09=0,270 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				

8	451325	PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	1,056	0,00	0,00
<i>Beton pod závěrnou zidkou: 2,4*0,22*2=1,056 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže						
9	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,320	0,00	0,00
<i>Podkladní vrstva - Chodník - Kamenivo fr. 4/8: 0,4*3+0,04*3=1,320 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x						
5 Komunikace			0,00			
10	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	1,450	0,00	0,00
<i>Podkladní vrstva - Chodník: 0,25*2,8+3*0,25=1,450 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.						
11	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	0,750	0,00	0,00
<i>Podkladní vrstva - Chodník (Recyklace z KL): 0,25*3=0,750 [B]</i> 1. Položka obsahuje: – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.						
12	R582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH (OSTROHRANNÁ) TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,090	0,00	0,00
<i>Dlažba (ostrohranná) - Chodník: 2,8+3=5,800 [A]</i> <i>Prolez 5%: 1,05=1,050 [B]</i> <i>Celkem: A*B=6,090 [C]</i>						

		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8		Potrubí	0,00			
13	874343	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	M	0,500	0,00	0,00
		<i>Svodné potrubí: 0,5=0,500 [A]</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - event. nutnou úpravu vstupní a výstupní šachty včetně nezbytných zemních prací - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
9		Ostatní konstrukce a práce	0,00			
14	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10,700	0,00	0,00
		<i>Obrubníky - chodnikové - Chodník: 10,7=10,700 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
15	921332	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ŽADLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	11,100	0,00	0,00
		<i>Železniční přechod: 11,1=11,100 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěsných židek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdna nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábků se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusť apod.				
16	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	3,000	0,00	0,00
		<i>Odvodňovací žlábek (vpravo od přejezdu): 3=3,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpusť Položka nezahrnuje: - x				
18	965321	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	4,500	0,00	0,00
		Demontáž stávající přejezdové konstrukce P3921 (vnitřní konstrukce mezi kolej.pásky). <i>3,0*1,5=4,500 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdna nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábků se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusť apod.				
O		Odpaďy	0,00			
17	R015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY	T	9,000	0,00	0,00
		Položku NENACENOVAŤ v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. <i>Chodník: 4+5=9,000 [A]</i>				

1. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-71-01 Velké Meziříčí. budova zastávky - stavební řešení

SO 11-71-01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				0,00
1	122102201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	M3	2,160	0,00	0,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 <i>14.4*0.15=2,160 [A]</i>				
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2,160	0,00	0,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>2.16=2,160 [A]</i>				
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	32,400	0,00	0,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>2.16=2,160 [A]</i> <i>A * 15Koefficient množství=32,400 [B]</i>				
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	2,160	0,00	0,00
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>2.16=2,160 [A]</i>				
5	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	3,240	0,00	0,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>2.16*1.5=3,240 [A]</i>				
3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
6	311272321		Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	M2	0,810	0,00	0,00
			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku <i>zazdivka okna 0P06 0.6*1.35=0,810 [A]</i>				
7	317944323		Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	T	0,258	0,00	0,00
			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 <i>2.3*2*2*21.9*0.001*1.05=0,212 [A]</i> <i>2*1*21.9*0.001*1.05=0,046 [B]</i> <i>Celkem: A+B=0,258 [C]</i>				
8	340271035		Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	M2	6,818	0,00	0,00
			Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm <i>dozdivany spaleť puvodnich oken 0.6*0.9*4=2,160 [A]</i> <i>1.35*1.35*1=1,823 [B]</i> <i>1.35*2.1=2,835 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=6,818 [D]</i>				
9	340271045		Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	M2	1,600	0,00	0,00
			Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm <i>0.8*2=1,600 [A]</i>				
10	342272225		Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	M2	3,195	0,00	0,00
			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm <i>okno 1.65*1.2=1,980 [A]</i> <i>zesileni zazdivky 0.9*1.35=1,215 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3,195 [C]</i>				
11	346244381		Pientování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	M2	2,640	0,00	0,00
			Pientování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami <i>2.3*0.2*2*2=1,840 [A]</i> <i>2*0.2*2*1=0,800 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,640 [C]</i>				
12	349234831		Doplnění zdiva okenních obrub	M	21,000	0,00	0,00
			Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub <i>2.1*2*5=21,000 [A]</i>				
5			Komunikace				0,00
13	451577777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	M2	14,400	0,00	0,00
			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého <i>14.4=14,400 [A]</i>				
14	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	14,400	0,00	0,00
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm <i>=</i> <i>14.4=14,400 [B]</i>				
15	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	15,840	0,00	0,00
			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní <i>14.4*1.1=15,840 [A]</i>				
16	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	M2	14,400	0,00	0,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m²
 $14.4=14,400$ [A]

61		Úprava povrchů vnitřních	0,00			
17	28342208	profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS	M	12,870	0,00	0,00
		profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS				
		$11.7=11,700$ [A]				
		$A * 1.1 \text{Koefficient množství}=12,870$ [B]				
18	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	M2	218,920	0,00	0,00
		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
		$2.6*(4.8+4.8+4.8+2.7+2.7+2.65+2.65+1.9+1.9+4.8+4.8)=100,100$ [A]				
		$2.6*(2+2+2+2+6.3+6.3+2.7+5.6+8.4+8.4)=118,820$ [B]				
		$\text{Celkem: } A+B=218,920$ [C]				
19	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	M2	218,920	0,00	0,00
		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
		$218.92=218,920$ [A]				
		$\text{Celkem: } A=218,920$ [B]				
20	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	M2	87,568	0,00	0,00
		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
		$2.6*(4.8+4.8+4.8+2.7+2.7+2.65+2.65+1.9+1.9+4.8+4.8)*0.4=40,040$ [A]				
		$2.6*(2+2+2+2+6.3+6.3+2.7+5.6+8.4+8.4)*0.4=47,528$ [B]				
		$\text{Celkem: } A+B=87,568$ [C]				
21	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	87,570	0,00	0,00
		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				
		$87.57*1=87,570$ [A]				
22	61995007R	Začištění parapetu, podlah včetně bet.mazaniny v šířce zdva včetně úpr. povrchu	bm	3,600	0,00	0,00
		Začištění parapetu, podlah včetně bet.mazaniny v šířce zdva včetně úpr. povrchu				
		$1.35*2=2,700$ [A]				
		$0.9=0,900$ [B]				
		$\text{Celkem: } A+B=3,600$ [C]				
23	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	M	51,500	0,00	0,00
		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
		$2.1*2*5=21,000$ [A]				
		$1.35*3*2=8,100$ [B]				
		$1.35+0.9+1.35=3,600$ [C]				
		$2.1*2*2=8,400$ [D]				
		$2.6*4=10,400$ [E]				
		$\text{Celkem: } A+B+C+D+E=51,500$ [F]				
24	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	M	11,700	0,00	0,00
		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem				
		$1.35*3*2=8,100$ [A]				
		$1.35+1.35+0.9=3,600$ [B]				
		$\text{Celkem: } A+B=11,700$ [C]				
25	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	M	56,650	0,00	0,00
		profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
		$51.5=51,500$ [A]				
		$A * 1.1 \text{Koefficient množství}=56,650$ [B]				
62		Úprava povrchů vnějších	0,00			
26	28342208	profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS	M	11,700	0,00	0,00
		profil okenní zakončovací protipožární s tkaninou pro nadpraží ETICS				
		$1.35*3*2=8,100$ [A]				
		$1.35+0.9+1.35=3,600$ [B]				
		$\text{Celkem: } A+B=11,700$ [C]				
27	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	M	41,100	0,00	0,00
		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS				
		$1.35*3*2=8,100$ [A]				
		$1.35+0.9+1.35=3,600$ [B]				
		$2.1*2*2=8,400$ [C]				
		$2.1*2*5=21,000$ [D]				
		$\text{Celkem: } A+B+C+D=41,100$ [E]				
28	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	M2	169,165	0,00	0,00
		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
		$169.165=169,165$ [A]				
29	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	M	52,800	0,00	0,00
		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou				
		$1.35*3*2=8,100$ [A]				
		$1.35+0.9+1.35=3,600$ [B]				
		$2.1*2*2=8,400$ [C]				
		$2.1*2*5=21,000$ [D]				
		$8.1+3.6=11,700$ [E]				
		$\text{Celkem: } A+B+C+D+E=52,800$ [F]				
30	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	M2	169,165	0,00	0,00
		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn				
		$3.35*11.8=39,530$ [A]				
		$2.7*9.3=25,110$ [B]				
		$2.7*5.7=15,390$ [C]				
		$2.7*9.3=25,110$ [D]				
		$3.35*11.8=39,530$ [E]				
		$3.35*5.7=19,095$ [F]				
		$3*0.9*2=5,400$ [G]				
		$\text{Celkem: } A+B+C+D+E+F+G=169,165$ [H]				

31	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2	67,645	0,00	0,00
		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn 3.35*11.8=39,530 [A] 2.7*9.3=25,110 [B] 2.7*5.7=15,390 [C] 2.7*9.3=25,110 [D] 3.35*11.8=39,530 [E] 3.35*5.7=19,095 [F] 3*0.9*2=5,400 [G] -169.2*0.6=- 101,520 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=67,645 [I]				
32	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	67,645	0,00	0,00
		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn 67.645=67,645 [A] Celkem: A=67,645 [B]				
33	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	M2	169,165	0,00	0,00
		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn 169.165=169,165 [A]				
34	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 40 do 50 %	M2	27,600	0,00	0,00
		Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %				
35	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	4,860	0,00	0,00
		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 1.35*1.35*2=3,645 [A] 0.9*1.35*1=1,215 [B] Celkem: A+B=4,860 [C]				
36	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	M2	169,200	0,00	0,00
		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 169.2=169,200 [A] Celkem: A=169,200 [B]				
37	629995101 1	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	M2	27,600	0,00	0,00
		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím kamenný sokl sever 0.7*11.8=8,260 [A] 1.2*9.3=11,160 [B] zapa0.6*(0.7+1+1+0.7)=2,040 [C] jih 0.6*(1+1+0.6+0.5)=1,860 [D] 0.2*10=2,000 [E] vychod 0.4*5.7=2,280 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=27,600 [G]				
63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
38	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	M3	0,630	0,00	0,00
		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm doplneni po prostupech úředpoklad 0.6*3.5*0.15*2=0,630 [A]				
39	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	M3	0,630	0,00	0,00
		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 0.63=0,630 [A] Celkem: A=0,630 [B]				
40	632451212	Potěr cementový samonivelační lité C20 tl do 40 mm	M2	12,000	0,00	0,00
		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 35 do 40 mm 0P02, 0P049.4+2.6=12,000 [A]				
64		Osazování výplní otvorů				0,00
41	61140028101R	Okno plastové 1350/1350 fixní bezp 1sklo ozn 101	KUS	2,000	0,00	0,00
		Okno plastové 1350/1350 fixní bezp 1sklo ozn 101 101 2=2,000 [A]				
42	61140028102R	Okno plastové 900/1350 fixní bezp 1sklo ozn 102	KUS	1,000	0,00	0,00
		Okno plastové 900/1350 fixní bezp 1sklo ozn 102 102 1=1,000 [A]				
43	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	KUS	2,000	0,00	0,00
		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 2=2,000 [A]				
44	66453312103R	Vstupní dveře Al.profilu plné vč.zarubne 1050/2100 vc.kovani, bezp.zamku D+M ozn 103	KUS	2,000	0,00	0,00
		Vstupní dveře Al.profilu plné vč.zarubne 1050/2100 vc.kovani, bezp.zamku D+M ozn 103 103 2=2,000 [A]				
45	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	M2	4,860	0,00	0,00
		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m 101 1.35*1.35*2=3,645 [A] 102 0.9*1.35*1=1,215 [B] Celkem: A+B=4,860 [C]				
46	R55331187	zárubeň ocelová protipožární pro běžné zdění hranatý profil 145 / 800 L/P	KUS	2,000	0,00	0,00
		zárubeň ocelová protipožární pro běžné zdění hranatý profil 145 / 800 L/P 2=2,000 [A]				
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
47	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,086	0,00	0,00

		Iak penetrační asfaltový 17.2*0.005=0.086 [A]				
48	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem 17.2=17.200 [A] A * 1.2Koefficient množství=20.640 [B]	M2	20,640	0,00	0,00
49	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vislé S nátěrem penetračním 0.5*(5.7+0.9+0.9+5.7+21.2)=17.200 [A]	M2	17,200	0,00	0,00
50	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vislé S 0.5*(5.7+0.9+0.9+5.7+21.2)=17.200 [A]	M2	17.200	0,00	0,00
51	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,204	0,00	0,00
766			Konstrukce truhlářské0,00			
52	6116271201R	Dveře vnitřní hladké bezpečnostní plně 80x197 cm odolnost EI30/DP1-C vc.bezp.kování ozn 201 Dveře vnitřní vstupní hladké folie dub plně 80x197 cm odolnost EI30/DP3 vc.kování, samozavírač viz.popsl ozn 201 201 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
53	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,032	0,00	0,00
767			Konstrukce zámečnické0,00			
54	140118301R	Výplň pevná - nosný rám jakl 40/40/2, pás ocel.30/4, výplň tahokov, kotveno do zdíva, žár.zink 1800/2100 ozn 301 Výplň pevná - nosný rám jakl 40/40/2, pás ocel.30/4, výplň tahokov, kotveno do zdíva, žár.zink 1800/2100 ozn 301 301 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	0,00	0,00
55	140118302R	Výplň pevná - nosný rám jakl 40/40/2, pás ocel.30/4, výplň tahokov, kotveno do zdíva, žár.zink 1050/2100 ozn 302 Výplň pevná - nosný rám jakl 40/40/2, pás ocel.30/4, výplň tahokov, kotveno do zdíva, žár.zink 1050/2100 ozn 302 3022=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
56	140118303R	Výplň pevná - nosný rám jakl 40/40/2, pás ocel.30/4, výplň tahokov, kotveno do zdíva, žár.zink 600/2100 ozn 303 Výplň pevná - nosný rám jakl 40/40/2, pás ocel.30/4, výplň tahokov, kotveno do zdíva, žár.zink 600/2100 ozn 303 303 1=1,000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
57	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných Montáž mříží pevných, přípevných šroubováním 301 1.8*2.1=3,780 [A] 302 1.05*2.1*2=4,410 [B] 303 0.6*2.1*1=1,260 [C] Celkem: A+B+C=9,450 [D]	M2	9,450	0,00	0,00
58	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,240	0,00	0,00
771			Podlahy z dlaždic0,00			
59	59761409	dlažba keramická silnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2 dlažba keramická silnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2 12*1.05=12,600 [A]	M2	12,600	0,00	0,00
60	771574113	Montáž podlah keramických režných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 0P02, 0P049.4+2.6=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]	M2	12,000	0,00	0,00
61	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,318	0,00	0,00
772			Podlahy z kamene0,00			
62	58387020	obklad parapetů tryskaná žula tl 20mm obklad parapetů tryskaná žula tl 20mm 1.35*0.25*2*2=1,350 [A] 0.9*0.25*2=0,450 [B] Celkem: A+B=1,800 [C]	M2	1,800	0,00	0,00
63	772211378R	Montáž obkladu - parapetní desky kladene do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm Montáž obkladu - parapetní desky kladene do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm 1.35*2*2=5,400 [A] 0.9*2=1,800 [B] Celkem: A+B=7,200 [C]	M	7,200	0,00	0,00
64	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	T	0,196	0,00	0,00

776		Podlahy povlakové	0,00			
65	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	M	33,200	0,00	0,00
		lišta soklová PVC 30x30mm 33.2=33,200 [A]				
66	2841117824R	PVC protiskluzný antistatický tl 2mm, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R11 C	M2	33,110	0,00	0,00
		PVC protiskluzný antistatický tl 2mm, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R11 C 30.1=30,100 [A] $A * 1.1$ Koeficient množství=33,110 [B]				
67	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	M2	30,100	0,00	0,00
		Příprava podkladu vysátí podlah 0P03, 0p05 17+13.1=30,100 [A] Celkem: A=30,100 [B]				
68	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	M2	30,100	0,00	0,00
		Příprava podkladu penetrace dvou složková podlah na dřevo (špachtlováním) 30.1=30,100 [A]				
69	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	M2	30,100	0,00	0,00
		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm 30.1=30,100 [A]				
70	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	M2	30,100	0,00	0,00
		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních 30.1=30,100 [A] Celkem: A=30,100 [B]				
71	776421111	Montáž obvodových listů lepením	M	33,200	0,00	0,00
		Montáž listů obvodových lepených 0P03 6.3+6.3+2.7+2.7=18,000 [A] p05 4.8+4.8+2.8+2.8=15,200 [B] Celkem: A+B=33,200 [C]				
72	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	T	0,339	0,00	0,00
		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
783		Dokončovací práce - nátěry	0,00			
73	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	M2	119,240	0,00	0,00
		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením krov přesahy 4.9*0.5*2*2=9,800 [A] 0.6*21.6=12,960 [B] 2.8*21.6=60,480 [C] zebra 0.9*2.5*2*8=36,000 [D] Celkem: A+B+C+D=119,240 [E]				
74	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	M2	119,240	0,00	0,00
		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový 119.24=119,240 [A]				
75	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	M2	2,000	0,00	0,00
		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický zarubne 0.2*5*2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]				
76	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	2,000	0,00	0,00
		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový 0.2*5*2=2,000 [A]				
77	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	M2	93,400	0,00	0,00
		Antigrffiti preventivní nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů 2*(11.8-1)=21,600 [A] 2*(9.3-1)=16,600 [B] 2*(5.7-1.5)=8,400 [C] 2*(9.3-1.8)=15,000 [D] 2*(11.8-2.5)=18,600 [E] 2*(5.7-0.9)=9,600 [F] 2*0.9*2=3,600 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=93,400 [H]				
784		Dokončovací práce - malby a tapety	0,00			
78	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2	315,720	0,00	0,00
		Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m 2.6*(4.8+4.8+4.8+2.7+2.7+2.65+2.65+1.9+1.9+4.8+4.8)=100,100 [A] 2.6*(2+2+2+2+6.3+6.3+2.7+5.6+8.4+8.4)=118,820 [B] 14.4+9.4+17+2.6+13.1+40.3=96,800 [C] Celkem: A+B+C=315,720 [D]				
79	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	M2	315,720	0,00	0,00
		Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m 315.72=315,720 [A] Celkem: A=315,720 [B]				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00			
80	952901811R	Vyčištění budov - vyklizení sklepních prostor při výšce podlaží do 3 m	M2	96,800	0,00	0,00
		Vyčištění budov - vyklizení sklepních prostor při výšce podlaží do 3 m 14.4+9.4+17+2.6+13.1+40.3=96,800 [A]				
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00			
81	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	96,800	0,00	0,00
		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 14.4+9.4+17+2.6+13.1+40.3=96,800 [A] Celkem: A=96,800 [B]				
94		Lešení a stavební výtahy	0,00			

82	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	M2	182,800	0,00	0,00
		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 3*(6,5+1)*2=45,000 [A] 3*21,2=63,600 [B] 3,5*21,2=74,200 [C] Celkem: A+B+C=182,800 [D]				
83	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	M2	4 570,000	0,00	0,00
		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 182,8*25=4 570,000 [A] Celkem: A=4 570,000 [B]				
84	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	M2	182,800	0,00	0,00
		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m 182,8=182,800 [A] Celkem: A=182,800 [B]				
85	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	M3	226,400	0,00	0,00
		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m 226,4=226,400 [A]				
96		Bourání konstrukcí				0,00
86	721140818R	Demontáž stáv potrubí litinového, plastového do DN 150	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 150 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
87	725110814	Demontáž klozetu Kombi	SOUBOR	3,000	0,00	0,00
		Demontáž klozetů kombi 2+1=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]				
88	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	SOUBOR	2,000	0,00	0,00
		Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých				
89	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	SOUBOR	3,000	0,00	0,00
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel 1+1+1=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B]				
90	733110806R	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
		Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
91	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	M	12,150	0,00	0,00
		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 1,35*5=6,750 [A] 0,6*9=5,400 [B] Celkem: A+B=12,150 [C]				
92	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	KUS	10,000	0,00	0,00
		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ² zapad 2+1+3=6,000 [A] jih 4=4,000 [B] Celkem: A+B=10,000 [C]				
93	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m ²	KUS	10,000	0,00	0,00
		Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m ² Celkem: 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]				
94	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	M2	42,100	0,00	0,00
		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky 9,4*2,6+17+13,1=42,100 [A] Celkem: A=42,100 [B]				
95	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m ³	M3	1,440	0,00	0,00
		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³ 0,5*1,2*1,2=0,720 [A] 0,5*1,2*1,2=0,720 [B] Celkem: A+B=1,440 [C]				
96	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	M2	29,145	0,00	0,00
		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm P01 2,9*(3+3+1,35+1,35+1,35)=29,145 [A]				
97	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	M2	1,890	0,00	0,00
		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm OP04 0,9*2,1=1,890 [A]				
98	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³	M3	4,577	0,00	0,00
		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³ P01 1,8*2*0,45=1,620 [A] 1,8*2,1*0,45=1,701 [B] 0,6*1,35*0,45=0,365 [C] rozvadec 1,65*1,2*0,45=0,891 [D] Celkem: A+B+C+D=4,577 [E]				
99	963022824R	Bourání kamenných schodišťových stupňů	M	3,000	0,00	0,00
		Bourání kamenných schodišťových stupňů obilých, rovných nebo kosých zhotovených na místě				

		2*1,5=3,000 [A]				
100	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm zb markyzy 1.4*0.9*0.1*2=0,252 [A] 1.6*0.9*0.1=0,144 [B] Celkem: A+B=0,396 [C]	M3	0,396	0,00	0,00
101	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 (2.8+1.2+1.2+4.4+2.7+1.2)*0.15=2,025 [A]	M3	2,025	0,00	0,00
102	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2 Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy do 2 m2 (2.8+1.2+1.2+4.4+2.7+1.2)*0.15=2,025 [A] Celkem: A=2,025 [B]	M3	2,025	0,00	0,00
103	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2 Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 1.35*1.35*3=5,468 [A]	M2	5,468	0,00	0,00
104	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm 0.8*2=1,600 [A]	M2	1,600	0,00	0,00
105	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm rozvadec 1.65*1.2*0.45=0,891 [A]	M3	0,891	0,00	0,00
106	973031334	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm prizdení oken 2*2*9=36,000 [A]	KUS	36,000	0,00	0,00
107	973031344	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm okno rozvadec 1=1,000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
108	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výtuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m OP01 2.5*2=5,000 [A]	M	5,000	0,00	0,00
109	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % 2.6*(4.8+4.8+4.8+2.7+2.7+2.65+2.65+1.9+1.9+4.8+4.8)=100,100 [A] 2.6*(2+2+2+2+6.3+6.3+2.7+5.6+8.4+8.4)=118,820 [B] -20.16=-20,160 [C] Celkem: A+B+C=198,760 [D]	M2	198,760	0,00	0,00
110	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 30 do 40 % Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 % 3.35*11.8=39,530 [A] 2.7*9.3=25,110 [B] 2.7*5.7=15,390 [C] 2.7*9.3=25,110 [D] 3.35*11.8=39,530 [E] 3.35*5.7=19,095 [F] 3*0.9*2=5,400 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=169,165 [H]	M2	169,165	0,00	0,00
111	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 PO1 1.8*(4.8+4+1.2+1.2)=20,160 [A]	M2	20,160	0,00	0,00
997		Přesun sutě			0,00	
112	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	T	42,702	0,00	0,00
113	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	42,702	0,00	0,00
114	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	42,702	0,00	0,00
115	R015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY SO 11-71-01: 42,702=42,702 [A]	T	42,702	0,00	0,00

1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

998		Presun hmot	0,00			
116	998011001	Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m	T	17.608	0,00	0,00
		Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 11-77-01 Orientační systém

SO 11-77-01 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				0,00
1	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	0,528	0,00	0,00
			<i>Výkop pro sloupky: (0,4*0,4*1,1)*6*0,5=0,528 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- vodorovnou dopravu				
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
2	13183A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II - BEZ DOPRAVY	M3	0,317	0,00	0,00
			<i>Výkop pro sloupky: (0,4*0,4*1,1)*6*0,3=0,317 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- vodorovnou dopravu				
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
3	13193A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III - BEZ DOPRAVY	M3	0,211	0,00	0,00
			<i>Výkop pro sloupky: (0,4*0,4*1,1)*6*0,2=0,211 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			Položka nezahrnuje:				
			- vodorovnou dopravu				
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
4	923711		TABULE "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	M2	5,328	0,00	0,00
			<i>Tabulem s názvem stanice umístěné nejméně 100 m před začátkem nástupiště: 4,44*0,6*2=5,328 [A]</i>				

		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
5	923721	TABULE "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	M2	1,000	0,00	0,00
		<i>Tabule umístěná v km 22,710 500: 1=1,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	923831	KONZOLA PRO NÁVĚST	KUS	3,000	0,00	0,00
		<i>Uchycení tabule na stožár osvětlení - tabulka sektorů: 3=3,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení konzoly v příslušném provedení včetně vyvrtání otvorů do nosné konstrukce, vyrovnání podkladů a dalších souvisejících prací – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7	R923711	TABULE "NÁZEV STANICE"	M2	8,328	0,00	0,00
		<i>Tabule umístěné na budově zastávky: 5*0,6+4,44*0,6*2=8,328 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
8	R923721	TABULE VELIKOSTI 160X160 MM "ZÁKAZ KOUŘENÍ", "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN"	KUS	3,000	0,00	0,00
		<i>Tabule - Zákaz kouření: 2=2,000 [A]</i> <i>Tabule - Průchod pro pěší zakázán: 1=1,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=3,000 [C]</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie – zhotovení dílenské dokumentace 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
9	R923731	TABULE VELIKOSTI 1610X355 MM "OZNAČENÍ SMĚRŮ"	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>Tabule - Označení směrů: 1=1,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie – zhotovení dílenské dokumentace 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	R923741	TABULE VELIKOSTI 340X340 MM "OZNAČENÍ SEKTORU"	KUS	3,000	0,00	0,00
		<i>Tabule - Označení sektorů: 3=3,000 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie – zhotovení dílenské dokumentace 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	R923761	TABULE VELIKOSTI 600X300 MM "OZNAČENÍ VÝCHODU Z NÁSTUPIŠTĚ"	KUS	1,000	0,00	0,00
		<i>Tabule - Označení východu: 1=1,000 [A]</i>				

		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikoroziní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie – zhotovení dílenské dokumentace 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	R923841	SLOUPEK DN 70 PRO NÁVĚST	KUS	7,000	0,00	0,00
		<i>Sloupky pro tabule: 2*3=6,000 [A] Sloupek "Průchod pro pěší zakázán": 1=1,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C]</i> 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikoroziní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	RR02991	MOBILIÁŘ - VÝVĚSKA ZÁVESNÁ - MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
		<i>Vývěska o velikosti A1: 2=2,000 [A]</i> položka zahrnuje: - montáž a osazení (umístění) informačních tabulí - koordinace a odsouhlasení umístění vývěsek s příslušným zástupcem správce (SŽ, OŘ Brno)				
O		Odpady			0,00	
14	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY Položku NENACENOVAŤ v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby, viz SO 90-90. <i>Výkop pro sloupky: (0,4*0,4*1,1)*6=1,056 [A] Objemová hmotnost: 2,1=2,100 [B] A*B=2,218 [C]</i> 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2,218	0,00	0,00



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 90-90 Likvidace odpadů

SO 90-90 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
O			Odpady				0,00
1	R015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	1 738,278	0,00	0,00
			SO 11-06-01: 7=7,000 [A] SO 11-11-01: 1515,631=1 515,631 [B] SO 11-12-01: 213,429=213,429 [C] SO 11-77-01: 2,218=2,218 [D] Celkem: A+B+C+D=1 738,278 [E] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	R015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	2 028,094	0,00	0,00
			SO 11-11-01: 1707,212=1 707,212 [A] SO 11-12-01: 320,882=320,882 [B] Celkem: A+B=2 028,094 [C] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	R015113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	1 104,223	0,00	0,00
			SO 11-11-01: 974,125=974,125 [A] SO 11-12-01: 130,098=130,098 [B] Celkem: A+B=1 104,223 [C] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	R015120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLÝ) VČETNĚ DOPRAVY	T	42,702	0,00	0,00
			SO 11-71-01: 42,702=42,702 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
5	R015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU VČETNĚ DOPRAVY	T	35,280	0,00	0,00
			SO 11-12-01: 26,280=26,280 [A] SO 11-13-01: 9,0=9,000 [B] Celkem: A+B=35,280 [C] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
6	R015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY	T	199,750	0,00	0,00

			SO 11-06-01: 11=11,000 [A] SO 11-11-01: 1,25=1,250 [B] SO 11-12-01: 187,5=187,500 [C] Celkem: A+B+C=199,750 [D] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
7	R015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI) VČETNĚ DOPRAVY	T	650,160	0,00	0,00
			SO 11-10-01: 650,160=650,160 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
8	R015240		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČETNĚ DOPRAVY	T	0,100	0,00	0,00
			SO 11-06-01: 0,1=0,100 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
9	R015250		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY	T	0,102	0,00	0,00
			SO 11-10-01: 0,102=0,102 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
10	R015260		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRÝŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) VČETNĚ DOPRAVY	T	0,204	0,00	0,00
			SO 11-10-01: 0,204=0,204 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
11	R015310		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČETNĚ DOPRAVY	T	0,500	0,00	0,00
			SO 11-06-01: 0,5=0,500 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
12	R015320		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČETNĚ DOPRAVY	T	51,040	0,00	0,00
			SO 11-10-01: 51,04=51,040 [A]				

			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
13	R015810	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNY A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY	T	1,000	0,00	0,00
			Druhotná surovina - výkup				
			SO 11-06-01: 1=1,000 [A]				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
14	R015890	90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 - ZBYTKY KABELŮ A VODIČŮ (I S IZOLACÍ), VČETNĚ DOPRAVY	T	0,200	0,00	0,00
			Druhotná surovina - výkup				
			SO 11-06-01: 0,2=0,200 [A]				
			1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				



Firma: DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 21009 2025 Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí
Rozpočet: SO 98-98 Všeobecný objekt

SO 98-98 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Dokumentace stavby				0,00
1	VSEOB001		Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	0,00	0,00
			Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.				
2	VSEOB002		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL	1,000	0,00	0,00
			Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízením (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod				
3	VSEOB003		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL	1,000	0,00	0,00
			Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.				
2			Ostatní				0,00
4	VSEOB005		Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL	1,000	0,00	0,00
			Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			"Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory.				
			Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti."				
5	VSEOB006		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000	0,00	0,00
			Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			"Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.				
			Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti."				
6	VSEOB007		Exkurze	KPL	1,000	0,00	0,00
			Zajištění exkurze.				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			"Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.				
			Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti."				
7	VSEOB008		Hlukové měření pro účely realizace stavby	KPL	1,000	0,00	0,00
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
			Položka zahrnuje náklady na provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke kolaudaci stavby a která dokumentují účinnost protihlukových opatření, případně jiných opatření, které dokládají vliv stavby na hlukové emise.				
			Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění měření.				
8	VSEOB009		Nájem hrazený zhotovitelem stavby	KPL	1,000	0,00	0,00
			Nájem hrazený zhotovitelem (viz tabulka geodetické čisti)				
			město Velké Meziříčí - parc. č. 2743, 5694/5 (sml. o bezúplatné výpujčce)				
			ČD - parc. č. 5694/12 a 5695/26 (7 368 + 70 528 = 77 896,- Kč)				
			Soukr.vlastník (paní Nováčková a Mgr. Rybářová) p. č. 5694/6 nájem 5 000,- Kč				
			Celkem : 82 896,- Kč				
			<i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i>				
9	VSEOB010		Zajištění a vyhotovení geometrického plánu	KPL	1,000	0,00	0,00
			Věcná břemena a služebnosti (viz tabulka geodetické čisti)				
			město Velké Meziříčí - parc. č. 2743, 5694/5 (20 000,- Kč)				
			město Velké Meziříčí - parc. č. 5708/2 a 5708/4 (20 000,- Kč)				
			SÚSKV - parc. č. 5708/1 (10 000,- Kč)				
			<i>T=1,000 [A]</i>				