



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 101

Oplocení areálu LIPKA



Brněnské komunikace



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	NEOBSAZENO
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 101


OPLOCENÍ AREÁLU LIPKA

Z důvodu provádění protipovodňové stěny SO 08.04 - oblast G bylo nezbytně nutné rozebrání stávajícího oplocení. Na základě projednání se zástupci LIPKA p.o. bude provedeno nové oplocení areálu.

Předmětem prací je rozebrání stávajícího oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky a současně vybourání plotových sloupků a vzpěr.

Nově bude provedena dodávka a montáž oplocení na terénu z plotových díců 2D, výšky 203cm, vč. kotvení a sloupků. Součástí bude také uzamykatelná branka.

V Brně dne :



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK:		Změnový list č. 101
OZNÁMENÍ ZMĚNY Oplocení areálu LIPKA		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odbourání starého oplocení a D+M oplocení v.203 cm+branka DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č. 101 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Bude provedeno oplocení areálu LIPKA - rozebrání stávajícího oplocení z pletiva drátěného bylo nezbytné pro realizaci SO 08.04-oblast G. Současně bylo provedeno vybourání plotových sloupků a vzpěr. Nově bude provedena dodávka a montáž oplocení na terénu z plotových díců 2D, výšky 203cm, vč. kotvení a sloupků. Součástí bude také uzamykatelná branka. NAVRHL: _____ DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	101																
ÚSEK: D_17 – Drobná doprovodná opatření																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D_17 Oplocení areálu LIPKA</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D_17 Oplocení areálu LIPKA	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D_17 Oplocení areálu LIPKA	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____ KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____ KURÝR: _____	FAX: _____		Mail _____	OSOBNĚ: _____							
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:															
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____ KURÝR: _____	FAX: _____															
	Mail _____	OSOBNĚ: _____															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odbourání starého oplocení a D+M oplocení v.203 cm+branka DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.101 vícepráce, ZL č.101 méněpráce ZL č.101 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">95 001,19 Kč</td><td style="text-align: right;">19 950,25 Kč</td><td style="text-align: right;">114 951,44 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 2 546,64 Kč</td><td style="text-align: right;">- 534,79 Kč</td><td style="text-align: right;">- 3 081,43 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">92 454,55 Kč</td><td style="text-align: right;">19 415,46 Kč</td><td style="text-align: right;">111 870,01 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	95 001,19 Kč	19 950,25 Kč	114 951,44 Kč	Méněpráce:	- 2 546,64 Kč	- 534,79 Kč	- 3 081,43 Kč	Rozdíl:	92 454,55 Kč	19 415,46 Kč	111 870,01 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	95 001,19 Kč	19 950,25 Kč	114 951,44 Kč														
Méněpráce:	- 2 546,64 Kč	- 534,79 Kč	- 3 081,43 Kč														
Rozdíl:	92 454,55 Kč	19 415,46 Kč	111 870,01 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">OD: [Redacted]</td><td style="width: 20%;">PODPIS: [Redacted]</td><td style="width: 40%;">DATUM: _____</td></tr></table>		OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: _____													
OD: [Redacted]	PODPIS: [Redacted]	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [Redacted]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [Redacted]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/24
Stavba: Nábřeží řeky Svratky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII
Objekt: ZL 101 - Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17)

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Nábřeží Svratky

Statutární město Brno

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25.02.2025

Cena bez DPH			92 454,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	92 454,55	19 415,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			111 870,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/24

Stavba: Nábřeží řeky Svratky-Realizace PPO města Brna - etapy VII a VIII

Objekt: ZL 101 - Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17)

Místo: Nábřeží Svratky

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 454,55	111 870,01
ZL 101	Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17)	92 454,55	111 870,01
	Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17) - Vícepráce	95 001,19	114 951,44
	Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17) - Méněpráce	-2 546,64	-3 081,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

ZL 101 - Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17)

Místo:

Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 454,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 85 056,07

38	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	9,000	429,00	3 861,00
Poznámka k položce: NP "20,0/2,5 = 8 polí ... 8+1 = 9 ks "9							
	P				9,000		
	VV						
39	M	55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000	932,00	6 524,00
Poznámka k položce: NP "9 sloupků celkem - 2 ks sloupků u branky" 9-2							
	P				7,000		
	VV						
40	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	349,00	349,00
Poznámka k položce: NP							
	P						
41	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	1,000	8 390,00	8 390,00
Poznámka k položce: NP							
	P						
	VV						
42	K	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	m	19,000	335,00	6 365,00
Poznámka k položce: NP							
	P						
	VV						
43	M	55342417	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	8,000	2 380,00	19 040,00
Poznámka k položce: NP							
	P						
	VV						
44	M	55342043	úchyt plotového pole pro 1ks výplně Pz 40cm	kus	20,000	189,00	3 780,00
Poznámka k položce: NP 4*5							
	P				20,000		
	VV						
45	M	55342044	úchyt plotového pole pro 2ks výplně Pz 60cm	kus	25,000	219,00	5 475,00
Poznámka k položce: NP 5*5							
	P				25,000		
	VV						
46	M	58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	-0,648	3 930,00	-2 546,64
Poznámka k položce: NP 9*-0,072 'Přepočtené koeficientem množství							
	P				-0,648		
	VV						
47	M	KNF.00500806	BN 30, pytel 30 kg	t	0,368	11 203,00	4 122,70
Poznámka k položce: NP 0,176*1,900*1,1							
	P				0,368		
	VV						
48	M	HZS1291	Hodinová účtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	96,197	308,70	29 696,01
"pomocné práce - vyklízení, HTÚ, zkracování plotového pole a obnova PKO, atd." 2*5*8							
	VV				80,000		
	VV				16,197		
	VV				96,197		
	VV						

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 398,48

D 1

Zemní práce

1 440,60

37	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	5,600	225,00	1 260,00
Poznámka k položce: NP "pačky pro ploty" 8*0,7							
	P				5,600		
	VV						
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,176	67,80	11,93
5,6*pi*(0,2)^2/4							
	VV				0,176		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,176	10,90	1,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m ³	m ³	0,176	54,30	9,56
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	0,176	284,80	50,12
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1,760	6,80	11,97
W			0,176*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1,760		
W			Součet		1,760		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,317	300,00	95,10
W			0,176*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		0,317		
W			Součet		0,317		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 195,60
17	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	8,000	430,20	3 441,60
18	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000	87,70	1 754,00
D 997 Přesun sutě							762,28
20	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,575	275,50	158,41
21	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	6,325	22,00	139,15
W			0,575*11 "Přepočtené koeficientem množství"		6,325		
W			Součet		6,325		
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,575	808,20	464,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VII

Objekt: **ZL 101 - Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17)**

Místo: Nábřeží Svratky Datum: 25.02.2025

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 546,64
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-2 546,64
46	M	58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	-0,648	3 930,00	-2 546,64
P	Poznámka k položce: NP						
VV	9*-0,072 'Přepočtené koeficientem množství					-0,648	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VII

Objekt:

ZL 101 - Dodatečné oplocení areálu LIPKA (D_17)

Místo:

Nábřeží Svratky

Datum: 25.02.2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 001,19
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					87 602,71
38	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	9,000	429,00	3 861,00
P	Poznámka k položce: NP						
VV	"20,0/2,5 = 8 polí ... 8+1 = 9 ks "9"				9,000		
39	M	55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000	932,00	6 524,00
P	Poznámka k položce: NP						
VV	"9 sloupků celkem - 2 ks sloupků u branky" 9-2				7,000		
40	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus	1,000	349,00	349,00
P	Poznámka k položce: NP						
41	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	1,000	8 390,00	8 390,00
P	Poznámka k položce: NP						
42	K	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	m	19,000	335,00	6 365,00
P	Poznámka k položce: NP						
43	M	55342417	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	8,000	2 380,00	19 040,00
P	Poznámka k položce: NP						
44	M	55342043	úchyt plotového pole pro 1ks výplně Pz 40cm	kus	20,000	189,00	3 780,00
P	Poznámka k položce: NP						
VV	4*5				20,000		
45	M	55342044	úchyt plotového pole pro 2ks výplně Pz 60cm	kus	25,000	219,00	5 475,00
P	Poznámka k položce: NP						
VV	5*5				25,000		
46	M	58932933	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	-0,648	0,00	0,00
P	Poznámka k položce: NP						
VV	9*-0,072 'Přepočtené koeficientem množství				-0,648		
47	M	KNF.005008 06	BN 30, pytel 30 kg	t	0,368	11 203,00	4 122,70
P	Poznámka k položce: NP						
VV	0,176*1,900*1,1				0,368		
48	M	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	96,197	308,70	29 696,01
VV	"pomocné práce - vyklízení, HTÚ, zkracování plotového pole a obnova PKO, atd." 2*5*8				80,000		
VV	"pomocný materiál, pronájem vrtáku, a pod." 5000/308,7				16,197		
VV	Součet				96,197		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 398,48
D	1	Zemní práce					1 440,60
37	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	5,600	225,00	1 260,00
P	Poznámka k položce: NP						
VV	"patky pro ploty" 8*0,7				5,600		

3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,176	67,80	11,93
VV		5,6*pi*(0,2)^2/4		0,176			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,176	10,90	1,92
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,176	54,30	9,56
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,176	284,80	50,12
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,760	6,80	11,97
VV		0,176*10 "Přepočtené koeficientem množství		1,760			
VV		Součet		1,760			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,317	300,00	95,10
VV		0,176*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,317			
VV		Součet		0,317			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							5 195,60
17	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	8,000	430,20	3 441,60
18	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000	87,70	1 754,00
D		997	Přesun sutě				
							762,28
20	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,575	275,50	158,41
21	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	6,325	22,00	139,15
VV		0,575*11 "Přepočtené koeficientem množství		6,325			
VV		Součet		6,325			
22	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,575	808,20	464,72

OSV 22B

SC

766

767/2

TK 0.460 426
KT 0.458 41
TK 0.452 85
50.00

70.00
70.00

80.00
80.00

KT 90480 50
90.00

38,600

0500

10.00



7. Napojení areálu Lipka

15.10.2024 Zástupce OI MMB na dnešním KD informoval, že napojení Lipky pomocí rampy nebude realizováno v rámci stavby PPO. Z toho důvodu bude potřeba obnovit oplocení areálu Lipka. Zástupce TDI svolá jednání se zástupci Lipky za účasti zhotovitele. Na jednání bude domluveno, jak bude areál oplocen. Poté zhotovitel zpracuje ZL. Za svolání jednání zodpovídá TDI

29.10.2024 Jednání proběhne 30.10.2024 v 11:30 na místě samém. Info na příštím KD.

19.11.2024 Oplocení bylo projednáno se zástupci Lipky. Bude realizována varianta 3D oplocení. Po dohodě s rozpočtářem Bkom zhotovitel zpracuje změnový list. Bod bude vypuštěn.

8. Chránička pro zařízení pro provozní informace (ZPI)

15.10.2024 Zhotovitel obdržel od vedoucího oddělení SSZ z Bkom žádost o vyhotovení chráničky pro ZPI v prostoru kolonády. Dále obdržel potřebné podklady pro nacenění prací. Zástupce OI MMB se zřízením chráničky souhlasí. Zhotovitel zašle nacenění a zástupce OI MMB poté vydá pokyn pro zahrnutí do stavby PPO.

Info na příštím KD.

29.10.2024 Potřebná dokumentace byla zaslána, zhotovitel zaslal VV ke kontrole TDI a po kontrole zkompletuje ZL. Realizace by měla začít koncem týdne.

19.11.2024 Za TDI je VV OK, po schválení rozpočtáře bude bod vypuštěn.

9. Výroba a uložení Hasičského příslušenství

29.10.2024 Na základě pokynu zástupce OI MMB byla do akce PPO zařazena výroba a uložení hasičského příslušenství (savice). Zhotovitel předloží 3 cenové nabídky. Zodpovídá zhotovitel

19.11.2024 Zhotovitel předložil 3 nabídky ke kontrole rozpočtáři.

Za kontrolu zodpovídá TDI

10. Oplocení u nemocnice Mil. Bratří a na Bakalově nábřeží

29.10.2024 Zhotovitel na dnešním KD informoval, že VV jsou chybné výměry u oplocení nemocnice Milosrdných bratří a na Bakalově nábřeží a dále pak u hotelu Sharngham, kde návrat oplocení do původního stavu vůbec není ve VV obsažen. AD tyto položky prověří a na základě jeho vyjádření poté zhotovitel zpracuje ZL.

Zodpovídá AD

19.11.2024 19.11.2024 AD zaslal VV. Proběhla kontrola TDI a proběhne kontrola rozpočtáře, za TDI je VV OK.

Za kontrolu VV zodpovídá TDI

11. Zálivka travního semene v části D.02 revitalizace a v objektech BVK

19.11.2024 Zhotovitel informoval, že položka zálivka travního semene a položka dovoz vody není obsažena ve VV části D.02 revitalizace a dále v objektech BVK, jako jsou hradidlové komory apod., kde také dochází k osetí. V objektech stezek a pěšin tyto položky obsaženy jsou. AD tuto skutečnost prověří do příštího KD.

Zodpovídá AD

Trvalé úkoly

1. TDI požaduje předložení KZP a TP, vždy před zahájením prací na jednotlivých SO. Současně TDI požaduje předložení odsouhlasené výrobní dokumentace zhotovitele v souladu s SOD. Zodpovídá zhotovitel
2. Paní [REDACTED] (Bkom) žádá zhotovitele o vedení materiálové knihy, která bude zasílána 1x měsíčně a dále také o vedení laboratorního deníku. Současně je také třeba vést evidenci již schválených a připomínkovaných KZP a TePř prováděných stavebních objektů. Zhotovitel bude průběžně vkládat na sdílené úložiště a 1x měsíčně zasílat Zodpovídá zhotovitel
3. 15.11.2022 Zhotovitel bude vždy před dokončením přebíraného úseku opevnění svahu koryta řeky zasílat zaměření skutečného provedení ke kontrole AD a TDI. Zodpovídá zhotovitel

