

Příloha č.2_ZD-Technická specifikace

„Oprava regulační stanice studené vody Psychiatrické nemocnice Bohnice“

1. Záměr

Záměrem je oprava regulační stanice studené vody, která je umístěná v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice v objektu bez čísla popisného na pozemku parcelní číslo 482/2 katastrální území Bohnice [730556] ulice Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice. Nové technologické prvky budou umístěny do stávajících prostor regulační stanice a připojeny na stávající areálové rozvody. Nové technologické prvky musí být dodány a nainstalovány jako součást funkčního celku a být kompatibilní se stávajícím zařízením dodavatele Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a areálovou vodovodní sítí.

Oprava bude provedena dle Projektové dokumentace „Areál PNB – Hlavní regulační stanice Oprava armaturní šachty“ vypracované Ing. Chramostou v listopadu 2024. Zhotovitel díla provede při provádění díla potřebné konzultace a koordinační práce s dodavatelem Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Po dobu opravy dojde k přerušení zásobování areálu nemocnice pitnou vodou. Zhotovitel musí dobu i počet přerušení minimalizovat. Maximální doba jedné individuální odstávky nesmí přesáhnout 6 hodin. Zhotovitel předloží před zahájením opravy odběrateli časový harmonogram prací včetně plánovaných odstávek. Zhotovitel bude konkrétní termín odstávky se zástupci PNB dopředu konzultovat a práce realizovat až po jeho schválení.

V průběhu opravy od převzetí do předání díla zodpovídá za provoz regulační stanice zhotovitel. Propojení při opravě uloží do země, případně zajistí jiným vhodným způsobem proti poškození nebo nežádoucímu zneužití.

2. Současný stav

Regulační stanice je umístěna v areálu PNB a je přístupná po asfaltové cestě z vnitřku areálu nemocnice. Maximální výška vozu přes hlavní vjezdovou vrátnici je 4 metry.

Uchazečům bude v rámci prohlídky místa plnění umožněno ověřit aktuální stav regulační stanice na místě.

3. Požadovaný stav

Dodané zařízení musí být nové vyrobené v roce 2024 nebo 2025, ne repasované, a musí splňovat parametry a požadavky na zařízení kladené aktuálně platnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Dodavatel zajistí všechny potřebné práce a materiál potřebný k realizaci zakázky a odběratel dodavateli poskytne přístup a realizované dílo převezme.

Dodavatel zajistí náběh regulační stanice do chodu a následně předloží odběrateli návrh předávacího protokolu, kde budou uvedeny případné vady a nedodělky s uvedeným termínem jejich odstranění. Vady a nedodělky nesmí mít takovou povahu, aby ohrožovaly bezpečné zásobování areálu nemocnice pitnou vodou.

Součástí plnění jsou veškeré stavební a montážní práce potřebné k provedení veřejné zakázky včetně ekologické likvidace starých demontovaných prvků o čemž dodavatel vystaví písemné potvrzení.

Dodavatel poskytne na dodané zařízení záruku minimálně 24 měsíců a na provedené stavební práce minimálně 60 měsíců.

Dodavatel předá odběrateli plán údržby regulační stanice na



dobu její životnosti včetně rozpisu všech servisních úkonů a lhůt potřebných pro její bezvadný provoz.

Spolu s předávacím protokolem předá dodavatel odběrateli veškerou dokumentaci.

