

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací – aktualizace dokumentace

Název akce: **Rekonstrukce LC Pec - Rudolfova pila**

Druh realizace: rekonstrukce – investice

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby: LS Horšovský Týn, revír Černovrší

Obec s příslušným stavebním úřadem: Domažlice

k.ú.: Pec, Chodov u Domažlic

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty nacházející se v revíru Černovrší, v návrhové kategorii 1L – 4,0/30. Celková délka trasy je 1 752 m a začíná napojením místní komunikace za obcí Pec a končí u odbočky k areálu letního tábora. Povrch vozovky je navržen ze stmelených vrstev z penetračního makadamu.

Důvodem rekonstrukce je celkový stav komunikace, který je na konci své životnosti, kryt z penetračního makadamu je v celém úseku zcela rozrušen, příčné a podélné nerovnosti zamezují odvodnění komunikace a dochází k zavodnění podkladní konstrukce. Ve velmi zhoršeném technickém stavu je i odvodnění lesní cesty, příčné propustky i propustky na hospodářských sjezdech jsou zdeformovány lesní technikou (zpracování kůrovcové kalamity v letech 2019 až 2022), lokálně je stávající odvodnění nedostatečné.

Projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci lesní cesty s krytem z penetračního makadamu a dvěma živičnými nátěry. Doplněny budou podkladní konstrukce a v místech s narušenou krajinou bude provedena její sanace. Kompletně bude obnoveno odvodnění lesní cesty – je navrženo 7 kusů příčných trubních propustků DN 600, levostranný příkop v celé délce úseku s 8 kusy trubních propustků DN 400 v hospodářských sjezdech a dále je navrženo zabudování 7 kusů ocelových svodnic.

Součástí stavebních prací bude i vybudování hospodářských sjezdů a skládek dříví dle požadavků lesní správy.

Vzhledem k existenci kabelu SEK v tělese komunikace a to v místě podélného a příčného odvodnění bude řešena jeho překládka.

Je již zpracovaná projektová dokumentace pro povolení a pro provádění stavby z roku 2020. Součástí projektové dokumentace je i dokladová část se stanovisky dotčených účastníků a orgánů státní správy z téhož roku.

Popis návrhu a požadavků investora:

Je požadováno zpracování aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby a to včetně soupisu prací a rozpočtu se zpracovávajícími změnami a požadavky:

1. *S ohledem na zjištěnou existenci SEK bude projektová dokumentace řešit překládku kabelu firmy CETIN a.s.*
2. *Z důvodu nefunkčního příčného TP DN 600 v 0,122 km byla jeho oprava provedena již v roce 2024. Do PD bude uvedena pouze zpevněná plocha na výtoku a nátoky TP.*

3. Bude provedena změna v řešení odvodnění v úseku 1,305 km, bude vyjmuto zatrubnění podélného příkopu v délce 70 m.
4. Dojde k úpravě jednotlivých konstrukční vrstev s ohledem na aktuální stavebně technický stav lesní cesty a zejména na plánovanou překládku kabelu do osy tělesa lesní cesty.
5. Na konci úseku nebude proveden sklad dříví č. 4. Ostatní sklady dříví budou provedeny pouze v zemní úpravě bez zpevnění.
6. Bude provedena kompletní aktualizace dokladové části, resp. zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení, dále budou nově zajištěna stanoviska správců inženýrských sítí.
7. Bude aktualizován soupis prací a rozpočet.
8. V rámci smluvních povinností zhotovitele bude prováděn výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu: 15 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.8. 2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: **31.10. 2025.**

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě na CD.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace dopravní infrastruktury pro povolení stavby a pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 1 a přílohou č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů, sepsaných projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 158 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 10.2. 2025

Investor: Lesy ČR, s.p.



LS Horšovský Týn

dne: 10.2. 2025

Zpra



Ing. Jan Košulič

projektant