

Dodatek č. 2

Číslo smlouvy objednatele: 2024/005732/2
 Číslo objednávky objednatele:
 Definice prvku projektu:
 Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

statutární město Plzeň
 se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
 IČO: 00075370
 DIČ: CZ00075370
 zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
 adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
 zastoupen: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
 zástupce pověřený jednáním ve věcech
 a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
 b) technických:

2. Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
 soudem v Praze v oddílu B, vložka 12459
 se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
 IČO: 28169522
 DIČ: CZ28169522
 zastoupen: Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
 Ivanem Havlem, členem představenstva
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 6446732/0800
 ČSOB a.s., č. ú.: 117830833/0300
 PPF banka a.s., č. ú.: 2040770009/6000
 Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha
 č. ú.: 1000002705/6700

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Kamil Vykydal, Ing. František Skala, oba na základě plné moci
 b) technických:

d o d a t e k č . 2

Čl. I.

1. Dne 19. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 5 a 13, dále se jedná o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není technicky ani ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, viz změnové listy č. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a o změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky viz změnový list č. 6. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Změnové listy č. 3 - 13 pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 833 169,31 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 8 258 011,96 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 7 424 842,65 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH**123 748 024,78****Kč*****slovy: jedno sto dvacet tři milionů sedm set čtyřicet osm tisíc dvacet čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů***

7. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu dodatečného plnění, které nebylo možné předpokládat při uzavření smlouvy o dílo a nemění podstatně povahu díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
 2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace objednateli a pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli **nejpozději do 4. 5. 2026.**
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (Rekapitulace, ZL č. 3 -13)

V Plzni dne M. P. 2025

V Plzni dne M. P. 2025

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Kamil Vykydal
výkonný ředitel

GEOSAN GROUP a.s.
Ing. František Skala
Ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Práva technického dozoru stavebníka

Akce: **Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu v Plzni na Skvrňanech**

Místo stavby: Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň
k.ú. Skvrňany

Objednatel: Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Zastoupen: Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: AS Projekt, spol. s r.o.

HIP: Ing. Arch.

Generální dodavatel: GEOSAN GROUP a.s.

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.

Odůvodnění nezbytnosti změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. ZL č. 03 Bourání betonů základů oplocení

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že oplocení areálu odstraňované v rámci stavebních prací je kotveno v zemi v betonových patkách. Tuto skutečnost nebylo možné ověřit v rámci přípravy investice stavby, neboť by byla potřeba provést řadu sond, což by porušilo stabilitu oplocení. Pro řádné dokončení díla bude nezbytné provést odbourání a likvidaci betonových základů.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 82 798,87 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 03: 82 798,87 Kč bez DPH

2. ZL č. 04 Úprava položek v soupisu prací - hydroizolační nátěry betonových konstrukcí pod úrovní terénu

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 204 348,75 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 04: 204 348,75 Kč bez DPH

3. ZL č. 05 Úprava stožáru světelná signalizace, rozšíření DIO

Při projednávání finálního provedení DIO na předmětnou stavbu bylo nutno reflektovat aktuální požadavky Odboru dopravy MMP a SVSMP. Pro řádné dokončení díla bude nezbytné provést DIO ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno projektem.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a nemá vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 320 683,05 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 05: 320 683,05 Kč bez DPH

4. ZL č. 06 Přeložky podzemních sítí infrastruktury

Při projednávání plánované přeložky napájecího kabelu pro prodejnu LIDL bude třeba reflektovat aktuální požadavky zastupujícího projektového manažera, které spočívají v další úpravě trasy. Nově bude kabel v jiné poloze vůči základové konstrukci tribuny. Stavební práce mohou pokračovat až po sepsání potřebných smluv a upřesnění požadavků na přepojení prodejny na náhradní zdroj elektrické energie. V souvislosti s vynucením přerušování prací na zakládání objektu kvůli nálezů přívodního napájecího kabelu pro prodejnu LIDL je nutný dodatečný nájezd vrtné soupravy pilot. Pro řádné dokončení díla bude nezbytné znovu najet soupravy a vrtání zbylého založení.

Jedná se o změny, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Toto dodatečné plnění je nezbytné k řádnému dokončení díla a má vliv na termín dokončení díla, nově je termín dokončení díla stanoven na 04.05.2026.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 568 160,37 Kč bez DPH
Méněpráce: -32 101,64 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 06: 536 058,73 Kč bez DPH

5. ZL č. 07 Úprava položek v soupisu prací - vlepování výztuže

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 38 068,00 Kč bez DPH
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 07: 38 068,00 Kč bez DPH

6. ZL č. 08 Úprava položek v soupisu prací - dilatace mezi sloupem a betonem

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 2 675,93 Kč bez DPH
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 08: 2 675,93 Kč bez DPH

7. ZL č. 09 Úprava položek v soupisu prací - skruže

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 1 408 880,00 Kč bez DPH
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 09: 1 408 880,00 Kč bez DPH

8. ZL č. 10 Úprava položek v soupisu prací – rošt provětrávané fasády

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:
Vícepráce: 3 763 989,74 Kč bez DPH
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL 10: 3 763 989,74 Kč bez DPH

9. ZL č. 11 Úprava položek v soupisu prací - výměry provětrávané fasády

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 836 614,40 Kč bez DPH

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 11: 836 614,40 Kč bez DPH

10. ZL č. 12 Úprava položek v soupisu prací - zemní práce a komunikace

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, objekt D.2.1.4 IO 01 Komunikace a zpevněné plochy.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 980 393,25 Kč bez DPH

Méněpráce: -747 321,41 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 12: 233 071,84 Kč bez DPH

11. ZL č. 13 Změna předmětu díla - obklady

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. požaduje zadavatel změnu předmětu díla dle SoD. Jedná se o záměnu protiskluzných vlastností dlažby. K uvedenému opatření přistupuje zadavatel na základě požadavku budoucího uživatele sportoviště. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 13.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Vyčíslení nákladů:

Vícepráce: 51 399,60 Kč bez DPH

Méněpráce: -53 746,26 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL 13: -2 346,66 Kč bez DPH

Celkové vyčíslení nákladů ZL č. 3 – 13 je 7 424 842,65 Kč bez DPH

Celkem vícepráce: 8 258 011,96 Kč bez DPH

Celkem méně práce: -833 169,31 Kč bez DPH

16. 07. 2025 Ing.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Místo:

Zadavatel: statutární město Plzeň zastoupený ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

					Absolutní hodnota		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	celkem absolutní hodnota
Náklady z rozpočtů		7 424 842,65 Kč	8 258 011,96	-833 169,31	8 258 011,96	833 169,31	9 091 181,27
ZL 03	Bourání betonů základů oplocení, skrytých konstrukcí při htů	82 798,87	82 798,87	0,00	82 798,87	0,00	82 798,87
ZL 04	Hydroizolační nátěry betonových konstrukcí pod úrovní terénu	204 348,75	204 348,75	0,00	204 348,75	0,00	204 348,75
ZL 05	Úprava stožáru světelná signalizace, rozšíření DIO	320 683,05	320 683,05	0,00	320 683,05	0,00	320 683,05
ZL 06	Přeložky podzemních sítí infrastruktury	536 058,73	568 160,37	-32 101,64	568 160,37	32 101,64	600 262,01
ZL 07	Úprava položek v soupisu prací - vlepování výztuže	38 068,00	38 068,00	0,00	38 068,00	0,00	38 068,00
ZL 08	Úprava položek v soupisu prací - dilatace mezi sloupem a betonem	2 675,93	2 675,93	0,00	2 675,93	0,00	2 675,93
ZL 09	Úprava položek v soupisu prací - skruže	1 408 880,00	1 408 880,00	0,00	1 408 880,00	0,00	1 408 880,00
ZL 10	Úprava položek v soupisu prací – rošt provětrávané fasády	3 763 989,74	3 763 989,74	0,00	3 763 989,74	0,00	3 763 989,74
ZL 11	Úprava položek v soupisu prací - výměry provětrávané fasády	836 614,40	836 614,40	0,00	836 614,40	0,00	836 614,40
ZL 12	Úprava položek v soupisu prací - zemní práce a komunikace	233 071,84	980 393,25	-747 321,41	980 393,25	747 321,41	1 727 714,66
ZL 13	Záměna typu obkladů	-2 346,66	51 399,60	-53 746,26	51 399,60	53 746,26	105 145,86

Za zhotovitele:

Za objednatele

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: Změnový list č. 3
Bourání betonů základů oplocení, skrytých konstrukcí při htů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							82 798,87	
Absolutní hodnota celkem za ZL							82 798,87	

PŘÍPOČTY CELKEM82 798,87

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	15,600			
PP Bourání základů z betonu prostého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111								
VV		15,6			15,600			
D		997	Přesun sutě					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,200			
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	592,800			
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
VV		31,2*19			592,800			
4	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	31,200			
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013861								

ODPOČTY CELKEM0,00

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 4**
Hydroizolační nátery betonových konstrukcí pod úrovní terénu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							204 348,75	
Absolutní hodnota celkem za ZL							204 348,75	

PŘÍPOČTY CELKEM 204 348,75

D 2 Zakládání					
13	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	813,535
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213141113		
VV			813,535		813,535
8	M	693111197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2	894,889
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2		
VV			813,535		813,535
VV			813,535*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		894,889
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
10	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	208,230
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002		
12	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	208,230
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111052		
9	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	605,310
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002		
5	M	2210101790	Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 20 kg	kg	286,360
PP			Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 20 kg		
6	M	2210101700	Lak izolační Renolak ALN 9 kg	kg	635,630
PP			Lak izolační Renolak ALN 9 kg		
11	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	605,310
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112052		

ODPOČTY CELKEM 0,00

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: Změnový list č. 5
Úprava stožáru světelná signalizace, rozšíření DIO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							320 683,05	
Absolutní hodnota celkem za ZL							320 683,05	

PŘÍPOČTY CELKEM 320 683,05

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	63,000			
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121111						
11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	15 120,000			
PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/913121211						
VV		63*(8*30)						
D 741		Elektroinstalace - silnoproud						
2	K	1	Kabel CYKY 7x1,5	m	20,000			
PP		Kabel CYKY 7x1,5						
3	K	2	Vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA 10)	m	20,000			
PP		Vodič H07V-K 10 žlutozelená (CYA 10)						
4	K	3	Demontáže stožáru, zajištění Kabelu	h	15,000			
PP		Demontáže stožáru, zajištění Kabelu						
5	K	4	Přesun stožáru včetně nového základu vyzkoušení	h	20,000			
PP		Přesun stožáru včetně nového základu vyzkoušení						
6	K	5	Úprava SW pro SSZ K239	kpl	1,000			
PP		Úprava SW pro SSZ K239						
7	K	6	Uvedení do původního stavu včetně přehrání původního SW	h	20,000			
PP		Uvedení do původního stavu včetně přehrání původního SW						
8	K	7	Revize el zař	kpl	1,000			
PP		Revize el zař						
9	K	8	Ostatní náklady (svorky, průchodky, pásky)	kpl	1,000			
PP		Ostatní náklady (svorky, průchodky, pásky)						
D VRN8		Další náklady na pracovníky						
12	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	hod	100,000			
PP		Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/084003000						
VV		"10 dělníků, 400kč/hod, 20%, 10 hodin, 10*(400*0,2)*10						
VV		"100hodin						
VV		100						
VV		Součet						

ODPOČTY CELKEM 0,00

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: Změnový list č. 6
Přeložky podzemních sítí infrastruktury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							536 058,73	
Absolutní hodnota celkem za ZL							600 262,01	
PŘÍPOČTY CELKEM							568 160,37	

D		1	Zemní práce		
1	K	1	Ochranka - agregát	kpl	1,000
PP		Ochranka - agregát			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,000
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131			
3	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných ručně	m3	3,000
PP		Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrzných jakékoliv třídy těžitelnosti			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171111103			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		
8	K	460662113	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š přes 50 do 65 cm	m	4,000
PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460662113			
9	K	460662512	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	4,000
PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460662512			
D		2	Zakládání		
1	K	NVRT_1	Nájezd vrtné soupravy	kus	1,000
PP		Nájezd vrtné soupravy			
VV		1			
D		VRN3	Zařízení staveniště		
1	K	035103001	Pronájem ploch - poplatek za užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb - 4	kč	0,231
PP		Pronájem ploch			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/035103001			
VV		(1/13)* Termín			
VV		Součet			
10	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kč	0,231
PP		Náklady na stavební buňky			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032103000			
VV		(1/13)*Termín			
VV		Součet			
12	K	032603000R	Údržba a čištění příjezdové komunikace po dobu výstavby	kč	0,231
PP		Mycí centrum			
VV		(1/13)*Termín			
VV		Součet			
13	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kč	0,231
PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000			
VV		(1/13)*Termín			
VV		Součet			
14	K	033103000	Připojení energií	kč	0,231
PP		Připojení energií			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033103000			
VV		(1/13)*Termín			
VV		Součet			
15	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kč	0,231
PP		Energie pro zařízení staveniště			

			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/033203000		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231
16	K	034103000	Oplocení staveniště	kč		0,231
			PP	Oplocení staveniště		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231
17	K	034002000	Opatření na ochranu pozemku sousedních se staveništěm	kč		0,231
			PP	Zabezpečení staveniště		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231
19	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	kč		0,231
			PP	Alarm, strážní služba staveniště		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034603000		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231
		D VRN4	Inženýrská činnost			
22	K	041903000R	Dozor jiné osoby	kč		0,231
			PP	Dozor jiné osoby		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231
23	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kč		0,231
			PP	Plán BOZP na staveništi		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231
		D VRN5	Finanční náklady			
24	K	051002000	Pojistné - náklady dodavatele spojené s pojistkou	kč		0,231
			PP	Pojistné		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051002000		
			VV	(1/13)*Termín		0,231
			VV	Součet		0,231

ODPOČTY CELKEM

-32 101,64

		D 741	Elektroinstalace - silnoproud			
993	K	741123233	Montáž kabel AI plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m		-38,000
			PP	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123233		
			VV	-38		-38,000
994	M	34113235	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2	m		-43,700
			PP	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x185+95mm2		
			VV	-.38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-43,700
		D 23-M	Montáže potrubí			
995	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m		-38,000
			PP	Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202032		
			VV	-38		-38,000
996	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m		-38,000
			PP	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm		

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 7**
Úprava položek v soupisu prací - vlepování výztuže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							38 068,00	
Absolutní hodnota celkem za ZL							38 068,00	

PŘÍPOČTY CELKEM **38 068,00**

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	25,000			
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331112					
VV			100*0,25		25,000			
2	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,060			
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
VV			93,75*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		0,060			

ODPOČTY CELKEM **0,00**

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 8**
Úprava položek v soupisu prací - dilatace mezi sloupem a betonem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							2 675,93	
Absolutní hodnota celkem za ZL							2 675,93	

PŘÍPOČTY CELKEM **2 675,93**

D		713	Izolace tepelné			
6	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,500	
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141			
VV			7,5		7,500	
4	M	28376408	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035	m3	0,173	
PP			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035			
VV			7,5*0,02		0,150	
VV			0,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,173	

ODPOČTY CELKEM **0,00**

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: Změnový list č. 09
Úprava položek v soupisu prací - skruže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							1 408 880,00	
Absolutní hodnota celkem za ZL							1 408 880,00	
PŘÍPOČTY CELKEM							1 408 880,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyložením do 0,9 m	m	440,000			
PP			Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946231111					
VV			440		440,000			
7	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	m	440,000			
PP			Zavěšené lešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyložením do 0,90 m demontáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946231121					
VV			440		440,000			
ODPOČTY CELKEM							0,00	

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 10**
Úprava položek v soupisu prací – rošt provětrávané fasády

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Cena celkem za ZL **3 763 989,74**

Absolutní hodnota celkem za ZL **3 763 989,74**

PŘÍPOČTY CELKEM **3 763 989,74**

D		10	Doplnění roštu provětrávané fasády (část bez TI)					
1	M	54879910	kotva pro uchycení fasádních panelů s upevňovacím šroubem t = 11,0 M6x13mm	kus	3 018,180			
PP			kotva pro uchycení fasádních panelů s upevňovacím šroubem t = 11,0 M6x13mm					
4	M	59055009	profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x20mm	m	843,403			
PP			profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x20mm					
2	M	59055002	T-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x52mm	m	569,572			
PP			T-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x52mm					
3	M	59055004	L-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 50x42mm	m	569,572			
PP			L-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 50x42mm					
5	M	59055014	kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm	sada	1 280,440			
PP			kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm					
6	M	59055017	nýt barevný otevřený 5x12mm hlava 14mm svěrná tl 6-8mm	100 kus	22,408			
PP			nýt barevný otevřený 5x12mm hlava 14mm svěrná tl 6-8mm					
7	M	59055160	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x60mm	kus	320,110			
PP			úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x60mm					
8	M	59055186	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x60mm	kus	640,220			
PP			úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x60mm					
9	M	59055212	podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu	kus	320,110			
PP			podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu					
10	M	59055239	patka Al standardní pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm	kus	219,504			
PP			patka Al standardní pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm					
11	M	59055240	patka Al stavitelná pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm	kus	3 018,180			
PP			patka Al stavitelná pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
13	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	1 280,440			
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_03/HZS1332					
VV			" 2ks dělníků					
VV			1,4*2*457,3					
					1 280,440			
D		11	Doplnění roštu provětrávané fasády (část s TI)					
1	M	54879910	kotva pro uchycení fasádních panelů s upevňovacím šroubem t = 11,0 M6x13mm	kus	2 362,800			
PP			kotva pro uchycení fasádních panelů s upevňovacím šroubem t = 11,0 M6x13mm					
2	M	56284147	držák upevnění TI odvětrávané fasády dl 200mm	100 kus	21,480			
PP			držák upevnění TI odvětrávané fasády dl 200mm					
3	M	59055002	T-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x52mm	m	445,893			
PP			T-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x52mm					
4	M	59055004	L-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 50x42mm	m	4			

PP		L-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 50x42mm				
5	M	59055009	profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x200mm	m	660,263	
PP		profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x200mm				
6	M	59055014	kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm	sada	1 002,400	
PP		kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm				
7	M	59055017	nýt barevný otevřený 5x12mm hlava 14mm svěrná tl 6-8mm	100 kus	17,542	
PP		nýt barevný otevřený 5x12mm hlava 14mm svěrná tl 6-8mm				
8	M	59055174	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x200mm	kus	250,600	
PP		úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x200mm				
9	M	59055200	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x200mm	kus	501,200	
PP		úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x200mm				
10	M	59055210	podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 80mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu	kus	501,200	
PP		podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 80mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu				
11	M	59055212	podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu	kus	250,600	
PP		podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu				
12	M	59055239	patka Al standardní pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm	kus	171,840	
PP		patka Al standardní pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm				
13	M	59055240	patka Al stavitelná pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm	kus	2 362,800	
PP		patka Al stavitelná pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm				
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
15	K	622221143	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva přes 160 do 200 mm	m2	375,900	
PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221143				
VV		375,9				375,900
VV		Součet				375,900
14	M	63148165	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 180mm	m2	394,695	
PP		deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 180mm				
VV		375,9*1,05				394,695
D 766		Konstrukce truhlářské				
17	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	375,900	
PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417523				
18	M	28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max. 20% plochy)	m2	417,625	
PP		fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max. 20% plochy)				
VV		375,9*1,111 *Přepočtené koeficientem množství				417,625
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
19	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	1 302,364	
PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1332				
VV		1,72*2*375,9				1 302,364
VV		Součet				1 302,364

ODPOČTY CELKEM

0,00

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 11**
Úprava položek v soupisu prací - výměry provětrávané fasády

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							836 614,40	
Absolutní hodnota celkem za ZL							836 614,40	

PŘÍPOČTY CELKEM 836 614,40

D		10	Doplnění roštu provětrávané fasády (část bez TI)					
1	M	54879910	kotva pro uchycení fasádních panelů s upevňovacím šroubem t = 11,0 M6x13mm	kus	472,758			
PP			kotva pro uchycení fasádních panelů s upevňovacím šroubem t = 11,0 M6x13mm					
4	M	59055009	profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x20mm	m	132,108			
PP			profil Al pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x20mm					
2	M	59055002	T-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x52mm	m	89,216			
PP			T-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x52mm					
3	M	59055004	L-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 50x42mm	m	89,216			
PP			L-profil Al pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 50x42mm					
5	M	59055014	kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm	sada	200,564			
PP			kotva průvlaková včetně podložky a matky M8x75mm					
6	M	59055017	nýt barevný otevřený 5x12mm hlava 14mm svěrná tl 6-8mm	100 kus	3,510			
PP			nýt barevný otevřený 5x12mm hlava 14mm svěrná tl 6-8mm					
7	M	59055160	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x60mm	kus	50,141			
PP			úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 150x60mm					
8	M	59055186	úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x60mm	kus	100,282			
PP			úhelník stěnový Al tl 3mm pro hliníkové nosné fasádní konstrukce 80x60mm					
9	M	59055212	podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu	kus	50,141			
PP			podložka PP pro stěnové Al úhelníky š 150mm nosné fasádní konstrukce pro přerušení tepelného mostu					
10	M	59055239	patka Al standardní pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm	kus	34,382			
PP			patka Al standardní pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm					
11	M	59055240	patka Al stavitelná pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm	kus	472,758			
PP			patka Al stavitelná pro skryté upevnění desek na nosné fasádní konstrukci 60x50x20mm					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
13	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	214,890			
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1332					
VV			" 2ks dělníků					
VV			1,5*2*71,63			214,890		

	D	12	Doplnění výměr provětrávané fasády			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	K	6222732R	Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt bez tepelné izolace	m2	71,630	
	PP		Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci z fasádních desek na dvousměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým skrytým spojem, (zadní uchycení) opláštění stěn bez tepelné izolace			
2	M	62432R	Fasádní HPL desky tl. 8mm	m2	89,538	
	PP		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm			
	VV		71,63*1,25 *Přepočtené koeficientem množství			
					89,538	

ODPOČTY CELKEM					0,00	
----------------	--	--	--	--	------	--

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 12**
Úprava položek v soupisu prací - zemní práce a komunikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							233 071,84	
Absolutní hodnota celkem za ZL							1 727 714,66	

PŘÍPOČTY CELKEM 980 393,25

D 1		Zemní práce						
1	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	586,208			
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251105						
P		Poznámka k položce: D 2.5 - IO 05 Kanalizace dešťová vsaková vč. jímek						
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	20,500			
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102						
P		Poznámka k položce: D 0 - Příprava území						
5	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,000			
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252						
P		Poznámka k položce: D 2.6 - IO 06 Připojka horkovodu						
D 14		Komunikace						
D 5		Komunikace pozemní						
5	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	617,980			
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750111						
7	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	750,310			
PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760111						
6	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 300 m2	m2	1 434,523			
PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 300 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811123						
VV		704,6+729,923						
		1 434,523						

ODPOČTY CELKEM -747 321,41

D 1		Zemní práce						
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-586,208			
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						
P		Poznámka k položce: D 2.5 - IO 05 Kanalizace dešťová vsaková vč. jímek						

4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-20,500
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3		
P			Poznámka k položce: D.0 - Příprava území		
6	K	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-35,000
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3		
P			Poznámka k položce: D 2.6 - IO.06 Přípojka horkovodu		
D 14			Komunikace		
D 5			Komunikace pozemní		
1	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-617,980
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111		
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-750,310
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111		
2	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-704,600
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113		
3	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-729,923
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213		

Výstavba východní tribuny v areálu Atletického stadionu

Objekt: **Změnový list č. 13**
Záměna typu obkladů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Cena celkem za ZL							-2 346,66	
Absolutní hodnota celkem za ZL							105 145,86	

PŘÍPOČTY CELKEM **51 399,60**

D		5						
2	M	59761129	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	88,620			
PP			dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
VV			88,62		88,620			

ODPOČTY CELKEM **-53 746,26**

D		5						
3	M	59761115	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/C povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	-88,620			
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/C povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					