

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ LC Doubrava 141 - skládkoviště

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum:

10.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

135 848,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 848,96	21,00%	28 528,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 377,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TZ LC Doubrava 141 - skládkoviště

Místo:

Datum: 10.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	135 848,96
HSV - Práce a dodávky HSV	131 698,96
1 - Zemní práce	39 160,00
5 - Komunikace pozemní	76 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 808,00
998 - Přesun hmot	9 930,96
M - Práce a dodávky M	4 150,00
46-M - Zemní práce - příprava	4 150,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TZ LC Doubrava 141 - skládkoviště

Místo:

Datum: 10.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 848,96
D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 698,96
D	1		Zemní práce				39 160,00
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	184,000	84,00	15 456,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	W		(40*4)+(20*4)*0,3		184,000		
	W		Součet		184,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	184,000	71,00	13 064,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	W		184		184,000		
	W		Součet		184,000		
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	184,000	20,00	3 680,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	W		184		184,000		
	W		Součet		184,000		
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	240,000	29,00	6 960,00
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	W		(40*4)+(20*4)		240,000		
D	5		Komunikace pozemní				76 800,00
5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	161,00	38 640,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	W		240		240,000		
	W		Součet		240,000		
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	240,000	159,00	38 160,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	W		240		240,000		
	W		Součet		240,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 808,00
9	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	66,000	88,00	5 808,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpěvných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m				
	W		15+25+6+20		66,000		
	W		Součet		66,000		
D	998		Přesun hmot				9 930,96
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	152,784	65,00	9 930,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným - dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		152,784		152,784		
	VV		Součet		152,784		
	D	M	Práce a dodávky M				4 150,00
	D	46-M	Zemní práce - příprava				4 150,00
8	K	460030121	Odstranění pařezů stromů průměru kmene do 30 cm	kus	10,000	415,00	4 150,00

PP

Přípravné terénní práce odstranění pařezů včetně vytrhání, vykopání nebo odstřelení, přesekání kořenů a přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek, průměru do 30 cm

