

POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY č. 25ZKK055

OBJEDNAVATEL: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
T.G. Masaryka 659
570 01 Litomyšl
IČ: 72085428
DIČ: CZ72085428
Zastoupená: Ing. Ivo Jiránek, ředitelem

ZHOTOVITEL: Zeman Systems s.r.o.
Provozovna Kovoagrex Merboltice
Ploskovice 102
411 42 Ploskovice
IČ: 28747313
DIČ: CZ28747313
Zastoupený: Dušanem Zemanem

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Dostavba skleníku

Tvar samostatně stojící, zadním štítem přisazen ke stávajícímu skleníku
střecha sedlová (s oboustranným spádem), souměrná,
obvodové stěny svislé, zadní štít bez konstrukce a zasklení

Základní rozměry	celková šířka skleníku	4.760 mm
	celková délka skleníku	7.950 mm
	celková výška skleníku	2.865 mm - od podezdívky
	výška boční stěny vlevo	1.880 mm
	výška boční stěny vpravo	1.880 mm
	délková modulace konstrukce	4 pole á 1.980 mm (osová vzdálenost nosných ráků)
	sklon střechy vlevo	22,5° od vodorovné roviny
	šířka skel-střecha	cca 650 mm
	šířka skel-boční stěny	cca 650 mm
	šířka skel-štítové stěny	cca 650 mm

Konstrukce skleníku	nosná konstrukce pevná z ocelových profilů tl. 3-4 mm,	
	stojiny, břevna	uzavřený profil J 50x30x3
	obvodový rám	otevřený profil U 40x30x30x3
	vaznice	otevřený profil U 40x30x30x3
	zasklívací lišty	profil T 30x4
	dveřní sloupy	uzavřený profil J 50x30x3
	dveře	otevřený profil C 30x30x30x2
	větrací okna	otevřený profil L 40x20x2, U 40x25x25x3
	krycí lišty konstrukce	hliníkový plech tl. 0,8 mm
	hmotnost konstrukce	cca 800 kg (bez materiálu pro zasklení)

Povrchová úprava dílů žárové zinkování (máčením vyrobených dílů v roztavené lázni zinku s hliníkem),
životnost několik desítek let bez potřeby nátěru
spojovací materiál zinkován galvanicky
hliníkové lišty bez další povrchové úpravy

Kotvení skleníku stavebními kotvami (hmoždinkami) na stávající obvodovou podezdívku
podezdívka není součástí dodávky skleníku

Větrací okna	8 ks ve hřebeni střechy, šířka 690 mm, délka 1.060 mm, výklopná – panty v horní části, okna po obvodu těsněna speciálním pryžovým profilem s ocelovou pevnostní vložkou ovládání oken samočinnými otvírači - pro každé okno samostatně, otvírače jsou regulovatelné, nevyžadují napojení na el. proud
Vstupní dveře	1 ks v čelní stěně skleníku-viz nákres stěny, šířka 2.000 mm, výška 2.000 mm, dveře posuvné dvoukřídlové, odsuvné od středu vlevo a vpravo osazené pouze madly – bez zámku
Zasklení skleníku	střecha, boční stěny, přední štít s dveřmi - kompletně rozptylové sklo o tl. 4 mm skla uložena do zasklívacích lišt profilu T 30x4, utěsnění výplní silikonovým tmelem šířka skel střechy a bočních stěn cca 650 mm, šířka skel štítových stěn cca 650 mm Zadní štít bez zasklení
Krycí lišty	hliníkový plech tl. 0,8 mm
Výbava skleníku	2 ks samočinný hydraulický otvírač střešních větracích oken
Doprava materiálu	provede dodavatel
Montáž skleníku	provede dodavatel
Součástí dodávky není	stavební práce, oplechování podezdívky

2. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede výrobu a dodávku skleníku v období:

od 1.11. do 30.11.2025

Podmínkou pro dodržení termínu plnění ze strany zhotovitele je podepsání POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY nejpozději v termínu do 20.8.2025 a uhrazení zálohové platby do 20.8.2025.

Přesný termín dodávky a montáže bude dohodnut předem v závislosti na klimatických podmínkách.

V případě, že by z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, došlo k narušení plánu výkonů montážních pracovníků zhotovitele, sdělí zhotovitel objednavateli náhradní termín plnění.

Objednavatel se zavazuje, že skleník převezme a uhradí dohodnutou cenu dle podmínek dále uvedených:

3. Cenové údaje:

Zaměření stavby, zpracování výrobní dokumentace, kompletní výroba a dodávka ocelové konstrukce, větrací okna, dveře, sklo rozptylové o tl. 4 mm, povrchová úprava dílů žárovým zinkováním, pozink.

spojovací materiál, silikonový tmel atd. 231.519,- Kč

2 x otvírač větracího okna á 1.460,- Kč 2.920,- Kč

Ubytování montážních pracovníků 9.450,- Kč

Montáž a zasklení 50.400,- Kč

Doprava dílů a materiálu 5.040,- Kč

Celková cena bez DPH 299.329,- Kč

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. V termínu do 20.10.2025. uhradí objednavatel zhotoviteli zálohu ve výši cca 30% z celkové dohodnuté ceny, tj. částku 90.000,- Kč (slovy: devadesáttisíckorunčeských).

Platba bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury, předložené zhotovitelem. V případě provedení storna zakázky ze strany objednavatele, bude záloha vrácena po odpočtu nákladů spojených s přípravou zakázky.

5.2. Zbývajících část do výše celkové ceny, tj. částku 209.329,- Kč (slovy: dvěšestědevěttisíctřístadvacetdevětkorunčeských) uhradí objednavatel v den dokončení dodávky a montáže skleníku.

Platba bude provedena v hotovosti nebo převodem z účtu na základě faktury, předložené zhotovitelem v den předání a převzetí stavby.

5. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na funkčnost a skryté vady je dohodnuta v délce 24 měsíců od data předání a převzetí skleníku.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, živél, závady vzniklé sedáním spodní stavby, na závady vzniklé přirozeným opotřebením. Záruku je nutno uplatnit písemně a to bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Dodávka skleníku bude provedena na adresu: T.G. Masaryka 659, Litomyšl

6.2. Kotvení skleníku bude provedeno na betonovou obvodovou podezdívku.

6.3. Skleník musí být umístěn tak, aby byl z vnější strany po celém jeho obvodě umožněn přístup montážních pracovníků pro instalaci a tmelení skel. (minimální vzdálenost 70 cm).

K montáži a zasklení budou používány dvojité žebříky, proto musí být terén uvnitř skleníku i po jeho obvodě pro jejich použití způsobilý.

Uvnitř skleníku se nesmí nacházet žádné předměty ani objekty znemožňující práci na štaflích.

6.4. Součástí dodávky zhotovitele nejsou stavební práce. Případné netěsnosti po obvodu stavby, vzniklé v důsledku nerovností obvodové konstrukce odstraní objednavatel na vlastní náklady, např. dodatečným zalištováním.

6.5. Objednavatel umožní na vlastní náklady pracovníkům zhotovitele připojení na elektroinstalaci 220 V v místě stavby.

6.6. Nedílnou součástí tohoto potvrzení jsou výkresy:

25-055-01	stěna čelní
25-055-02	stěna zadní
25-055-03	stěna levá
25-055-04	stěna pravá
25-055-05	příčný řez

Potvrzení objednávky je uzavíráno v době, kdy zakázka není konstrukčně zpracována. Zhotovitel si proto vyhrazuje právo drobných korekcí technického řešení, která mohou vyplynout ze zpracování konečných výrobních podkladů.

6.7. Předání a převzetí dokončených prací bude provedeno písemně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato potvrzení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu. Objednávka nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy, což může doložit Živnostenským listem, vystaveným MÚ v Litoměřicích.

Merboltice dne: 31. 7. 2025

Litomyšl dne:

.....
za zhotovitele

.....
za objednavatele