

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

190006 - SV Nad Borkovcem

Místo:

Datum: 21.7.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 975,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 975,00
D	5		Komunikace pozemní				14 725,00
2	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným nájezd naproti Nesperské 35 m2 x 0,1 m v trase 30x2x0,2	m3	15,500	950,00	14 725,00
			PP				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 250,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm nájezd naproti Nesperské - 35 m2 v průběhu trasy - 30x1x0,1 - 30 m2 zápichy pro vodu 5 ksx5x1x0,1 - 25 m2	m2	90,000	25,00	2 250,00
			PP				



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

linky Nespery I.ú. Loreta

Místo:

Datum: 21.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							159 250,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				159 250,00
D	1		Zemní práce				5 625,00
3	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	bm	225,000	25,00	5 625,00
PP			koleje v lince 210 bm obratišť 15 bm				
D	5		Komunikace pozemní				149 625,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	157,500	950,00	149 625,00
PP			512J/K - 12 m3 - projeté koleje 0/63 mm 512J4 (G/J) - erozní rýha - 36 m3 -0/63 m 512 C/D - 12 m3 - 63/125 mm 509F/H (za rybníkem) 50x3x0,5 -LK; 50x3x0,15 -0/125 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 000,00
1	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	80,000	50,00	4 000,00
PP			512 J/K - 5x zápich po 5 m 512 J4 - 5 x zápich po 5 m 509F/H - zápich 2x 15 m				



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

linky - potěžební úpravy l.ú. Javorník

Místo:

Datum: 21.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 500,00
D	1		Zemní práce				52 500,00
1	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	bm	2 100,000	25,00	52 500,00

