

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.3.2025
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)
(dále jako „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Mgr. Janem Papajanovským, dále je zastoupené pro věci spojené se stavbou Ing. Jaroslavem Turnhöferem
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **Stavební MST s.r.o.**, IČ: 06833896 DIČ: CZ06833896 se sídlem Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupen pro věci spojené se stavbou Bc. Michalem Suchým;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

STRANY UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva zejména z důvodu výměny stropní sekce, podlahy a jejich statického zajištění, finální úpravy AL dveří, vybavení gastro a výčepním zařízením. Dodatek také řeší problematiku vestavěného nábytku.

2. ÚPRAVA USTANOVENÍ SMLOUVY – DROBNÁ ZMĚNA, PRO PŘEHLEDNOST UVÁDÍME I PŮVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Ustanovení článku 13. CENA ZA DÍLO, odst.13.1. Smlouvy a dle Dodatku č.1 Smlouvy ve znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena

částkou ve výši **5 683 661,95 Kč**, a to bez DPH . Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **6 877 230,96 Kč** („Cena“).

se mění na nové znění:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši **7 744 686,85 Kč**, a to bez DPH . Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **9 371 071,09 Kč** („Cena“).

Původní cena za dílo:

4 420.246,14 Kč bez DPH, **5 348.497,83 Kč** včetně DPH

Cena za dílo dle Dodatku č.1:

5 683 661,95 Kč bez DPH, **6 877 230,96 Kč** včetně DPH

Méněpráce dle změnových listů č. 5 a č.13:

128 920,36 Kč bez DPH **155 993, 64 Kč** včetně DPH

Vícepráce dle změnových listů č.1, č.3, č.4, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.12A, č.12B, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 a č.21:

2 189 945,26 Kč bez DPH **2 649 833,77 Kč** včetně DPH

Konečná cena za dílo:

7 744 686,85 Kč bez DPH **9 371 071,09 Kč** včetně DPH


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho přílohy.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní Strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 16.schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 347/16/RM/2025 ze dne 28.7.2025.

Přílohy tohoto Dodatku:


- 1) 2025-04 - KD Česká Kamenice - knihovna II (dod.2 - 18.7.), ZL 01-ZL21

V České Ka



.....

V Děčíně dne



Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-04
Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 061 024,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 061 024,90	432 815,23
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 493 840,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-04	Datum:	26. 2. 2025
Stavba:	KD Česká Kamenice - knihovna II	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 061 024,90	2 493 840,13
Dod. 2	Dodatek č. 2	2 061 024,90	2 493 840,13
ZL 01	betonáž - studovna	5 765,68	6 976,47
ZL 03	Kavárna - Začištění oken	21 987,61	26 605,01
ZL 04	Demontáže vnitřního vybavení	15 351,42	18 575,22
ZL 05	Opravy omítek	-121 833,45	-147 418,47
ZL 06	Úprava dveřních otvorů pro montáž AL výplní	35 000,00	42 350,00
ZL 07	Kontrola záhlaví trámů	23 572,19	28 522,35
ZL 08	Výměna stropní kce, podlah, statické zajištění	240 147,77	290 578,80
ZL 09	Finální úprava dveří -AL	137 057,00	165 838,97
ZL 10	Podružné měření bar + Jesle (armatury)	13 245,23	16 026,73
ZL 11	Úprava UT - zasekání potrubí + přesun podhled	14 817,09	17 928,68
ZL 12A	Vybavení Gastro	387 400,00	468 754,00
ZL 12B	Výčepní zařazení	132 859,05	160 759,45
ZL 13	Dveře D8 - Odpočet	-7 086,91	-8 575,16
ZL 14	Obklad bar	10 310,76	12 476,02
ZL 15	Soklíky	67 294,56	81 426,42
ZL 16	Kotvení Lustrů	7 160,00	8 663,60
ZL 17	Vestavěný nábytek	953 786,13	1 154 081,22
ZL 18	Omítky, stěrky, povrchové úpravy - revize	64 123,33	77 589,23
ZL 19	Požární ucpávky + revizní dvířka	43 819,08	53 021,09
ZL 20	Opláštění potrubí - SDK	2 571,76	3 111,83
ZL 21	Úprava kanalizace 1.PP	13 676,60	16 548,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 01 - betonáž - studovna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 765,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 765,68	21,00%	1 210,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 976,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 01 - betonáž - studovna**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 765,68
HSV - Práce a dodávky HSV	5 765,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 748,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 649,40
99 - Staveništní přesun hmot	367,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 01 - betonáž - studovna

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 765,68

D HSV Práce a dodávky HSV 5 765,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 748,63

1001	K	389381001	Dobetonování konstrukcí	m3	0,215	8 133,15	1 748,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dobetonování konstrukcí					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"dobet. - plocha*dobet. - výška					
	VV		VV0001		0,215			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 649,40

1002	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	61,07	122,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
1003	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,500	1 389,45	3 473,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"dodatečné vrty*0,25					
	VV		VV0002		2,500			

1004	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,002	26 815,50	53,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		2,5*0,00091 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			

D 99 Staveništní přesun hmot 367,65

23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,572	642,75	367,65	SoD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 03 - Kavárna - Začištění oken

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 987,61
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 987,61	21,00%	4 617,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 605,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 03 - Kavárna - Začištění oken**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	21 987,61
HSV - Práce a dodávky HSV	21 987,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 914,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	641,24
99 - Staveništní přesun hmot	431,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 03 - Kavárna - Začištění oken

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 987,61

D HSV Práce a dodávky HSV 21 987,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 914,44

1001	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	19,222	920,40	17 691,93	CS ÚRS 2025 01
	PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"7*(2*(2,598*0,417)+(1,461+1,317)/2*0,417)						
	VV	VV0004						
					19,222			
1002	K	619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	23,951	30,89	739,85	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"7*(1,317*2,598)						
	VV	VV0003						
					23,951			
1003	K	619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	54,810	6,05	331,60	CS ÚRS 2025 01
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním páskou včetně pozdějšího odlepení rámu oken a dveří, keramických soklů						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"7*(2*1,317+2*2,598)						
	VV	VV0002						
					54,810			
1004	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	29,673	44,52	1 321,04	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem						
1005	M	28342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	31,157	26,64	830,02	CS ÚRS 2025 01
	PP	profil začišťovací PVC 6mm						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"7*(1,317+2*1,461)						
	VV	VV0001						
	VV	29,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
					31,157			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						641,24
1006	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,500	61,07	641,24	CS ÚRS 2025 01
	PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	VV	7*1,5						
					10,500			
D	99	Staveništní přesun hmot						431,93
23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,672	642,75	431,93	SoD
	PP	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 04 - Demontáže vnitřního vybavení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			15 351,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 351,42	21,00%	3 223,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	18 575,22	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis: **ZL 04 - Demontáže vnitřního vybavení**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	15 351,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 503,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 848,16
VRN2 - Příprava staveniště	5 848,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 04 - Demontáže vnitřního vybavení

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 351,42

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby					9 503,26	
1001	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	26,000	365,51	9 503,26	CS ÚRS 2025 01
	PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
	VV	Demontáže vnitřního vybavení						
	VV	"Bar"2*2			4,000			
	VV	"Gastro vybavení"2*2			4,000			
	VV	"Lustry"2*4			8,000			
	VV	"Bojler"2*1			2,000			
	VV	"Stěhování"2*4			8,000			
	VV	Součet			26,000			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					5 848,16	
D VRN2		Příprava staveniště					5 848,16	
1002	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	hod	16,000	365,51	5 848,16	CS ÚRS 2025 01
	PP	Neočekávané vyklizení objektů						
	VV	"vyklizení prostor - kavárna, foajé, knihovna"2*8			16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 05 - Opravy omítek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-121 833,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-121 833,45	21,00%	-25 585,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-147 418,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 05 - Opravy omítek**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-121 833,45
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-92 188,45
96 - Bourání konstrukcí	-29 645,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 05 - Opravy omítek

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -121 833,45

D 61 Úpravy povrchů vnitřní -92 188,45

1	K	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou	m2	-106,280	260,15	-27 648,74	
	PP		Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou					
	VV		"m.č.104 - Strop Foajé"-106,28		-106,280			
	VV		Mezisoučet		-106,280			
	VV		Součet		-106,280			
2	K	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-106,280	296,45	-31 506,71	
	PP		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu					
	VV		"m.č.104 - Strop Foajé"-106,28		-106,280			
	VV		Mezisoučet		-106,280			
	VV		Součet		-106,280			
3	K	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS výplňovou nesmrštivou maltou	m	-700,000	47,19	-33 033,00	
	PP		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS výplňovou nesmrštivou maltou					
	VV		"Odhad kabel :"-700		-700,000			
	VV		Součet		-700,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				-29 645,00	
4	K	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla	m	-700,000	42,35	-29 645,00	
	PP		Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla					
	VV		"Odhad kabel :"-700		-700,000			
	VV		Součet		-700,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 06 - Úprava dveřních otvorů pro montáž AL výplní

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			35 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	42 350,00	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:

ZL 06 - Úprava dveřních otvorů pro montáž AL výplní

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	35 000,00
ost - Ostatní	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis: ZL 06 - Úprava dveřních otvorů pro montáž AL výplní

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D ost Ostatní 35 000,00

1	K	OST0-01	Úprava dveřních otvorů pro osazení AL výplní - Předpoklad	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
PP			Úprava dveřních otvorů pro osazení AL výplní - Předpoklad					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 07 - Kontrola záhlaví trámů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 572,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 572,19	21,00%	4 950,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	28 522,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis: ZL 07 - Kontrola záhlaví trámů

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	23 572,19
HSV - Práce a dodávky HSV	14 572,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 446,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 585,17
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	4 332,96
99 - Staveništní přesun hmot	207,61
PSV - Práce a dodávky PSV	9 000,10
762 - Konstrukce tesařské	6 026,20
763 - Konstrukce suché výstavby	2 973,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 07 - Kontrola záhlaví trámů

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 572,19

D HSV Práce a dodávky HSV 14 572,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 446,35

1001	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	13,650	311,52	4 252,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů					
	VV		VV0002		13,650			
1002	K	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	13,650	220,37	3 008,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stropů rovných					
	VV		VV0002		13,650			
1003	K	611323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stropů za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	13,650	13,63	186,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stropů rovných					
	VV		VV0002		13,650			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 585,17

1004	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,650	189,39	2 585,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"plocha sondy Stropy					
	VV		VV0002		13,650			

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 332,96

58	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,072	389,06	417,07	
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		0,683+0,389		1,072			
59	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,720	33,20	355,90	SoD
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		1,072*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,720			
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,072	563,88	604,48	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
	VV		0,683+0,389		1,072			
57	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,072	1 520,94	1 630,45	SoD
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek					
	VV		0,683+0,389		1,072			
61	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,072	1 236,06	1 325,06	SoD
	PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	P		Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
	VV		0,683+0,389		1,072			

D 99 Staveništní přesun hmot 207,61

23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,323	642,75	207,61	SoD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					
	VV		0,167+0,156		0,323			

D PSV Práce a dodávky PSV 9 000,10

D 762 Konstrukce tesařské 6 026,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1005	K	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl. do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	44,216	136,29	6 026,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Délka -řezy - sondy stropy					
	VV		"7,667					
	VV		VV0001		44,216			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 973,90	
1005	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	13,650	103,43	1 411,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm					
	VV		VV0002		13,650			
1006	M	59030027	deska SDK protipožární DF tl 12,5mm	m2	14,333	106,08	1 520,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska SDK protipožární DF tl 12,5mm					
	VV		13,65*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		14,333			
1007	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	29,323	1,42	41,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 08 - Výměna stropní kce, podlah, statické zajištění

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			240 147,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 147,77	21,00%	50 431,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	290 578,80	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 08 - Výměna stropní kce, podlah, statické zajištění**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	240 147,77
HSV - Práce a dodávky HSV	158 609,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 120,51
4 - Vodorovné konstrukce	30 418,70
416 - Podhledy a mezistropy montované lehké	-15 103,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 493,76
99 - Staveništní přesun hmot	3 945,84
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	50 734,43
PSV - Práce a dodávky PSV	58 033,35
713 - Izolace tepelné	5 815,97
762 - Konstrukce tesařské	21 021,00
763 - Konstrukce suché výstavby	23 306,46
775 - Podlahy skládané	2 063,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 826,87
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 664,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 840,00
VRN2 - Příprava staveniště	6 240,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt:

Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis:

ZL 08 - Výměna stropní kce, podlah, statické zajištění

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem240 147,77

D HSVPráce a dodávky HSV158 609,78

D 3Svislé a kompletní konstrukce22 120,51

1050	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm	t	0,507	10 608,00	5 378,26	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm				0,507			
VV	"IPN 160 -17,9kg/m "9*3,15*(17,9/1000)				0,507			
VV	Součet				0,507			

1051	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,532	31 470,40	16 742,25	CS ÚRS 2025 02
------	---	----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160							
VV	0,507*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				0,532			

D 4Vodorovné konstrukce30 418,70

1059	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,726	4 313,92	7 445,83	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30							
VV	"tl 80mm"0,08*m2_strop				1,726			

1055	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	21,580	636,48	13 735,24	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm							
VV	m2_Strop				21,580			

1056	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	21,580	177,68	3 834,33	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení							
VV	m2_Strop				21,580			

1057	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	21,580	51,71	1 115,90	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění							
VV	m2_Strop				21,580			

1058	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,125	34 299,20	4 287,40	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

PP	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
VV	"typ KA16, KARI 4 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m"1,98/1000*m2_Strop				0,043			
VV	"typ KD35, KARI 5 mm, oko 100x100 mm, formát 3x2 m"3,08/1000*m2_Strop				0,066			
VV	Součet				0,109			
VV	0,109*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				0,125			

D 416Podhledy a mezistropy montované lehké-15 103,46

1042	K	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-13,900	1 086,58	-15 103,46	SoD
------	---	--------------	---	----	---------	----------	------------	-----

PP	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace							
VV	SoD							
VV	"m.č. 106"-13,9				-13,900			
VV	Součet				-13,900			

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání66 493,76

1029	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	127,604	46,68	5 956,55	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž							
VV	"Lešení pro kci stropu"VV0004*4				127,604			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1030		K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	1 914,060	1,47	2 813,67	CS ÚRS 2025 02
		PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
		VV		127,604*15 'Přepočtené koeficientem množství		1 914,060			
1034		K	943211311	Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	4 481,88	4 481,88	CS ÚRS 2025 02
		PP		Odborná prohlídka lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 25 m, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého					
1031		K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	127,604	37,22	4 749,42	CS ÚRS 2025 02
		PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž					
1001		K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,690	61,00	1 628,09	CS ÚRS 2025 01
		PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV		"Demontáž podhledu					
		VV		VV0003		26,690			
1047		K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,698	3 615,56	9 754,78	CS ÚRS 2025 02
		PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
		VV		"Průměrná tl cca 125mm"0,125*m2_strop		2,698			
1049		K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,408	9 547,20	3 895,26	CS ÚRS 2025 02
		PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m					
		VV		IPN 140 - 14,4kg/m					
		VV		(9*3,15)*14,4/1000		0,408			
		VV		Součet		0,408			
1048		K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,021	1 007,76	3 044,44	CS ÚRS 2025 02
		PP		Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
		VV		"tl cca 140mm"0,14*m2_strop		3,021			
1026		K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	31,901	647,97	20 670,89	CS ÚRS 2025 02
		PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m					
		VV		VV0004		31,901			
1027	M		60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,307	8 088,60	2 483,20	CS ÚRS 2025 02
		PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
		VV		Pomocné podúrné trámy					
		VV		"(80x80)"0,08*0,08*(4*12)		0,307			
1002		K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	26,690	189,18	5 049,21	CS ÚRS 2025 01
		PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
		VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV		"Demontáž podhledu					
		VV		VV0003		26,690			
1032		K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	127,604	11,58	1 477,65	CS ÚRS 2025 02
		PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km					
1033		K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	127,604	3,83	488,72	CS ÚRS 2025 02
		PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	D		99	Staveništní přesun hmot				3 945,84	
23		K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,139	642,75	3 945,84	SoD
		PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					
	D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				50 734,43	
3		K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,552	389,06	4 883,48	SoD
		PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
		P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
		VV		12,552		12,552			
4		K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,520	33,20	4 167,26	SoD
		PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
		VV		12,552*10 'Přepočtené koeficientem množství		125,520			
5		K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,552	563,88	7 077,82	SoD
		PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
		VV		12,552		12,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	12,552	1 520,94	19 090,84	SoD
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek					
	VV		12,552		12,552			
7	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	12,552	1 236,06	15 515,03	SoD
	PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	P		Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
	VV		12,552		12,552			
D PSV			Práce a dodávky PSV				58 033,35	
D 713			Izolace tepelné				5 815,97	
1005	K	713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 100 do 150 mm	m2	21,580	262,55	5 665,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 100 do 150 mm					
	VV		m2_strop		21,580			
1006	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	56,658	2,30	130,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
1007	K	998713319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	56,658	0,35	19,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D 762			Konstrukce tesařské				21 021,00	
1008	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,000	1 228,76	2 457,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	VV		"Dřevěné odkryté části - předpoklad"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
1009	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	3,000	42,08	126,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm					
	VV		á max 500mm					
	VV		"Foayé"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1010	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	3,300	105,20	347,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč závitová Pz 4.6 M16					
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
1011	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,030	433,16	12,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16					
	VV		3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
1012	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus	0,030	963,56	28,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm					
	VV		3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
1013	K	762086113	Montáž KDK hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg	kg	33,575	58,79	1 973,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg					
	VV		zdvojené přílohy U120 - celkové delky max. 3000					
	VV		"Foayé"2*1,25*(13,43)		33,575			
	VV		Součet		33,575			
1014	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,037	29 614,00	1 095,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
	VV		33,575*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
1016	K	762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	31,901	136,14	4 343,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání záklopu nebo podbíjení stropů z prken tl. do 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
	VV		VV0004		31,901			
1017	K	762821950	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 1 m	m	0,750	361,56	271,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu do 1 m					
	VV		"Foayé"1*0,75		0,750			
1018	K	762821951	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	28,350	289,07	8 195,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m					
	VV		"šatna + prostor kavárny"9*3,15		28,350			
	VV		Součet		28,350			
1019	K	762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	0,751	802,67	602,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1020	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,047	8 371,48	393,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m					
	VV		"Foayé"1*0,75*(0,22*0,26)		0,043			
	VV		0,043*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,047			
1021	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	198,480	5,14	1 020,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
1022	K	998762319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	198,480	0,77	152,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				23 306,46	
1041	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	7,500	88,05	660,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché					
	VV		"demontáž SDK příčky 3x2,5m"3*2,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
1043	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	21,580	1 034,28	22 319,76	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	VV		"Šatna"7,68		7,680			
	VV		"Prostor Kavárny"13,9		13,900			
	VV	m2_763	Součet		21,580			
1039	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	229,801	1,42	326,32	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
D		775	Podlahy skládané				2 063,05	
1046	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	21,580	95,60	2 063,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených					
	VV		Dotčená plocha stropu					
	VV		"Šatna"7,68		7,680			
	VV		"Prostor Kavárny"13,9		13,900			
	VV	m2_strop	Součet		21,580			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 826,87	
1052	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	17,662	69,13	1 220,97	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		"IPN 160 - 0,623 m2/m"9*3,15*0,623		17,662			
	VV		Součet		17,662			
1053	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,662	132,60	2 341,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	VV		"IPN 160 - 0,623 m2/m"9*3,15*0,623		17,662			
	VV		Součet		17,662			
1054	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,662	128,18	2 263,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		"IPN 160 - 0,623 m2/m"9*3,15*0,623		17,662			
	VV		Součet		17,662			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 664,64	
1023	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	8,000	340,34	2 722,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
	VV		"Přípomocné jinde nespecifikované práce"8		8,000			
1024	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	367,74	2 941,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	VV		"Přípomocné jinde nespecifikované práce"8		8,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 840,00	
D		VRN2	Příprava staveniště				6 240,00	
1040	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	Hod	16,000	390,00	6 240,00	interní kalkulace
	PP		Neočekávané vyklizení objektů					
	VV		"Vyklizení prostor 2. NP - úniková hra"2*8		16,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				6 600,00	
1060	K	045303000	Koordinační činnost	Hod	12,000	550,00	6 600,00	interní kalkulace
	PP		Koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"Technické korodínace nad rámes SoD"12			12,000			
D		VRN6	Územní vlivy			5 000,00		
1025	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	interní kalkulace
PP		Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 09 - Finální úprava dveří -AL

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			137 057,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 057,00	21,00%	28 781,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	165 838,97	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis: **ZL 09 - Finální úprava dveří -AL**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	137 057,00
PSV - Práce a dodávky PSV	137 057,00
767 - Konstrukce zámečnické	137 057,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt:

Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis:

ZL 09 - Finální úprava dveří -AL

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 057,00

D PSV Práce a dodávky PSV

137 057,00

D 767 Konstrukce zámečnické

137 057,00

1	M	D7AL-Výplň-AD	D7 - D+M s parametrem EI 30- Doplnění dle požadavků AD - Příplatek	kus	2,000	31 388,00	62 776,00	Kalkulace - Dodavatele
---	---	---------------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------------------

PP D7 - D+M s parametrem EI 30- Doplnění dle požadavků AD - Příplatek

2	M	D9AL-Výplň-AD	D9 - D+M s parametrem EI 30 - Doplnění dle požadavků AD - Příplatek	kus	1,000	31 388,00	31 388,00	Kalkulace - Dodavatele
---	---	---------------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------------------

PP D9 - D+M s parametrem EI 30 - - Doplnění dle požadavků AD - Příplatek

3	K	D10-AL-Výplň-AD	D10 - D+M vchodové dveře Kavárna - Doplnění dle požadavků AD - Příplatek	kus	1,000	42 893,00	42 893,00	Kalkulace - Dodavatele
---	---	-----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	------------------------

PP D10 - D+M vchodové dveře Kavárna - Doplnění dle požadavků AD - Příplatek

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 10 - Podružné měření bar + Jesle (armatury)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 245,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 245,23	21,00%	2 781,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 026,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:

ZL 10 - Podružné měření bar + Jesle (armatury)

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	13 245,23
PSV - Práce a dodávky PSV	11 829,07
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 829,07
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 416,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 10 - Podružné měření bar + Jesle (armatury)

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 245,23

D PSV Práce a dodávky PSV 11 829,07

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 829,07

1001	K	722171915	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	12,02	12,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 32 do 40 mm					
1002	K	722173915	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	77,08	77,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfúzí D přes 32 do 40 mm					
1003	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	5,500	432,28	2 377,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
VV			2*2,75		5,500			
1004	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	1,200	614,38	737,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
1005	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	2,000	4 252,04	8 504,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodoměrové sestavy závitové G 1"					
1006	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	117,080	0,90	105,57	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
1007	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	117,080	0,13	15,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 416,16

1008	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	2,000	340,34	680,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
VV			"Přípomocné jinde nespecifikované práce"2		2,000			
1009	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	2,000	367,74	735,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
VV			"Přípomocné jinde nespecifikované práce"2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 11 - Úprava UT - zasekání potrubí + přesun podhled

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			14 817,09
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 817,09	21,00%	3 111,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	17 928,68	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 11 - Úprava UT - zasekání potrubí + přesun podhled**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 817,09
HSV - Práce a dodávky HSV	1 830,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	612,43
99 - Staveništní přesun hmot	28,92
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	214,23
PSV - Práce a dodávky PSV	10 154,19
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 154,19
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 832,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:

ZL 11 - Úprava UT - zasekání potrubí + přesun podhled

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 817,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 830,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 975,00

1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,750	1 300,00	975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
	VV		0,15*(2+3)		0,750			
	VV		Součet		0,750			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 612,43

1009	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	3,000	123,00	369,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
	VV		"Zasekání v prostoru kavárny"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
1001	K	974031143	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	1,981	122,88	243,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"1,981					
	VV		VV0001		1,981			

D 99 Staveništní přesun hmot 28,92

23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,045	642,75	28,92	SoD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 214,23

58	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,053	389,06	20,62	SoD
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		0,053		0,053			
59	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,530	33,20	17,60	SoD
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		0,053*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,530			
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,053	563,88	29,89	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
	VV		0,053		0,053			
57	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,053	1 520,94	80,61	SoD
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek					
	VV		0,053		0,053			
61	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,053	1 236,06	65,51	SoD
	PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	P		Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
	VV		0,053		0,053			

D PSV Práce a dodávky PSV 10 154,19

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 154,19

1002	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	7,000	1 034,28	7 239,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5					
	VV		"zasekání v pilíři"2*2		4,000			
	VV		"vedení v podhledu + zasekání"2*1,5		3,000			
	VV		Součet		7,000			
1003	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	15,000	49,15	737,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	VV		"zasekání v pilíři"2*2		4,000			
	VV		"vedení v podhledu + zasekání"2*1,5+2*4		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	15,000				
1004	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	8,000	227,19	1 817,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 35/1,5					
VV			"zasekání v pilíři"2*2	4,000				
VV			"vedení v podhledu + zasekání"2*2	4,000				
VV			Součet	8,000				
1005	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	97,947	3,19	312,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
1006	K	998733319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	97,947	0,48	47,01	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					

D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	2 832,32				
1007	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,000	340,34	1 361,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
VV			"Přípomocné jinde nespecifikované práce"2*2	4,000				
1008	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	4,000	367,74	1 470,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
VV			"Přípomocné jinde nespecifikované práce"2*2	4,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 12A - Vybavení Gastro

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			387 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 400,00	21,00%	81 354,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	468 754,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 12A - Vybavení Gastro**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	387 400,00
OST - Ostatní	387 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 12A - Vybavení Gastro

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 400,00

D		OST	Ostatní						387 400,00
1	K	Pol1	Chladicí skříň Tefcold black - prosklené dveře	kus	3,000	20 527,50	61 582,50	Viz. SUB	
	PP		Chladicí skříň Tefcold black - prosklené dveře						
	P		Poznámka k položce: CEV 425 60x60x184						
2	K	Pol2	Chladnička kombinovaná Samsung	kus	1,000	18 112,50	18 112,50	Viz. SUB	
	PP		Chladnička kombinovaná Samsung						
	P		Poznámka k položce: Rb38t607bb1 60x66x203						
3	K	Pol3	Chladicí skříň Tefcold nerez - plné dveře	kus	1,000	15 697,50	15 697,50	Viz. SUB	
	PP		Chladicí skříň Tefcold nerez - plné dveře						
	P		Poznámka k položce: UR 200 X1 60x62x86						
4	K	Pol4	Mrazicí skříň Tefcold nerez - plné dveře	kus	1,000	16 542,75	16 542,75	Viz. SUB	
	PP		Mrazicí skříň Tefcold nerez - plné dveře						
	P		Poznámka k položce: UF 200 S 60X59x86						
5	K	Pol5	Myčka nádobí dvouplášťová Silanos 400V	kus	1,000	63 997,50	63 997,50	Viz. SUB	
	PP		Myčka nádobí dvouplášťová Silanos 400V						
	P		Poznámka k položce: SW-50-32-2 DBS 59x61x83						
6	K	Pol6	Výrobník ledu 32kg/24h, z 9kg	kus	1,000	33 810,00	33 810,00	Viz. SUB	
	PP		Výrobník ledu 32kg/24h, z 9kg						
	P		Poznámka k položce: CB 249 A HC 39x47x69						
7	K	Pol7	Mikrovlnná trouba Samsung	kus	1,000	2 535,75	2 535,75	Viz. SUB	
	PP		Mikrovlnná trouba Samsung						
	P		Poznámka k položce: MS23F301 28x49x38						
8	K	Pol8	Kontaktní gril kombinovaný 400V Redfox	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	Viz. SUB	
	PP		Kontaktní gril kombinovaný 400V Redfox						
	P		Poznámka k položce: PD 2020 M 62x44x19						
9	K	Pol9	Opékač topinek Severin nerez 230W, 1.3kW	kus	1,000	1 932,00	1 932,00	Viz. SUB	
	PP		Opékač topinek Severin nerez 230W, 1.3kW						
	P		Poznámka k položce: AT 2621 19x42x20						
10	K	Pol10	Barový mixer na smoothie KitchenAid 1200W	kus	1,000	10 867,50	10 867,50	Viz. SUB	
	PP		Barový mixer na smoothie KitchenAid 1200W						
	P		Poznámka k položce: Artisan 5KSB 20x23x40						
11	K	Pol11	Konvice barista 2 000W	kus	1,000	5 071,50	5 071,50	Viz. SUB	
	PP		Konvice barista 2 000W						
	P		Poznámka k položce: Brevista 1L 29x19						
12	K	Pol12	Konvice rychlovarná 1,7L, 2 200W	kus	1,000	3 622,50	3 622,50	Viz. SUB	
	PP		Konvice rychlovarná 1,7L, 2 200W						
	P		Poznámka k položce: Sage SKE 825						
13	K	Pol13	Indukční vařič TipGastro 3 500W	kus	1,000	6 520,50	6 520,50	Viz. SUB	
	PP		Indukční vařič TipGastro 3 500W						
	P		Poznámka k položce: 7230433 33x42x10						
14	K	Pol14	Chladicí vitrina s podvěšeným agregátem	kus	1,000	90 562,50	90 562,50	Viz. SUB	
	PP		Chladicí vitrina s podvěšeným agregátem						
	P		Poznámka k položce: Modus B 100x50x65						
15	K	Montáž 01	Montáž na stavební přípojky	Kpl	1,000	28 980,00	28 980,00	Viz. SUB	
	PP		Montáž na stavební přípojky						
16	K	Doprava-cest	Doprava/cestovné	Kpl	1,000	2 415,00	2 415,00	Viz. SUB	
	PP		Doprava/cestovné						
17	K	Zaškolení	Zaškolení Obsluhy	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	Viz. SUB	
	PP		Doprava/cestovné						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 12B - Výčepní zařazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			132 859,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 859,05	21,00%	27 900,40
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	160 759,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 12B - Výčepní zařazení**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	132 859,05
OST - Ostatní	132 859,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 12B - Výčepní zařízení

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem132 859,05

D		OST	Ostatní						132 859,05
1	M	Pol1	Chladič Delton 4sm + pumpa	kus	1,000	47 696,25	47 696,25		
		PP	Chladič Delton 4sm + pumpa						
2	M	Pol2	Kompresor Stanley	kus	1,000	5 796,00	5 796,00		
		PP	Kompresor Stanley						
3	M	Pol3	Ventil N2/2 Fas	kus	1,000	3 622,50	3 622,50		
		PP	Ventil N2/2 Fas						
4	M	Pol4	Kohout celonerez	kus	4,000	2 233,88	8 935,52		
		PP	Kohout celonerez						
5	M	Pol5	Proplach 3 varianty	kus	3,000	1 690,50	5 071,50		
		PP	Proplach 3 varianty						
6	M	Pol6	Naražeč 3 varianty	kus	4,000	1 690,50	6 762,00		
		PP	Naražeč 3 varianty						
7	M	Pol7	Ventil 7/16	kus	2,000	543,38	1 086,76		
		PP	Ventil 7/16						
8	M	Pol8	Držák plaket	kus	4,000	543,38	2 173,52		
		PP	Držák plaket						
9	M	Pol9	Potrubí pithon 4+2 včetně příslušenství	kus	1,000	5 433,75	5 433,75		
		PP	Potrubí pithon 4+2 včetně příslušenství						
		P	Poznámka k položce: 8m						
10	M	Pol10	Spojovací + pomocný materiál	kus	1,000	3 381,00	3 381,00		
		PP	Spojovací + pomocný materiál						
11	M	Pol11	Stojan výčepní 4 kohouty	kus	1,000	20 406,75	20 406,75		
		PP	Stojan výčepní 4 kohouty						
		P	Poznámka k položce: nerez						
12	M	Pol12	Podstavec nerezový pod chladič	kus	1,000	6 037,50	6 037,50		
		PP	Podstavec nerezový pod chladič						
13	K	Montáž 01	Montáž na stavební přípojky	Kpl	1,000	12 075,00	12 075,00		
		PP	Montáž na stavební přípojky						
14	K	Doprava-cest	Doprava/cestovné	Kpl	1,000	3 381,00	3 381,00		
		PP	Doprava/cestovné						
15	K	Zaškolení	Zaškolení Obsluhy	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
		PP	Doprava/cestovné						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 13 - Dveře D8 - Odpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-7 086,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 086,91	21,00%	-1 488,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-8 575,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 13 - Dveře D8 - Odpočet**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-7 086,91
766 - Konstrukce truhlářské	-7 086,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 13 - Dveře D8 - Odpočet

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -7 086,91

D 766 Konstrukce truhlářské -7 086,91

69	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	-1,000	1 072,22	-1 072,22	SoD
PP			Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m					
70	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,000	627,00	-627,00	SoD
PP			Montáž kliky a štítku					
71	M	549146420R	Kování bezpečnostní, klika-klika Cr	kus	-1,000	1 463,26	-1 463,26	SoD
PP			Kování bezpečnostní, klika-klika Cr					
72	M	61160812R	Dveře vnitřní CPL sklo 1-křídle 800 x 1970 mm ozn. D8	kus	-1,000	3 893,46	-3 893,46	SoD
PP			Dveře vnitřní CPL sklo 1-křídle 800 x 1970 mm ozn. D8					
73	K	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,021	1 474,88	-30,97	SoD
PP			Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 14 - Obklad bar

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 310,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 310,76	21,00%	2 165,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 476,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 14 - Obklad bar**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 310,76
PSV - Práce a dodávky PSV	10 310,76
781 - Dokončovací práce - obklady	10 310,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 14 - Obklad bar**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 310,76

D PSV Práce a dodávky PSV 10 310,76

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 310,76

1001	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,880	7,35	21,17	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
VV			"Obklad bar"0,6*4,8		2,880			
1002	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,880	58,14	167,44	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
VV			"Obklad bar"0,6*4,8		2,880			
1003	K	781151012	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,000	85,85	171,70	CS ÚRS 2025 02
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2					
1004	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,880	946,95	2 727,22	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
VV			"Obklad bar"0,6*4,8		2,880			
1005	M	59761707-ARCHI	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - dle výběru Arch.	m2	3,312	1 949,25	6 455,92	Cena dle dodavatele
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - dle výběru Arch.					
VV			2,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,312			
1006	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,880	92,04	265,08	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
1007	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,200	110,63	132,76	CS ÚRS 2025 02
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho					
VV			2*0,6		1,200			
1008	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm	m	1,260	45,14	56,88	CS ÚRS 2025 02
PP			lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm					
VV			1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,260			
1009	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,200	26,46	31,75	CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
1010	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	100,299	2,80	280,84	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 15 - Soklíky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			87 294,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 294,56	21,00%	14 131,86
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 426,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 15 - Soklíky**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	67 294,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 235,96
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	4 235,96
PSV - Práce a dodávky PSV	63 058,60
771 - Podlahy z dlaždic	63 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 15 - Soklíky

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 67 294,56

D HSV Práce a dodávky HSV 4 235,96

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 235,96

2	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,048	389,06	407,73	SoD
PP			Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
P			Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
VV			1,048		1,048			
3	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,480	33,20	347,94	SoD
PP			Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
VV			1,048*10 'Přepočtené koeficientem množství		10,480			
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,048	563,88	590,95	SoD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
5	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,048	1 520,94	1 593,95	SoD
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek					
6	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,048	1 236,06	1 295,39	SoD
PP			Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
P			Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					

D PSV Práce a dodávky PSV 63 058,60

D 771 Podlahy z dlaždic 63 058,60

1001	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	89,290	43,58	3 891,26	CS ÚRS 2025 02
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
VV			"1.04 - Foayé"2*13,76+8,69		36,210			
VV			"1.04 - Foayé - Sloupy"(2*0,52+2*1,52)+(2*0,52+2*1,25)+(2*0,52+2*0,97)		10,600			
VV			"1.06 - původní kavárna"(2*5,48+2*7,9)		26,760			
VV			"1.59 - Zádveří - kavárna"(2*2,71+2*5,15)		15,720			
VV			Součet		89,290			
1002	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	89,290	129,06	11 523,77	CS ÚRS 2025 02
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
VV			"1.04 - Foayé"2*13,76+8,69		36,210			
VV			"1.04 - Foayé - Sloupy"(2*0,52+2*1,52)+(2*0,52+2*1,25)+(2*0,52+2*0,97)		10,600			
VV			"1.06 - původní kavárna"(2*5,48+2*7,9)		26,760			
VV			"1.59 - Zádveří - kavárna"(2*2,71+2*5,15)		15,720			
VV			Součet		89,290			
1003	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	98,219	451,72	44 367,49	CS ÚRS 2025 02
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
P			Poznámka k položce: BUde upřesněno u vzorkování					
VV			89,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		98,219			
1004	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	597,825	5,48	3 276,08	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 16 - Kotvení Lustrů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 160,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 160,00	21,00%	1 503,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 663,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 16 - Kotvení Lustrů**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 160,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 16 - Kotvení Lustrů**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 160,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 160,00

D VRN9 Ostatní náklady 7 160,00

1001	K	OST 01	Atypická konstrukce kotvení lustrů	soubor	8,000	895,00	7 160,00	Interní kalkulace
	PP		Atypická konstrukce kotvení lustrů					
	P		Poznámka k položce: Zřízení přílozek a pomocnéj kotevní konstrukce pro zavěšení lustrů Včetně dodávky materiálu a přidružených prací					
	VV		"kotevní body"8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 17 - Vestavěný nábytek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			953 786,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	953 786,13	21,00%	200 295,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 154 081,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 17 - Vestavěný nábytek**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	953 786,13
ost - Ostatní	953 786,13
OST - 01 - Studovna	752 776,05
OST - 02 - Kavárna	179 077,04
OST - 03 - Doplnkové práce	21 933,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 17 - Vestavěný nábytek

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 953 786,13

D ost Ostatní 953 786,13

D OST - 01 Studovna 752 776,05

1	K	M24	knižní regál s okny / přizemí	kus	1,000	79 498,18	79 498,18	
	PP		knižní regál s okny / přizemí					
2	K	M25	knižní regál u vstupu / přizemí	kus	1,000	53 731,34	53 731,34	
	PP		knižní regál u vstupu / přizemí					
3	K	M26	knižní regál s el. katalogem / přizemí	kus	1,000	117 772,31	117 772,31	
	PP		knižní regál s el. katalogem / přizemí					
4	K	M27	knižní regál podél schodů / přizemí	kus	1,000	62 240,59	62 240,59	
	PP		knižní regál podél schodů / přizemí					
5	K	M28	knižní regál vedle okna / přizemí	kus	1,000	11 409,67	11 409,67	
	PP		knižní regál vedle okna / přizemí					
6	K	M29	mobilní regál	kus	2,000	10 362,77	20 725,54	
	PP		mobilní regál					
7	K	M30	studijní stůl	kus	2,000	5 081,16	10 162,32	
	PP		studijní stůl					
8	K	M31	konferenční stolek	kus	2,000	5 771,85	11 543,70	
	PP		konferenční stolek					
9	K	M32	knižní regál s okny / mezipatro	kus	1,000	93 060,82	93 060,82	
	PP		knižní regál s okny / mezipatro					
10	K	M33	knižní regál u vstupu / mezipatro	kus	1,000	69 501,29	69 501,29	
	PP		knižní regál u vstupu / mezipatro					
11	K	M34	knižní regál podél stěny bez oken / mezipatro	kus	1,000	127 085,75	127 085,75	
	PP		knižní regál podél stěny bez oken / mezipatro					
12	K	M35	knižní regál podél schodů / mezipatro	kus	1,000	35 588,65	35 588,65	
	PP		knižní regál podél schodů / mezipatro					
13	K	M36	knižní regál vedle okna / mezipatro	kus	1,000	8 559,97	8 559,97	
	PP		knižní regál podél schodů / mezipatro					
14	K	M37	kulatý stolek / mezipatro-foyer	kus	4,000	4 051,16	16 204,64	
	PP		kulatý stolek / mezipatro-foyer					
15	K	M38	lavice / pult s regálem / foyer	kus	2,000	17 845,64	35 691,28	
	PP		lavice / pult s regálem / foyer					

D OST - 02 Kavárna 179 077,04

16	K	M16	Lavice	kus	1,000	101 597,84	101 597,84	
	PP		Lavice					
17	K	M17	Stůl čtverec	kus	10,000	7 747,92	77 479,20	
	PP		Stůl čtverec					

D OST - 03 Doplňkové práce 21 933,04

18	K	OST-001	Liniové osvětlení	kpl	1,000	16 801,16	16 801,16	
	PP		Liniové osvětlení					
	P		Poznámka k položce: (13,5 m LED pásek Super Slim 2016 lm. - 24V, přisazený LED profil s difuzorem a koncovkami v černé barvě , zdroj 240W, včetně zabudování do ocelové konstrukce:					
19	K	OST-002	Úprava nerezové pracovní desky u prvku M1	kpl	1,000	2 777,25	2 777,25	
	PP		Úprava nerezové pracovní desky u prvku M1					
	P		Poznámka k položce: (vytvoření soklu v celé délce)					
20	K	OST-003	Výměna dřezů	kpl	1,000	2 354,63	2 354,63	
	PP		Výměna dřezů					
	P		Poznámka k položce: namísto 4 ks menších dřezů budou použity 2 ks větších dvojřezů (dřezy umožní bezproblémové užívání např. SPULBOY)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 18 - Omítky, stěrky, povrchové úpravy - revize

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			64 123,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 123,33	21,00%	13 465,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	77 589,23	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 18 - Omítky, stěrky, povrchové úpravy - revize**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	64 123,33
HSV - Práce a dodávky HSV	64 123,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	63 368,74
99 - Staveništní přesun hmot	754,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt:

Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis:

ZL 18 - Omítky, stěrky, povrchové úpravy - revize

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem64 123,33

D HSVPráce a dodávky HSV64 123,33

D 6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní63 368,74

1001	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	313,164	159,12	49 830,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn					
	VV		"oprava omítek" 364,489		364,489			
	VV		"obklad dekorační "-94,068		-94,068			
	VV		Mezisoučet		270,421			
	VV		SDRK :					
	VV		zakrytí stávajícího otvoru po dveřích :					
	VV		1,8*2,6		4,680			
	VV		2,3*2,5		5,750			
	VV		Mezisoučet		10,430			
	VV		příčka SDRK :					
	VV		2,71*4,65*2		25,203			
	VV		Mezisoučet		25,203			
	VV		SDRK nad barem :					
	VV		7,9*0,9		7,110			
	VV		Mezisoučet		7,110			
	VV		Součet		313,164			
1002	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tloušťky	m2	313,164	43,23	13 538,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn					
	D	99	Staveništní přesun hmot				754,59	
23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,174	642,75	754,59	SoD
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 19 - Požární ucpávky + revizní dvířka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 0
	DIČ: 0
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			43 819,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 819,08	21,00%	9 202,01
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		53 021,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 19 - Požární ucpávky + revizní dvířka**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	43 819,08
HSV - Práce a dodávky HSV	12 623,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 126,71
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	497,17
PSV - Práce a dodávky PSV	29 695,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	19 338,93
763 - Konstrukce suché výstavby	10 356,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 19 - Požární ucpávky + revizní dvířka

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 819,08

D HSV Práce a dodávky HSV 12 623,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 126,71

1001	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,150	3 849,75	12 126,71	CS ÚRS 2025 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	VV		prostupy					
	VV		"Foayé/Studovna"2*(0,45)		0,900			
	VV		"Foayé/WC"1*(0,45)		0,450			
	VV		"Foayé/Bar"3*(0,45)		1,350			
	VV		"Foayé/Šatna"1*(0,45)		0,450			
	VV		Součet		3,150			

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 497,17

58	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,123	389,06	47,85	SoD
	PP		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km					
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
	VV		0,123		0,123			
59	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,230	33,20	40,84	SoD
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
	VV		0,123*10 'Přepočtené koeficientem množství		1,230			
60	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,123	563,88	69,36	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m					
	VV		0,123		0,123			
57	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,123	1 520,94	187,08	SoD
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek					
	VV		0,123		0,123			
62	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,123	1 236,06	152,04	SoD
	PP		Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904					
	P		Poznámka k položce: kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady					
	VV		0,123		0,123			

D PSV Práce a dodávky PSV 29 695,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 338,93

1002	K	741920384	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	14,000	1 371,75	19 204,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Protipožární ucpávky svazků kabelů prostop stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 60% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm					
	VV		Oboustranné					
	VV		"Foayé/Studovna"2*2		4,000			
	VV		"Foayé/WC"1*2		2,000			
	VV		"Foayé/Bar"3*2		6,000			
	VV		"Foayé/Šatna"1*2		2,000			
	VV		Součet		14,000			

1003	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	192,045	0,70	134,43	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 356,27

1004	K	763101854	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	8,000	187,00	1 496,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikostí otvoru přes 0,05 do 0,10 m2					
	VV		"Foayé/Studovna"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			"Foayé/WC"2		2,000			
			VV					
			"Foayé/Bar"2		2,000			
			VV					
			"Foayé/Šatna"2		2,000			
			VV					
			Součet		8,000			
1005	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	8,000	378,78	3 030,24	CS ÚRS 2025 02
		PP	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
			VV					
			"Foayé/Studovna"2		2,000			
			VV					
			"Foayé/WC"2		2,000			
			VV					
			"Foayé/Bar"2		2,000			
			VV					
			"Foayé/Šatna"2		2,000			
			VV					
			Součet		8,000			
1006	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>725,70</i>	<i>5 805,60</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
1007	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,011	2 221,35	24,43	CS ÚRS 2025 02
		PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 500,00	
1008	K	045203000-R001	Kompletační činnost - Požární ucpávka	Soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	Interní Kalkulace
		PP	Kompletační činnost - Požární ucpávka					
		P	Poznámka k položce: Označení požárních ucpávek Zpracování soupisu požárních ucpávek a dokladové části k požárním ucpávkám.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 20 - Opláštění potrubí - SDK

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 571,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 571,76	21,00%	540,07
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 111,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis: **ZL 20 - Opláštění potrubí - SDK**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 571,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 571,76
763 - Konstrukce suché výstavby	2 571,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: ZL 20 - Opláštění potrubí - SDK

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 571,76

D PSV Práce a dodávky PSV 2 571,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 571,76

1001	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,750	666,41	2 499,04	CS ÚRS 2025 02
------	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm							
VV	Opláštění ÚT							
VV	"zádveří-čistící zona"3,75							
VV	Součet							

1002	K	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	0,033	2 203,65	72,72	CS ÚRS 2025 01
------	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

PP	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt:
Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis:
ZL 21 - Úprava kanalizace 1.PP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 676,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 676,60	21,00%	2 872,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 548,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2

Soupis: **ZL 21 - Úprava kanalizace 1.PP**

Místo: Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	13 676,60
PSV - Práce a dodávky PSV	13 676,60
721 - Vnitřní kanalizace	13 676,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II
Objekt: Dod. 2 - Dodatek č. 2
Soupis: **ZL 21 - Úprava kanalizace 1.PP**

Místo: Datum: 26. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 676,60

D PSV Práce a dodávky PSV 13 676,60

D 721 Vnitřní kanalizace 13 676,60

21	K	721.01	Připomocné, bourací a zednické práce	hod	8,000	517,70	4 141,60	
	PP		Připomocné, bourací a zednické práce					
1001	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	647,82	1 295,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110					
1002	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125	m	7,500	938,10	7 035,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 125					
	VV		"1.PP"7,5		7,500			
1003	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	5,000	236,30	1 181,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pročištění ležatých svodů do DN 300					
8	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,018	1 228,15	22,11	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025-04
Stavba: KD Česká Kamenice - knihovna II

Datum: 26. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
Dod. 2/ ZL 01	betonáž - studovna		
VV0001	dobetonávka		0,215
	dobet. - plocha*dobet. - výška		0,215
Použití figury:			
389381001	Dobetonování konstrukcí	m3	0,215
VV0002	Výkaz (5)		2,500
	dodatečné vrty*0,25		2,500
Použití figury:			
985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,500
	dobet. - plocha		0,100
	0,100		0,100
	dobet. - výška		2,151
	2,151		2,151
	dodatečné vrty		10,000
	10,000		10,000
Dod. 2/ ZL 03	Kavárna - Začištění oken		
VV0001	Výkaz (1)		29,673
	7*(1,317+2*1,461)		29,673
Použití figury:			
28342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	31,157
VV0002	Výkaz (2)		54,810
	7*(2*1,317+2*2,598)		54,810
Použití figury:			
619991021	Olepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	54,810
VV0003	Výkaz (3)		23,951
	7*(1,317*2,598)		23,951
Použití figury:			
619991005	Zakrytí stěny PE fólií	m2	23,951
VV0004	Výkaz (4)		19,222
	7*(2*(2,598*0,417)+(1,461+1,317)/2*0,417)		19,222
Použití figury:			
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	19,222
Dod. 2/ ZL 07	Kontrola záhlaví trámů		
VV0001	Výkaz (6)		44,216
	Délka -řezy - sondy stropy		36,549
	7,667		7,667
Použití figury:			
762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	44,216
VV0002	Výkaz (7)		13,650
	plocha sondy Stropy		13,650
Použití figury:			
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	13,650
611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	13,650
611323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stropů za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	13,650

Kód	Popis	MJ	Výměra
763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	13,650
978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,650
	Délka -řezy - sondy stropy		36,549
	15,168+11,923+9,458		36,549
	plocha sondy Stropy		13,650
	4,500+2,990+2,180+3,980		13,650

Dod. 2/ ZL 08 Výměna stropní kce, podlah, statické zajištění

m2_763			21,580
	"Šatna"7,68		7,680
	"Prostor Kavárny"13,9		13,900
m2_763	Součet		21,580
m2_strop			21,580
	Dotčená plocha stropu		0,000
	"Šatna"7,68		7,680
	"Prostor Kavárny"13,9		13,900
m2_strop	Součet		21,580

Použití figury:

775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými do suti	m2	21,580
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,726
411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	21,580
411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	21,580
411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	21,580
411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,125
713190813	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 100 do 150 mm	m2	21,580
963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,698
965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,021

VV0001	trasa upravené ÚT		1,981
	1,981		1,981

VV0001_1	Výkaz (6)		27,091
	27,091		27,091
	Součet		27,091

VV0002	Výkaz (7)		7,490
	7,49		7,490
	Součet		7,490

VV0003	Výkaz (8)		26,690
	Demontáž podhledu		26,690

Použití figury:

949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,690
978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	26,690

VV0004	Výkaz (9)		31,901
	20,639+11,262		31,901

Použití figury:

762811923	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	31,901
943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	127,604
975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	31,901
	Demontáž podhledu		26,690
	18,970+7,720		26,690

Dod. 2/ ZL 11 Úprava UT - zasekání potrubí + přesun podhled

VV0001	trasa upravené ÚT		1,981
	1,981		1,981

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		1,981
Použití figury:			
974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	1,981