

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-018
Stavba: Oprava maleb b. 018

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **89 959,11**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	89 959,11	18 891,41
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 108 850,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-018

Stavba: Oprava maleb b. 018

Místo: Datum: 14. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 959,11	108 850,52
2025-018	Oprava maleb b. 018	89 959,11	108 850,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb b. 018

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

75067102

CZ8211171980

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 959,11

DPH základní
snížená

Základ daně
89 959,11
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
18 891,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

108 850,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb b. 018

Místo:

Datum: 14. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zukal Karel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 959,11

HSV - Práce a dodávky HSV

1 551,25

997 - Přesun sutě

1 551,25

PSV - Práce a dodávky PSV

88 407,86

776 - Podlahy povlakové

38 160,67

781 - Dokončovací práce - obklady

706,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

47 523,29

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

2 017,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb b. 018

Místo:

Datum: 14. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	VV		0,075+0,007+0,003				

34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		25*0,085				

35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	VV		0,085				

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

21	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			
	VV		"M202" 11,5				
	VV		"M223" 15,4				
	VV		Součet				

22	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
	VV		26,9				

23	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2			
	VV		26,9				

24	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
	VV		26,9				

25	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
	VV		26,9				

26	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			
	VV		26,9				

27	M	69751061	<i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1</i>	m2			
	VV		26,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				

28	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
	VV		"M202" 11,8				
	VV		"M223" 14,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
29	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
30	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m			
31	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
36	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
	VV		"M205" 0,2*0,5				
37	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2			
	VV		0,2*0,5				
38	M	59761637	obklad keramický hladký	m2			
	VV		0,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
39	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		"M102" (2,6*5,3)+(15,8*1,1)				
	VV		"M109 vchod" 8+(6,2*0,73)+(4,7*0,73)-0,5				
	VV		M110				
	VV		10,54+8,97+18,2-1,6				
	VV		M111				
	VV		8,06+15,96+7,87				
	VV		M112+M115				
	VV		(2,31+6,7+0,95)*2				
	VV		M113+M116				
	VV		(1,24+4,98+0,98)*2				
	VV		M119				
	VV		6,46+8,57+1,06				
	VV		M122				
	VV		23,8+19,25+1,3+1,07				
	VV		M123				
	VV		15,64+22,61				
	VV		M128				
	VV		31+20,07+2				
	VV		"M202 kanc" (3,1*3,675)+(6,775*2*2,9)-1,9-2				
	VV		"M204 předsíň+sprcha" (2,5*1,3)+(7,6*1,1)				
	VV		"M205 WC" (3,4*1,65)+(10,1*1,1)				
	VV		"M206 předs.+sprcha" (1,3*2,8)+(8,2*1,1)				
	VV		"M207 WC" (1,7*2,8)+(9*1,1)				
	VV		"M216 kanc" (2,85*5,3)+(16,3*2,9)-2,5-2				
	VV		"M223 kanc" (2,9*5,3)+(16,4*2,9)-2,5-2				
	VV		Součet				
18	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		"M102 sokl v=1,83 cm" 14,2*1,83-2,85				
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		"M110" 1				
	VV		"M111" 1				
	VV		"M206" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
2	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m			
	VV		"M119" 1				
	VV		"M109" 2				
	VV		"M122" 2				
	VV		"M115-16" 2				
	VV		"M128" 1				
	VV		"M202" 2				
	VV		"M126" 2				
	VV		"M206" 2				
	VV		Součet				
16	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
17	K	784161331	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
5	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m			
	VV		M110				
	VV		6,5				
	VV		M111				
	VV		5,7				
	VV		M112+M115				
	VV		6+6				
	VV		M113+M116				
	VV		4,5+4,5				
	VV		M119				
	VV		10,2				
	VV		M122				
	VV		9+5				
	VV		M123				
	VV		16				
	VV		M126+M127				
	VV		(16+5)*2				
	VV		M128				
	VV		22+5				
	VV		"2.NP" 10				
	VV		Součet				
6	M	58124838	<i>páska maskovací krepová pro maliřské potřeby š 50mm</i>	m			
	VV		152,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
7	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		M110				
	VV		5				
	VV		M111				
	VV		5				
	VV		M112+M115				
	VV		1+1				
	VV		M113+M116				
	VV		1+1				
	VV		M119				
	VV		6				
	VV		M122				
	VV		20				
	VV		M123				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15				
	VV		M126+M127				
	VV		15+15				
	VV		M128				
	VV		30				
	VV		"2.NP" 20				
	VV		Součet				
8	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	VV		135*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		M119+122+123+126+127+128				
	VV		6+10+5+10+10+10				
	VV		"2.NP" 10				
	VV		Součet				
10	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2			
	VV		61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		520,51+23,136				
19	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
20	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2			
12	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
32	K	784611001	Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m	m			
	VV		"M102" 15,8-1,6-1,15				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
13	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2			
	VV		"M120 RTG žal. bílá" 1,34*1,59				
14	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2			
	VV		1,34*1,59				
	VV		š * v				
40	K	R	Demontáž zastínění	ks			