

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 194

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 9. 2025	žst. Česká Třebová	Snesení v. č. 208 a její náhrada kolejovým polem	nepr. 25. - 26.8. (2 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 194	1 710 554,90 Kč
Celková cena							1 710 554,90 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Snesení v. č. 208 a její náhrada kolejovým polem

Místo: žst. Česká Třebová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 710 554,90	
d HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníků	kus	1,000			dle RD
		5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	2,000			dle RD
		5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	2,000			dle RD
		7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000			dle RD
		5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000			dle RD
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	12,000			dle RD
		5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	29,980			dle RD
		5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	29,980			dle RD
		5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,012			dle RD
		9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	15,608			dle RD
		5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,026			dle RD
		5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	67,600			dle RD
		9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	49,920			dle RD
		9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce	t	49,920			dle RD
		5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,026			dle RD
		5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	43,000			dle RD
		9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	4,472			dle RD
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000			dle RD
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,000			dle RD
		5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	180,200			dle RD
		9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	180,200			dle RD
		5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	10,800			dle RD
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	9,000			dle RD
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			dle RD
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	172,000			dle RD
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	172,000			dle RD
		5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000			dle RD
		5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,000			dle RD
		5913215010	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice	m	10,000			dle RD
		5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,000			dle RD
		5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,000			dle RD
		5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000			dle RD
		5914150010	Montáž zarážedla zemního	kus	1,000			dle RD
		5912040120	Montáž návěstidla včetně sloupku místa zastavení	kus	1,000			dle RD
		5962101035	Návěstidlo reflexní posun zakázán	kus	1,000			dle RD
		5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	3,000			dle RD
		5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	1,000			dle RD
		5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	1,000			dle RD
		9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000			dle RD
		Kalkulace	Zřízení náhradního propojení	kpl.	1,000			dle RD
		Kalkulace	Úprava rozvodů vzduchu	kpl.	1,000			dle RD
		7594105014	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus	2,000			dle RD
		5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	4,000			dle RD
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	45,000			dle RD
		9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	45,000			dle RD
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,850			dle RD
		9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	8,850			dle RD
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	28,000			dle RD
		9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	28,000			dle RD
		OST	Ostatní					
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,500			dle RD
		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
		Kalkulace	Zjednodušená technická dokumentace	kpl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5878403

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c943a6f0-cd3e-4768-b37e-b2a8b44a4e75

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.08.2025 09:59:49

Hash komponenty: 389d92cae5bd7841a0d262aee699b051084a9e0bac3d86a0dbc865de434146b4

Hashovací funkce: sha256Hex



7c404d00-71fe-4745-8870-3e64c18540d4