

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování 2025 ST Ostrava

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1920/2025

u zhotovitele: 2025/5513/0024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

PČ	T y p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
36	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
73	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
74	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
99	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			
100	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
101	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
156	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2			
185	K	5910090460	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli bainitické úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus			
189	K	5910090530	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm	kus			
191	K	5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus			
192	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
6	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od			
						celkem:	1 045 756,19

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 045 756,19 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.09. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.09. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka		stanice/trat' úsek	výh. č.	kol. č.	svar		počet svař. čet	* nap. ohřev	PS(TO)
den	hodina				typ	počet			
01-02.09.2025	7:45-16:40	Ostravice-Frýdlant		1TK	S49	8	1	ne	Frenštát pod R.
08.-09.09.2025	8:00 -19:00	Paskov - Lískovec		1 TK	S46	10	1	ano	Frýdek Místek
10.09.2025	8:00 -19:00	žst. Lískovec u Frýdku		1 TK	S49	6	1	ne	Frýdek Místek
11.09.2025	8:00 -19:00	žst. Lískovec u Frýdku		1 TK	S49	6	1	ne	Frýdek Místek
nepřetr. výluka	dle domluvy	Albrechtice u Č.T. - Havířov		2 TK	S49	4	1	ne	Havířov
nepřetr. výluka	dle domluvy	Albrechtice u Č.T. - Havířov		2 TK	UIC	2	1	ne	Havířov
13.09.2025	7:15 -16:00	Albrechtice u Č.T.- Chotěbuz		1 TK	S49	4	1	ne	Havířov
16.09.2025	7:45 -17:00	žst. Štramberk		5 SK	S49	4	1	ne	Frenštát pod R.
16.09.2025	7:00 -17:00	Albrechtice u Č.T.	7 a/b	4 SK	S49	13	2	ne	Havířov
17.09.2025	7:00 - 16:00	žst. Bohumín, Bohumín-Dětmárovice	3	1 TK	UIC	5	1	ano	Bohumín
23.09.2025	7:00 - 16:00	žst. Bohumín	49		UIC	4	1	ano	Bohumín
30.09.2025	7:00 - 15:00	Dětmárovice - Bohumín		2 TK	UIC	4	1	ano	Bohumín
01.-30.09.2025	nepředpokl.	obvod ST Ostrava II			R65	4	1	ano	

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování:

výluka		stanice	výh. č.	typ		počet	PS(TO)	poznámka
den	hodina			výhybky	srdcovky			
04.09.2025	7:15 - 13:00	žst. Český Těšín	22	UIC 60 1:12-500	ZPT	1	Český Těšín	odstranění defekto vady
05.09.2025	7:15 - 13:00	žst. Český Těšín	23	UIC 1:11-300	ZPT	1	Český Těšín	odstranění defekto vady
08.09.2025	7:50 - 15:00	žst. Kopřivnice nákladové	12	UIC 1:9-300	ZPT	1	Frenštát	odstranění defekto vady
09.09.2025	7:50 - 15:00	žst. Kopřivnice nákladové	1	UIC 1:9-300	ZPT	1	Frenštát	odstranění defekto vady
10.09.2025	7:50 - 15:00	žst. Kopřivnice nákladové	2	UIC 1:9-300	ZPT	1	Frenštát	odstranění defekto vady
13.09.2025	7:15 - 16:00	odb. Chotěbuz	301	UIC 1:18,5-1200	ZMB3	1	Český Těšín	odstranění defekto vady
17.09.2025	7:15 - 13:00	žst. Český Těšín	2	UIC 1:11-300	ZPT	1	Český Těšín	odstranění defekto vady
18.09.2025	7:15 - 13:00	žst. Český Těšín	6	UIC 1:11-300	ZPT	1	Český Těšín	odstranění defekto vady
19.09.2025	7:45 - 13:30	žst. Český Těšín	105	UIC 1:12-500	ZPT	1	Český Těšín	odstranění defekto vady
23.09.2025	7:00 - 14:00	žst. Bohumín	49	UIC 1:12-500	ZPT	1	Bohumín	kompletní návar
01.09.2025	dle domluvy	Mosty u Jabl. - Čadca	k.č. 2	700 cm ² UIC	km 286,5 - 288,4	1	Jablunkov	navaření hlav kolejnic, prokluzu

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezstykové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 08.08. 2025

Vytvořil:

