

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě
pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

DOLVER, s.r.o.

se sídlem Třebenice 144, 675 52 Lipník u Hrotovic

IČO: 293 53 793

DIČ: CZ29353793

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 74643

zastoupená: Monikou Doležalovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná:



tel.:



bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 8746552/0800

datová schránka: u6vcsbn

kontakt:



(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: VN Lokalita v Rybníčkách, evidenční číslo zakázky **S952/2025/029**, a to dle projektové dokumentace VN Lokalita v Rybníčkách, vypracované Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 Brno a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude **spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je výstavba tří vodních nádrží a průtočných i neprůtočných tůň v úseku ř. km 0,920 až 3,150. Hráze budou zemní, homogenní o délce 60 až 70 m a výšce

cca 5 m, 5,5 m a 8 m. Plocha nádrží je 0,6 až 2,5 ha. Součástí nádrží bude bezpečnostní přeliv s kapacitou Q100.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Městským úřadem Moravský Krumlov – odborem životního prostředí dne 21.6.2024 pod č. j. MUMK 10193/2024
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: Zkoušky betonu tlakové, průsakové a mrazuvzdornosti, laboratorní zkoušky zemin, zkouška dostatečného zhutnění hráze,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný transfer lilie zlatohlavé a medovníku velkolistého
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchytky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 14. 7. 2025
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne 31. 5. 2028. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něžž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **27 011 422,03 Kč (slovy: dvacet sedm milionů jedenáct tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých tři haléře) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

 - c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: Správa toků oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71 k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období:**

- od 14. 7. 2025 do 30. 11. 2025 100 % z SO 05 – Soustava tůní T2 a alespoň 50 % z SO 03 – VN 3;
 - od 1. 1. 2026 do 30. 11. 2026 100 % z SO 04 – Soustava tůní T1, zbývají práce z SO 03 – VN 3 a alespoň 60 % z SO 02 – VN 2;
 - Od 1. 1. 2027 do 30. 11. 2027 zbývají práce z SO 02 – VN 2 a alespoň 80 % z SO 01 – VN 1.
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednatelem doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).

10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatel.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžitě náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
26. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
36. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

- a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 35 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,

- d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
- 4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
- 2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **14. 7. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 8. 2028**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání

předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Monika Doležalová
jednatelka společnosti
DOLVER, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-030

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

KSO:

Místo: Horní Kounice

CC-CZ:

Datum: 19.05.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Účastník:

DOLVER, s.r.o.

IČ:

29353793

DIČ:

CZ29353793

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

27 011 422,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 011 422,03	5 672 398,63
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

32 683 820,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-030

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Místo: Horní Kounice

Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Účastník: DOLVER, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 011 422,03	32 683 820,66	
SO01	VN1	11 167 292,71	13 512 424,18	STA
SO01-1	Prostor zátopy a zemník	3 527 851,19	4 268 699,94	Soupis
SO01-2	Zemní hráz	1 958 417,09	2 369 684,68	Soupis
SO01-3	Spodní výpust	3 506 132,94	4 242 420,86	Soupis
SO01-4	Bezpečnostní přeliv	2 011 211,49	2 433 565,91	Soupis
SO01-5	VRN	146 000,00	176 660,00	Soupis
SO01-6	Odstranění dřevin	17 680,00	21 392,80	Soupis
SO02	VN2	7 890 173,86	9 547 110,38	STA
SO02-1	Prostor zátopy a zemník	2 278 399,93	2 756 863,92	Soupis
SO02-2	Zemní hráz	1 442 794,14	1 745 780,91	Soupis
SO02-3	Spodní výpust	2 359 788,15	2 855 343,67	Soupis
SO02-4	Bezpečnostní přeliv	1 654 701,64	2 002 188,99	Soupis
SO02-5	VRN	136 000,00	164 560,00	Soupis
SO02-6	Odstranění dřevin	18 490,00	22 372,90	Soupis
SO03	VN3	6 844 534,61	8 281 886,88	STA
SO03-1	Prostor zátopy a zemník	2 166 145,64	2 621 036,23	Soupis
SO03-2	Zemní hráz	1 332 364,80	1 612 161,41	Soupis
SO03-3	Spodní výpust	1 551 215,59	1 876 970,87	Soupis
SO03-4	Bezpečnostní přeliv	1 630 314,58	1 972 680,65	Soupis
SO03-5	VRN	138 000,00	166 980,00	Soupis
SO03-6	Odstranění dřevin	26 494,00	32 057,74	Soupis
SO04	Soustava tůní T1	604 103,00	730 964,63	STA
SO04-1	Zemní práce a kamenné konstrukce	518 950,30	627 929,87	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO04-2	Odstranění dřevin	14 152,70	17 124,77	Soupis
SO04-3	VRN	71 000,00	85 910,00	Soupis
SO05	Soustava tůní T2	505 317,85	611 434,60	STA
SO05-1	Zemní práce a kamenné konstrukce	428 230,55	518 158,97	Soupis
SO05-2	Odstranění dřevin na i mimo PUPFL	11 087,30	13 415,64	Soupis
SO05-3	VRN	66 000,00	79 860,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO01 - VN1
Soupis:
SO01-1 - Prostor zátopy a zemník

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		3 527 851,19	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 527 851,19	21,00%	740 848,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 268 699,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis:

SO01-1 - Prostor zátopy a zemník

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 527 851,19
HSV - Práce a dodávky HSV		3 527 851,19
1 - Zemní práce		3 503 709,59
4 - Vodorovné konstrukce		21 420,00
998 - Přesun hmot		2 721,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis:

SO01-1 - Prostor zátopy a zemník

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 527 851,19

D HSV Práce a dodávky HSV 3 527 851,19
D 1 Zemní práce 3 503 709,59

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211211					
P			Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný běh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřzení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem běhů a širším litorálním pásmem.					
VV			"podle tab. kácení trouchnivějící" 2+2+3			7,000		
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	57,00	57,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211212					
P			Poznámka k položce: Odklizení stávajících hromad větví a ztrouchnivělých kmenů z plochy zemníku.					
VV			"podle tab. kácení trouchnivějící" 1			1,000		
3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	18 653,000	1,50	27 979,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151103					
VV			PZemPraci			18 653,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	474,000	198,00	93 852,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101					
P			Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech					
VV			"podle tab. kácení" 86+204+184			474,000		
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	271,000	375,00	101 625,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102					
P			Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech					
VV			"podle tab. kácení" 271			271,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	47,000	600,00	28 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 47		47,000			
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	8,000	950,00	7 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 8		8,000			
8	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	7,000	1 295,00	9 065,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251105					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 7		7,000			
9	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	2 590,00	2 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251108					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 1		1,000			
10	K	11225110R	Odstranění pařezů průměru přes 1500 mm do 1700 mm	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	
	PP		Odstranění pařezů průměru přes 1500 mm do 1700 mm					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 1		1,000			
11	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	18 653,000	4,00	74 612,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151223					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje i vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a složení. Nepočítá se s odstraněním nevhodných přímísenin. Půda bude shrnuta k okraji zemních prací.					
	VV	PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 18653		18 653,000			
12	K	122251407	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	19 516,600	31,00	605 014,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251407					
	VV		"dle tab bilance zemin, výkop v zemníku (předpokládaná využitelnost zemin 50 %)" 19511.34		19 511,340			
	VV		"dle tab bilance zemin, úprava - výkop dna zátopy po výstavbě hráze" 5.26		5,260			
	VV		Součet		19 516,600			
13	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	150,000	16,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
	P		<i>Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřzení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.</i>					
14	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	150,000	52,00	7 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
	P		<i>Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřzení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.</i>					
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29 272,270	44,00	1 287 979,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV	NevhodnéZeminy	"přesun zvytěžené zeminy ze zemníku v zátopě k místu dočasného uložení - mezideponie" 19511.34		19 511,340			
	VV		"přesun nevhodných zemín z mezideponie po vyřízení k uložení do deponie v prostoru zátopy" 9760.93		9 760,930			
	VV		Součet		29 272,270			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9 760,930	27,00	263 545,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		NevhodnéZeminy "naložení z MD pro přesun k uložení do prostoru zátopy"		9 760,930			
	VV		Součet		9 760,930			
17	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	9 760,930	70,00	683 265,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		"Uložení násypů v prostoru zátopy - modelování dna zátopy."					
	VV		9760.93 "dle tab bilance zemin"		9 760,930			
18	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	15 683,000	8,00	125 464,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	P		<i>Poznámka k položce: pod ohumusování</i>					
	VV		"úprava ploch v zátopě do sklonu 1:5" 15683		15 683,000			
19	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	140,400	41,00	5 756,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava zářezu drenážní rýhy" 140.4		140,400			
	VV		Součet		140,400			
20	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 902,000	36,00	68 472,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	VV		"úprava svahů v úpravě zátopy" 1902		1 902,000			
	VV		Součet		1 902,000			
21	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15 683,000	5,00	78 415,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351114					
	VV		"úprava ploch v zátopě do sklonu 1:5" 15683		15 683,000			
22	K	182351134	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	1 902,000	6,00	11 412,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351134					
	VV		"rozprostření humusových vrstev na svahy v zátopě" 1902		1 902,000			
23	K	R-001	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
24	K	R-002	Likvidace odstraněných travin	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Likvidace odstraněných travin v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo jiné. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
	D	4	Vodorovné konstrukce				21 420,00	
25	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	25,200	850,00	21 420,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrti, z terénu, frakce do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464541111					
	VV		"Opevnění drenážní rýhy" 0.84 * 30 "plocha řezu * délka opevnění"		25,200			
	D	998	Přesun hmot				2 721,60	
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	54,432	50,00	2 721,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO01 - VN1
Soupis:
SO01-2 - Zemní hráz

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 958 417,09
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 958 417,09	21,00%	411 267,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 369 684,68
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO01 - VN1

Soupis: SO01-2 - Zemní hráz

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 958 417,09
HSV - Práce a dodávky HSV		1 958 417,09
1 - Zemní práce		1 351 193,59
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		6 020,00
2 - Zakládání		25 795,00
4 - Vodorovné konstrukce		495 345,25
5 - Komunikace pozemní		5 040,00
8 - Trubní vedení		10 500,00
998 - Přesun hmot		70 543,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis: SO01-2 - Zemní hráz

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 958 417,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 958 417,09
D 1 Zemní práce 1 351 193,59

1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	180,000	16,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151213					
VV			45*4 "úprava nivelety přístupové komunikace a navázání na niveletu hráze"		180,000			
2	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	120,600	1 330,00	160 398,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/128511101					
VV			4 * 60.3 *0.5 "zavázání hráze do skalního podloží v šířce zazubení v předpokládané tl. 0,5 m"		120,600			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	273,600	44,00	12 038,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			"přesun zeminy a hornin z dolamování na dně odkopávek a prokopávek k místu upotřebení - deponie v zátopě nebo úpravy příjezdových komunikací" 120.6		120,600			
VV			"přesun vhodných zemin k upotřebení do úpravy příjezdové komunikace a její navázání na niveletu hráze" 153		153,000			
VV			Součet		273,600			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10 029,270	27,00	270 790,29	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV			NasypHraze "naložení z MD pro uložení do násypu hráze"		9 755,670			
VV			4 * 60.3 *0.5 "Naložení a přeložení odlámaného materiálu ze dna zavázání hráze"		120,600			
VV			153 "naložení vhodných zemin k upotřebení do úpravy příjezdové komunikace a její navázání an vinevetu hráze"		153,000			
VV			Součet		10 029,270			
5	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	9 966,270	70,00	697 638,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103202					
VV NasypHraze			NasypHraze "násyp hráze ze zemin vhodných do homogenních hrází, vyzvednutých z mezideponie"		9 755,670			
VV			45*4 *0.5 "násyp pod úpravu nivelety přístupové komunikace a navázání na niveletu hráze do profilu ve sklonu max 12 %"		90,000			
VV			120.6 "uložení přebytků násypu (od dolamování na dně odkopávek) do deponie zátopy"		120,600			
VV			Součet		9 966,270			
6	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 034,000	23,00	23 782,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151101					
	VV		"úprava svahů v základové spáře hráze" 1034		1 034,000			
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	180,000	15,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302					
	VV		45°4 "úprava nivelety přístupové komunikace a navázání na niveletu hráze"		180,000			
8	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	256,000	30,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		"úprava koruny hráze pod ohumusování" 256		256,000			
	VV		Součet		256,000			
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 442,000	12,00	17 304,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"zhutnění základové spáry hráze - rovina do 1:5" 1186		1 186,000			
	VV		"úprava koruny hráze pod ohumusování" 256		256,000			
	VV		Součet		1 442,000			
10	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 034,000	41,00	42 394,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava svahů v základové spáře hráze" 1034		1 034,000			
	VV		Součet		1 034,000			
11	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 992,000	5,00	9 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 787		787,000			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 1173		1 173,000			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 32		32,000			
	VV		Součet		1 992,000			
12	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 992,000	40,00	79 680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 787		787,000			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 1173		1 173,000			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 32		32,000			
	VV		Součet		1 992,000			
13	K	R-12-01	Vytřídění nečistot z humusových prstev pro rozprostření	m2	1 992,000	9,00	17 928,00	
	PP		Vytřídění větších kamenů, kořenů, kusů dřeva a nepůvodních odpadů z humusových dřevin určených pro rozhrnutí orničních vrstev					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro ohumusování plochy a svahů hráze.</i>					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 787		787,000			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 1173		1 173,000			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 32		32,000			
	VV		Součet		1 992,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				6 020,00	
14	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	256,000	3,00	768,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					
	VV		"úprava koruny hráze pod ohumusování" 256		256,000			
	VV		Součet		256,000			
15	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,120	130,00	665,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		256*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,120			
16	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	819,000	3,00	2 457,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 787		787,000			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 32		32,000			
	VV		Součet		819,000			
17	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	16,380	130,00	2 129,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		819*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		16,380			
	D	2	Zakládání				25 795,00	
18	K	R-12-02	Úprava drenáže, preforace otvory dle TZ	m	55,000	100,00	5 500,00	
	PP		Úprava drenáže, preforace otvory dle TZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rovnoměrně vyvrtané otvory v horní polovině potrubí o průměru max. 0,8 cm při hustotě 40 otvorů na 1 bm (4 otvory a 10 cm)					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "31 + "m a levobřežní větve" 24 "m"		55,000			
19	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	55,000	130,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755218					
	VV		"žebrované plastového potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "31 + "m a levobřežní větve" 24 "m"		55,000			
20	M	28611296	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	55,000	239,00	13 145,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	VV		"žebrované plastového potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "31 + "m a levobřežní větve" 24 "m"		55,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				495 345,25	
21	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	179,650	550,00	98 807,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572111					
	VV		"filtr 1 pod opevnění návodního líce tl. 0.2 m" 1 * 60.3 "plocha řezu * délka opevnění"		60,300			
	VV		"filtr 1 obalující těleso patního drénu tl. 0.2 m" 2.17 * (31 + 24) "plocha řezu * délka L větve + délka P větve"		119,350			
	VV		Součet		179,650			
22	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	289,185	690,00	199 537,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Při zřízení drénu je nutná opatnost, aby nedošlo k proražení plastového potrubí. Hutnění bude prováděno až po nasypání materiálu obou filtrů.					
	VV		"filtr 2 fr. 8-63 pod opevnění návodního líce tl. 0.3 m" 1.95 * 60.3 "plocha řezu * délka opevnění"		117,585			
	VV		"filtr 2 fr. 8-63 tělesa patního drénu" 3.12 * (31 + 24) "plocha řezu * délka L větve + délka P větve"		171,600			
	VV		Součet		289,185			
23	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	179,091	1 100,00	197 000,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511122					
	VV		"pohoz do 100 kg, patka 200 kg opevnění návodního líce" 2.97 * 60.3 "plocha řezu * délka"		179,091			
	VV		Součet		179,091			
	D	5	Komunikace pozemní				5 040,00	
24	K	561121115	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 350 mm	m2	180,000	28,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/561121115					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zdrojem zeminy budou vhodné zeminy z výkopu zemníku pro hráz (písečné jílly a štěrky, odlomky ze začistění dna spáry hráze v případě vhodné frakce)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		45*4 "úprava nivelety přístupové komunikace a navázání na niveletu hráze do sklonu max 12 %"		180,000			
	D	8	Trubní vedení				10 500,00	
25	K	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	m	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899914113					
26	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm					
	D	998	Přesun hmot				70 543,25	
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 410,865	50,00	70 543,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO01 - VN1
Soupis:
SO01-3 - Spodní výpust

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 506 132,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 506 132,94	21,00%	736 287,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 242 420,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis:

SO01-3 - Spodní výpust

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 506 132,94
HSV - Práce a dodávky HSV		3 391 761,29
1 - Zemní práce		32 959,87
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		2 279,20
2 - Zakládání		372 417,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 614 105,40
4 - Vodorovné konstrukce		500 490,80
8 - Trubní vedení		740 777,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		72 869,20
998 - Přesun hmot		58 140,80
PSV - Práce a dodávky PSV		114 371,65
767 - Konstrukce zámečnické		95 175,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		19 196,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO01 - VN1

Soupis: SO01-3 - Spodní výpust

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 506 132,94

D HSV Práce a dodávky HSV 3 391 761,29

D 1 Zemní práce 32 959,87

1	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	297,000	30,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103								
VV "úprava ploch v podhrází pod ohumusování" 297					297,000			
VV Součet					297,000			
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	297,000	12,00	3 564,00	CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112								
VV "úprava ploch v podhrází pod ohumusování" 297					297,000			
VV Součet					297,000			
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	325,000	41,00	13 325,00	CS ÚRS 2023 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111								
VV "úprava zářezu pro objekt koryta od spodní výpusti" 325					325,000			
VV Součet					325,000			
4	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123								
VV "ohumusování svahů nad opevněním koryta od spodní výpusti" 110					110,000			
VV Součet					110,000			
5	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	0,983	490,00	481,67	CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrazkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153191121								
VV Těsnění prostoru mezidluží - vhodný materiál z místa stavby jílové těsnění/piliny/hrabanka dle domluvy se zadavatelem								
VV 2*0.0768*6.4 "počet mezidluží"plocha mezidluží*výška hrazeného prostoru"					0,983			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 279,20								
6	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	297,000	3,00	891,00	CS ÚRS 2023 02
PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121								
VV "úprava ploch v podhrází pod ohumusování" 297					297,000			
VV Součet					297,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,940	130,00	772,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		297*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,940			
8	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	110,000	3,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"ohumusování svahů nad opevněním koryta od spodní výpusti" 110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
9	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,200	130,00	286,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		110*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,200			
D 2 Zakládání							372 417,84	
10	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	62,628	4 780,00	299 361,84	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611					
	VV		"výtokové čelo" 8,6*1,8*1,1		17,028			
	VV		"požerák" 6*4*1,9		45,600			
	VV		Součet		62,628			
11	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	60,880	1 200,00	73 056,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351111					
	VV		"výtokové čelo, boky" (8,6+1,8)*1,1*2		22,880			
	VV		"požerák, boky " (6+4)*1,9*2		38,000			
	VV		Součet		60,880			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 614 105,40	
13	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	119,070	6 200,00	738 234,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116					
	VV		"výtokové čelo,dřík" (0,6+0,9)*0,5*3*8		18,000			
	VV		"vtokový objekt"					
	VV		"dno" 4,2*2,6*0,8		8,736			
	VV		"dřík" (0,7+0,58)*0,5*2,2*2,6		3,661			
	VV		"boční stěny 2ks x plocha x tl. " 2*5,32*0,6		6,384			
	VV		"přední stěna" 1,43*1,4*0,6		1,201			
	VV		"požerák" (4,67+3,05)*0,5*8,1*3,2		100,051			
	VV		"odpočet středu a otvoru potrubí"					
	VV		-(2,15*8,1*1,2)		-20,898			
	VV		"přičtou se boky u paty požeráku a uvnitř"					
	VV		(0,67*0,4*3,2+0,2*0,55)*2 "ks"		1,935			
	VV		Součet		119,070			
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	285,670	1 200,00	342 804,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
	VV		"výtokový objekt"					
	VV		(3+3,3)*8,0		50,400			
	VV		"boční plochy" 2,3*m2**2 "ks"		4,600			
	VV		"vtokový objekt"					
	VV		"čelní a zadní stěna , boční - uvnitř"					
	VV		(2,2+1,43)*1,4+4,90*m2**2		14,882			
	VV		"boční stěny vně, přední, zadní"					
	VV		10,3 "m2" *2 "ks"+ (1,43+3)*2,6		32,118			
	VV		"požerák"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vně" (8,15+2,15+8,15)*4,4		81,180			
	VV		"uvnitř" (3,05+1,8)*2*7,7		74,690			
	VV		"plochy boční" (8,1+5,8) "m2** 2 "ks"		27,800			
	VV		Součet		285,670			
15	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	285,670	220,00	62 847,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,061	30 000,00	1 830,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"výztuž skl. pasů u požeráku "					
	VV		"u vtok. objektu prům. 12mm prut č. 1,3"					
	VV		(50+18,55)*0,888*0,001		0,061			
	VV		Součet		0,061			
17	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	13,571	30 000,00	407 130,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"výtokové čelo prům. 12 mm pruty č. 2,3 z tab."					
	VV		(69,2+31,2)*0,888*0,001		0,089			
	VV		"vtokové čelo dle tab. prům. 12 mm prut č. 2"					
	VV		10*0,888*0,001		0,009			
	VV		"požerák dle tabulky, odpočet výztuže základů "					
	VV		11996*0,001 - C2 -C2		9,020			
	VV		"dle tab. pruty č. 15,16,17"					
	VV		(1899+129+193)*0,001		2,221			
	VV		"výztuž základových pasů u požeráku "					
	VV		"prům. 16 pruty č. 1,2,3,4"					
	VV	C2	(219+153+459,2+112)*1,578*0,001		1,488			
	VV		"prům. 14 pruty č. 5,6,7"					
	VV	C3	(264+218,4+84)*1,208*0,001		0,684			
	VV		"u výtokového objektu (prům. 16 prut č.1) "					
	VV		38*1,578*0,001		0,060			
	VV		Součet		13,571			
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	2,042	30 000,00	61 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"výtokové čelo S 1,2,5"					
	VV		(370,2+370,2+44,42)*0,001		0,785			
	VV		"výztuž skl. pasů"					
	VV		"výtokové čelo"					
	VV		"S3,S4" (37,02+740,40)*0,001		0,777			
	VV		"vtokový objekt"					
	VV		"S1,S2" 480,03*0,001		0,480			
	VV		Součet		2,042			
D	4		Vodorovné konstrukce				500 490,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	452311172	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	7,501	6 200,00	46 506,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311172					
	VV		"podkladní deska pod výpustný objekt"					
	VV		2,1*8,9*0,1		1,869			
	VV		"podkladní deska pod požerák"					
	VV		6,4*4,4*0,2		5,632			
	VV		Součet		7,501			
20	K	452313172	Podkladní bloky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	6,785	6 200,00	42 067,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313172					
	VV		"bloček proti usmykání u výtakového čela"					
	VV		0,31*m2" *2,95		0,915			
	VV		"podkladní blok pod vtokový objekt"					
	VV		4,6*2,9*0,44		5,870			
	VV		Součet		6,785			
21	K	452321172	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	21,395	6 200,00	132 649,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321172					
	VV		"deska pod potrubí tl. 20 cm, vyztužená kari sítí"					
	VV		2,75*19,7*0,2 "DN 1200 mm"		10,835			
	VV		2,4*22*0,2 "DN 1000 mm"		10,560			
	VV		Součet		21,395			
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	55,310	1 200,00	66 372,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.					
	VV		"požerák"					
	VV		(6,4+4,4)*2*0,2		4,320			
	VV		"výpustný obj. "					
	VV		(2,1+8,9)*2*0,1+2,1*8,9		20,890			
	VV		"deska pod potrubí spodní výpusti"					
	VV		(2,75+19,7)*2*0,2		8,980			
	VV		(2,4*22)*2*0,2		21,120			
	VV		Součet		55,310			
23	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	13,556	1 200,00	16 267,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.					
	VV		"blok pod vtokový objekt"					
	VV		(4,3+2,9)*2*0,44		6,336			
	VV		"bloček proti usmykání u výtakového objektu"					
	VV		0,31*2+2,4*2.75		7,220			
	VV		Součet		13,556			
24	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,067	30 000,00	2 010,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368113					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"deska a obetonování potrubí "					
	VV		"DN1000 mm, nátok"					
	VV		0,9*22*2*0,888*0,001		0,035			
	VV		"DN1200 mm, odtok"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*20*2*0,888*0,001				0,032	
	VV		Součet				0,067	
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	1,066	30 000,00	31 980,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"kari síť 100x100mm oko, drát prům. 10 mm "					
	VV		"deska pod potrubí DN1200"					
	VV		2,5*16,8*12,34*0,001		0,518			
	VV		"deska pod potrubí DN 1000 mm"					
	VV		2,2*20,2*12,34*0,001		0,548			
	VV		Součet		1,066			
26	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	32,300	550,00	17 765,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	VV		"podsyp pod zához koryta od spodní výpusti tl. 0,15 m" 32.30		32,300			
	VV		Součet		32,300			
27	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	131,704	1 100,00	144 874,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512270					
	VV		"zához do 100 kg koryta od spodní výpusti tl. 0.5 m" 107.65		107,650			
	VV		"zához do 200 kg při nátoku do spodní výpusti, prům tl. 0.6 m" 40.09 *0.6		24,054			
	VV		Součet		131,704			
D	8		Trubní vedení				740 777,38	
28	K	871355221R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	6,800	100,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221R					
	P		Poznámka k položce: zavzušňovací potrubí DN200, bude uloženo do bednění a zajištěno					
	VV		"zavzdušňovací potrubí" 6,8		6,800			
	VV		Součet		6,800			
29	K	871490420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 1000	m	22,000	550,00	12 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871490420					
	VV		"spodní výpust DN1000 mm dl. 22m "					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
30	M	28617274	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN12	m	22,330	1 900,00	42 427,00	
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN12					
	VV		22 * 1,015		22,330			
	VV		Součet		22,330			
31	K	871490430R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1200	m	19,700	550,00	10 835,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 1200					
	VV		"spodní výpust DN1200 mm dl. 19,7 m"					
	VV		19,7		19,700			
	VV		Součet		19,700			
32	M	28617300.R	trubka kanalizační PP korugovaná DN 1200x6000mm SN12	m	20,296	2 500,00	50 740,00	
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 1200x6000mm SN12					
33	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,045	30 000,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894608112					
	VV		"potr. DN1200mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výztuž obetonování d10mm dl. 3,7m, po 2m"					
	VV		3,7*10*0,62*0,001		0,023			
	VV		"potr. DN1000mm"					
	VV		"výztuž obetonování dl. 3,2m, po 2m"					
	VV		3,2*11*0,62*0,001		0,022			
	VV		Součet		0,045			
34	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899311112					
	VV		"na požerák obdélník 795x1295mm=2ks, 645x1295mm = 1ks"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	M	55288219R	<i>poklop z kompozitu obdélníkový pochůzí</i>	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	
	PP		poklop z kompozitu obdélníkový pochůzí					
36	M	55288220R	<i>společný rám vel. 2,15x1,2m</i>	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		společný rám vel. 2,15x1,2m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	899633241	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	63,340	6 500,00	411 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899633241					
	VV		"DN1000 mm (1,1+2,1)*0,5*1,5-3,14*0,56*0,56=1,415m2" 1,415*22		31,130			
	VV		"DN1200 mm (1,4+2,45)*0,5*1,56-3,14*0,66*0,66= 1,635 m2" 1,635*19,7		32,210			
	VV		Součet		63,340			
38	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	206,730	506,00	104 605,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.</i>					
	VV		"DN1000" (1,7*2+1,1)*22+1,6*1,5*2		103,800			
	VV		"DN1200" (1,7*2+1,4)*19,7+1,925*1,56*2		102,930			
	VV		Součet		206,730			
39	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	2,831	30 000,00	84 930,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899658211					
	VV		"obetonování potrubí"					
	VV		"výztuž z kari sítí oko 100x100 mm, prům. 10 mm"					
	VV		5,4*20,4*12,34"kg"*0,001		1,359			
	VV		6,7*17,8*12,34"kg"*0,001		1,472			
	VV		Součet		2,831			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 869,20	
40	K	913450001R	Nivelační značení kovová	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Nivelační značení kovová					
41	K	913590R	Zajišťovací petlice s okem, se zámkem	KUS	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Zajišťovací petlice s okem, se zámkem					
	VV		"Z4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	934956125R	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	19,311	1 200,00	23 173,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956125R					
	VV		"T1 dluže požeráku dl. 860mm"					
	VV		7.485 "výška úplného zahrazení" * 0.86 "délka dluže" * 3 "počet dlužových stěn"		19,311			
	VV		Součet		19,311			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Vodočerná lať plastová bude ukotvena na vnější straně požeráku s uvedením hladiny Hmax = 319,80 m n. m.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	953333121	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm	m	68,560	450,00	30 852,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333121					
	VV		"výtokové čelo"					
	VV		8,6*1 "ks"		8,600			
	VV		"potrubí DN1000 mm"					
	VV		4,94*4 "ks"		19,760			
	VV		"potrubí DN1200 mm"					
	VV		6,7*6 "ks"		40,200			
	VV		Součet		68,560			
45	K	953333124	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm	m	20,900	560,00	11 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333124					
	VV		"š. pásu 32 cm = požerák"					
	VV		2*9,7+1,5		20,900			
	VV		Součet		20,900			
	D	998	Přesun hmot				58 140,80	
46	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	1 162,816	50,00	58 140,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998324011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				114 371,65	
	D	767	Konstrukce zámečnické				95 175,40	
47	K	767137502R	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním	m2	1,783	547,00	975,30	
	PP		Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní dodávka a montáž výrobků Z1 a Z2, podrobná specifikace viz. výkr. D1.8					
	VV		"Z1 opevnění dna požeráku"					
	VV		1,15*0,75		0,863			
	VV		"Z2 ocelová clona (diafragma)"					
	VV		1,15*0,8		0,920			
	VV		Součet		1,783			
48	K	767221003	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu	m	6,300	640,00	4 032,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767221003					
	VV		" na výtokovém objektu v. 1,1m dl. 6,3m" 6,3		6,300			
	VV		Součet		6,300			
49	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	6,300	1 670,00	10 521,00	
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
50	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	4,867	500,00	2 433,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767662110					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		česle hrubé včetně rámu					
	VV		"Z5 ocelové hrubé česle (nátokový objekt)"					
	VV		"horní díl" 1,360*1,170		1,591			
	VV		"čelní díl" 2,8*1,17		3,276			
	VV		Součet		4,867			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	4,867	4 000,00	19 468,00	
	PP		mříž pro stavební otvory pevná					
	P		Poznámka k položce: hrubé česlé včetně rámu, povrchově pozinkované					
52	K	767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu	m	21,450	650,00	13 942,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003					
	VV		"žebříky do požeráku dl. 7,15m"					
	VV		7,15*3 "ks"		21,450			
	VV		Součet		21,450			
53	M	63126082	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm	m	21,450	1 670,00	35 821,50	
	PP		žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm					
54	K	767995112R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kpl	1,000	1 360,00	1 360,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	P		Poznámka k položce: kompletní montáž a dodávka výrobku Z4 specifikace viz. výkr.D1.8					
	VV		"zajišťovací petlice s okem a visacím zámkem" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	767995113R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kpl	3,000	2 200,00	6 600,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	P		Poznámka k položce: kompletní montáž a dodávka výrobku Z3 specifikace viz. výkr. D1.8					
	VV		"vodící drážky U-profil 65 pozink" 3		3,000			
	VV		"na bocích dl. 7550mm-6 ks"					
	VV		"ve dně dl. 900mm-3ks"					
	VV		Součet		3,000			
56	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,218	99,10	21,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				19 196,25	
57	K	784181010R	Dvojnásobné pačokování betonových konstrukcí	m2	767,850	25,00	19 196,25	
	PP		Dvojnásobné pačokování betonových konstrukcí					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x nátěr rubů zasypaných betonových objektů					
	VV		"výtokové čelo"					
	VV		2,8*8+2,5*m2**2"ks" "dřík"		27,400			
	VV		(1,8+8,6)*2*1,1 "základ"		22,880			
	VV		"požerák"					
	VV		(6,0+5,0)*3,2+4,20*5,5*2 "dřík"		81,400			
	VV		(4,4+6)*1,9*2 "základ"		39,520			
	VV		"vtokové čelo"					
	VV		(2,6+4,3)*1,25		8,625			
	VV		(4,6+2,9)*2*0,44		6,600			
	VV		"obetonování potrubí"					
	VV		"DN1000" 4,5*22		99,000			
	VV		"DN1200" 5,0*19,7		98,500			
	C1		Mezisoučet		383,925			
	VV		C1 ""2"		383,925			
	VV		Součet		767,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO01 - VN1
Soupis:
SO01-4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 011 211,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 011 211,49	21,00%	422 354,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 433 565,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis: **SO01-4 - Bezpečnostní přeliv**
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 011 211,49
HSV - Práce a dodávky HSV		2 011 211,49
1 - Zemní práce		66 795,20
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		2 503,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		922 288,00
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi		1 824,00
4 - Vodorovné konstrukce		967 742,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 016,00
998 - Přesun hmot		50 369,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis: SO01-4 - Bezpečnostní přeliv
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 011 211,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 011 211,49

D 1 Zemní práce 66 795,20

1	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 132,000	41,00	46 412,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

VV "úprava zářezu pro objekt bezpečnostního přelivu " 1132

VV Součet

1 132,000

1 132,000

2	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	447,000	40,00	17 880,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123

VV "ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu" 447

VV Součet

447,000

447,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 503,20

3	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	447,000	3,00	1 341,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122

VV "ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu" 447

VV Součet

447,000

447,000

4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,940	130,00	1 162,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 447*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

8,940

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 922 288,00

5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	69,760	6 200,00	432 512,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116

VV "Práh 1 - přepadová hrana" 7.32

VV "Práh 2 závěr přelivu" 12.09

VV "Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 4.24

VV "Práh 3 pod hladkým skluzem" 9.44

VV "Práh 4 pod hrubým skluzem" 11.79

VV "Práh 5 pod vývarem" 20.64

VV Součet

7,320

12,090

8,480

9,440

11,790

20,640

69,760

6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	248,600	1 200,00	298 320,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 25.6		25,600			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 43.3		43,300			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 15.34		30,680			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 34.24		34,240			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 42.62		42,620			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 72.16		72,160			
	VV	BedneniPrahu	Součet		248,600			
7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	248,600	220,00	54 692,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
	VV		BedneniPrahu		248,600			
8	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,004	30 000,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné, provázání na příčné prahey z R10" 2* 3.2 *0.62 * 0.001 "2 prahey, délka, hmotnost, převod"		0,004			
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	4,494	30 000,00	134 820,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 0.001 * 429.43		0,429			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 0.001 * 659.26		0,659			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 0.001 * 243.46		0,487			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 0.001 * 511.06		0,511			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 0.001 * 620.7		0,621			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 0.001 * 1038.47		1,038			
	VV		Mezisoučet		3,745			
	VV		"20% na převážky a pomocnou výztuž" 3,745 * 0,2		0,749			
	VV		Součet		4,494			
	D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				1 824,00	
10	K	320360341	Svařované nosné spoje s přesahy po jedné straně l přes 200 do 250 mm D do 12 mm	kus	16,000	114,00	1 824,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po jedné straně svařovanými délký přes 200 do 250 mm, prutů průměru do 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/320360341					
	VV		"přivaření spoje podélných prahů přelivu k prahům příčným" 8 "prutů" * 2 "prahey"		16,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				967 742,64	
11	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	220,120	1 000,00	220 120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317123					
	VV	PDlažby	"podklad pod dlažbu bezp. přelivu" 83.64		83,640			
	VV	PRovnaniny	"podklad pod rovnaninu skluzu od přepadu - uložení do suchého betonu- " 136.48		136,480			
	VV		Součet		220,120			
12	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhuťněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	92,741	550,00	51 007,55	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	VV		"obsyp hladkého skluzu" 0.161 * 13.42 * 2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		4,321			
	VV		"podsyp a obsyp pod balvanitý skluz tl. 0,20 m" 23.47 + 0.225*14.5*2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		29,995			
	VV		"podsyp a obsyp pod balvanitý vývar tl. 0,20 m" 12.72 + 0.302*6.2*2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		16,465			
	VV		"podsyp pod pohoz odpadního koryta tl. 0,15 m" 39.06		39,060			
	VV		"podsyp pod závěrový práh odpadního koryta tl. 0,15 m" 2.90		2,900			
	VV		Součet		92,741			
13	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	145,680	1 100,00	160 248,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370					
	VV		"práh odpadního koryta od bezpečnostního přelivu z LK 500 kg" 15.48		15,480			
	VV		"pohoz do 500 kg odpadního koryta tl. 0.5 m" 130.2		130,200			
	VV		Součet		145,680			
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	47,768	2 200,00	105 089,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111					
	VV	RovnaninaSkluzu	"rovnanina hladkého skluzu tl. 0,35 m" PRovnaniny * 0.35		47,768			
15	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	4,777	4 570,00	21 830,89	CS ÚRS 2023 02
	PP		Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463451114					
	P		Poznámka k položce: Objem se stanoví v m3 cementové malty. Předpoklad 10 % objemu kamenné rovnaniny.					
	VV		RovnaninaSkluzu *0,1		4,777			
16	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	83,640	2 040,00	170 625,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327					
	VV		"dlažba přelivu v korunové části hráze v rovině a ve sklonu 1:1" PDlažby		83,640			
17	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	108,555	2 200,00	238 821,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111					
	VV		"balvanitý skluz pod přelivem tl. 0.8 m " 70.395		70,395			
	VV		"balvanitý skluz vývarová část tl. 0.8 m a náběh vývaru" 38.16		38,160			
	VV		Součet		108,555			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 016,00	
18	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	251,00	4 016,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961116					
	VV		"zakotvení spoje podélných prahů přelivu k prahům příčným" 8 "prutů" * 2 "prahy"		16,000			
D	998		Přesun hmot				50 369,65	
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 007,393	50,00	50 369,65	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO01 - VN1
Soupis:
SO01-5 - VRN

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			146 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 000,00	21,00%	30 660,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	176 660,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis: **SO01-5 - VRN**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	146 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	51 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis: SO01-5 - VRN

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 146 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					146 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					15 000,00	

1	K	R-011	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.					
2	K	R-012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce:					
			Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví.					

D	VRN2	Příprava staveniště					10 000,00	
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

3	K	R-021	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením					
			Poznámka k položce:					
P			Poznámka k položce:					

			- předpoklad 20 ks do průměru 500 mm					
			- předpoklad 15 ks do průměru 700 mm					
			- předpoklad 10 ks do průměru 900 mm					
4	K	R-022	Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PP			Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení					
			Poznámka k položce:					
P			Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					

D	VRN3	Zařízení staveniště					51 000,00	
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

5	K	R-031	Zajištění a zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, vč. příp. připojek, přístupů, skládek, deponií a pod.					
			V případě SO01 zajištění shrnutí omnice z polička topinamburu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: - zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, urovnání, obnovení travního porostu. V případě SO01 zajištění shmutí ornice z políčka topinamburu v případě využití prostoru pro ZS a zabránění šíření hlíz topinamburu při provádění zemních prací (2000 m2).					
6	K	R-032	Zařízení přístupů a sjezdů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zařízení přístupů a sjezdů v prostoru staveniště a přístupů k zemníku, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu po dobu realizace stavby v předpokládané délce 525 m.					
	P		Poznámka k položce: - včetně zemních prací a následného uvedení do původního/projektovaného stavu - zpevnění sjezdů a neúnosných míst dle zvolené technologie zhotovitele (např. štěrkovým posypem nebo panely uloženými do štěrkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně zajištění ochrany komunikace a chodníku podél základní školy, aby nedošlo pojezdy k poškození dle zvolené technologie zhotovitele					
7	K	R-033	Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby					
	P		Poznámka k položce: Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
8	K	R-034	Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby					
	P		Poznámka k položce: Čištění komunikací bude prováděno průběžně po dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu. V případě znečištění veřejné komunikace zajistí zhotovitel čištění neprodleně, min. však 1x denně po ukončení stavebních prací daného dne.					
9	K	R-035	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem					
	P		Poznámka k položce: - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací a chodníků v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníkům včetně travního osetí - včetně případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků					
10	K	R-036	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby, průběh výstavby					
	P		Poznámka k položce: Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD)					
11	K	R-037	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek					
	P		Poznámka k položce: - převedení vody potrubím během výstavby včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén - včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností - čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min - pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok - včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečně těsnících, zřízení a odstranění odkalovacích jímek, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek					
D	VRN4		Inženýrská činnost				70 000,00	
12	K	R-041	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,					
	P		Poznámka k položce: - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 pare + 1x v elektronické podobě) - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v elektronické podobě) - položka neobsahuje geodetické zaměření.					
13	K	R-043	Biologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Biologický dozor na stavbě při kácení, provádění stavby, dokončovacích pracích.					
14	K	R-044	Geotechnický a geologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geotechnický a geologický dozor po celou dobu stavby (přebírání základových spar, kontrola hutnění hráze, zásady provádění)					
15	K	R-045	Zkoušky betonu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zkoušky betonu tlakové, průsakové a mrazuvzdornosti dle požadavku investora dle ČSN EN 12390-3, ČSN EN 12390-8, ČSN 73 1322, viz poznámka <i>Poznámka k položce:</i> <i>Tlakové zkoušky betonu</i> <i>ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles</i> <i>- základ požeráku 1x</i> <i>- nadzákladový beton požeráku 1x</i> <i>- obetonování potrubí 1x</i> <i>- objekty bezpečnostního přelivu 1x</i> <i>Průsakové zkoušky betonu</i> <i>ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou</i> <i>- základ požeráku 1x</i> <i>- nadzákladový beton požeráku 1x</i> <i>- obetonování potrubí 1x</i> <i>- objekty bezpečnostního přelivu 1x</i> <i>Zkoušky mrazuvzdornosti betonu</i> <i>ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu</i> <i>- požerák 1x</i>					
	P							
16	K	R-046	Laboratorní zkoušky zemin	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Laboratorní zkoušky zemin pro určení vhodnosti zemin do násypu zemních hrází dle TZ					
17	K	R-047	Zkoušky zhutnění zemin hráze	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky dostatečného zhutnění hráze min 2 ks na 1 m výšky hráze dle pokynů geotechnického a geologického dozoru.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO01 - VN1
Soupis:
SO01-6 - Odstranění dřevin

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			17 680,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 680,00	21,00%	3 712,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 392,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO01 - VN1

Soupis: SO01-6 - Odstranění dřevin

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		17 680,00
HSV - Práce a dodávky HSV		17 680,00
1 - Zemní práce		17 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO01 - VN1
Soupis: SO01-6 - Odstranění dřevin

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV 17 680,00
D 1 Zemní práce 17 680,00

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 280,000	6,00	7 680,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103					
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"podle tab. kácení"	1280	1 280,000			
2	K	R16-1	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
P			Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO02 - VN2
Soupis:
SO02-1 - Prostor zátopy a zemník

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		2 278 399,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 278 399,93	21,00%	478 463,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 756 863,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO02 - VN2

Soupis: SO02-1 - Prostor zátopy a zemník

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 278 399,93
HSV - Práce a dodávky HSV		2 278 399,93
1 - Zemní práce		2 259 298,33
4 - Vodorovné konstrukce		16 380,00
998 - Přesun hmot		2 721,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis:

SO02-1 - Prostor zátopy a zemník

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 278 399,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 278 399,93

D 1 Zemní práce 2 259 298,33

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	121,200	45,00	5 454,00	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211211								
Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřzení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.								
P "stávající hromady větví" 722 "m2" * 0.1 "koeficient"								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 8+21+20								
VV Součet								
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	56,00	448,00	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211212								
P Odklizení stávajících hromad větví a ztrouchnivělých kmenů z plochy zemníku.								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 7+1								
3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	10 577,600	1,50	15 866,40	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151103								
VV PZemPraci								
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	531,000	198,00	105 138,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
P V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech								
VV "podle tab. kácení" 136+258+137								
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	36,000	375,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.</i> <i>V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.</i> <i>V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech</i>					
	VV		"podle tab. kácení" 36		36,000			
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.</i> <i>V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.</i> <i>V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech</i>					
	VV		"podle tab. kácení" 3		3,000			
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	7,000	850,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.</i> <i>V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.</i> <i>V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech</i>					
	VV		"podle tab. kácení" 7		7,000			
8	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	6,000	1 295,00	7 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251105					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.</i> <i>V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.</i> <i>V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech</i>					
	VV		"podle tab. kácení" 6		6,000			
9	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	3,000	1 945,00	5 835,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251107					
	VV		"podle tab. kácení" 3		3,000			
10	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	10 577,600	4,00	42 310,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151223					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje i</i> <i>vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a složení. Nepočítá se s odstraněním nevhodných přímisenin. Půda bude shnuta k okraji zemních prací.</i>					
	VV	PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 10577.6		10 577,600			
11	K	122251407	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	13 274,340	31,00	411 504,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251407					
	VV		"dle tab bilance zemin, výkop v zemníku (předpokládaná využitelnost zemin 50 %)" 13074.96		13 074,960			
	VV		"dle tab bilance zemin, úprava - výkop dna zátopy po výstavbě hráze" 199.38		199,380			
	VV		Součet		13 274,340			
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19 449,270	44,00	855 767,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		"přesun zvytěžené zeminy ze zemníku v zátopě k místu dočasného uložení - mezideponie" 13274.34		13 274,340			
	VV		Mezisoučet		13 274,340			
	VV	NevhodnéZeminy	"přesun nevhodných zemin z mezideponie po vytřídění k uložení do deponie v prostoru zátopy" 6174.93		6 174,930			
	VV		Mezisoučet		6 174,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		19 449,270			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 174,930	27,00	166 723,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		NevhodnéZeminy "naložení z MD pro přesun k uložení do prostoru zátopy"		6 174,930			
	VV		Součet		6 174,930			
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	6 174,930	70,00	432 245,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		"Uložení násypů v prostoru zátopy - modelování dna zátopy."					
	VV		6174.93 "dle tab balance zemin"		6 174,930			
15	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	9 898,300	8,00	79 186,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	P		Poznámka k položce:					
			pod ohumusování					
	VV		"úprava ploch v zátopě do sklonu 1:5" 9898.30		9 898,300			
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	140,400	41,00	5 756,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava zářezu drenážní rýhy" 140.4		140,400			
	VV		Součet		140,400			
17	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	779,800	36,00	28 072,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	VV		"úprava svahů v úpravě zátopy" 779.8		779,800			
	VV		Součet		779,800			
18	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	9 898,300	5,00	49 491,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351114					
	VV		"úprava ploch v zátopě do sklonu 1:5" 9898.30		9 898,300			
19	K	182351134	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	779,800	6,00	4 678,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351134					
	VV		"rozprostření humusových vrstev na svahy v zátopě" 779.8		779,800			
20	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	100,000	16,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
			Poznámka k položce:					
	P		Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřezání (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.					
21	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	100,000	52,00	5 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
			Poznámka k položce:					
	P		Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřezání (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.					
22	K	R-001	Likvidace přebytků dřevní hmoty	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Likvidace přebytků dřevní hmoty (větvě, kmeny, pařezy) v souladu se zákonnými požadavky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
23	K	R-002	Likvidace odstraněných travin	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP Likvidace odstraněných travin v souladu se zákonnými požadavky <i>Poznámka k položce:</i> Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo jiné. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
			D 4	Vodorovné konstrukce			16 380,00	
24	K	464541111	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu	m3	25,200	650,00	16 380,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrti, z terénu, frakce do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464541111 VV "Opevnění drenážní rýhy" 0.84 * 30 "plocha řezu * délka opevnění"					
						25,200		
			D 998	Přesun hmot			2 721,60	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	54,432	50,00	2 721,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO02 - VN2
Soupis:
SO02-2 - Zemní hráz

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 442 794,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 442 794,14	21,00%	302 986,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 745 780,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO02 - VN2

Soupis: SO02-2 - Zemní hráz

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 442 794,14
HSV - Práce a dodávky HSV		1 442 794,14
1 - Zemní práce		805 373,15
2 - Zakládání		32 468,24
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		5 266,24
4 - Vodorovné konstrukce		520 307,60
8 - Trubní vedení		10 500,00
998 - Přesun hmot		74 145,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO02 - VN2

Soupis: SO02-2 - Zemní hráz

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 442 794,14

D HSV Práce a dodávky HSV 1 442 794,14

D 1 Zemní práce 805 373,15

1	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	127,000	1 330,00	168 910,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/128511101					
VV			4 * 63.5 *0.5 "zavázání hráze do skalního podloží v šířce zazubení v předpokládané tl. 0,5 m"			127,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	127,000	44,00	5 588,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			"přesun zeminy a hornin z dolamování na dně odkopávek a prokopávek k místu upotřebení - deponie v zátopě nebo úpravy příjezdových komunikací" 127			127,000		
VV			Součet			127,000		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 226,410	27,00	195 113,07	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV			Nasyphraz "naložení z MD pro uložení do násypu hráze"			7 099,410		
VV			4 * 63.5 *0.5 "Naložení a přeložení odlámaného materiálu ze dna zavázání hráze"			127,000		
VV			Součet			7 226,410		
4	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	7 226,410	44,00	317 962,04	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103202					
VV			Nasyphraz			7 099,410		
VV			4 * 63.5 *0.5 "uložení odlámaného materiálu ze dna odkopávek do deponie zátopy"			127,000		
VV			Součet			7 226,410		
5	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	918,510	23,00	21 125,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151101					
VV			"úprava svahů v základové spáře hráze" 918.51			918,510		
6	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	225,000	30,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
VV			"úprava koruny hráze pod ohumusování" 225			225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		225,000			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 394,000	12,00	16 728,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"zhutnění základové spáry hráze - rovina do 1:5" 1169		1 169,000			
	VV		"úprava koruny hráze pod ohumusování" 225		225,000			
	VV		Součet		1 394,000			
8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	918,510	41,00	37 658,91	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava svahů v základové spáře hráze" 918.51		918,510			
	VV		Součet		918,510			
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 776,870	5,00	8 884,35	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 710.10		710,100			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 1061.47		1 061,470			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 5.3		5,300			
	VV		Součet		1 776,870			
10	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 776,870	6,00	10 661,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 710.10		710,100			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 1061.47		1 061,470			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 5.30		5,300			
	VV		Součet		1 776,870			
11	K	R-22-01	Vytřídění nečistot z humusových prstev pro rozprostření	m2	1 776,870	9,00	15 991,83	
	PP		Vytřídění větších kamenů, kořenů, kusů dřeva a nepůvodních odpadů z humusových dřevin určených pro rozhrnutí orničních vrstev					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro ohumusování plochy a svahů hráze.</i>					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 710.10		710,100			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 1061.47		1 061,470			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 5.30		5,300			
	VV		Součet		1 776,870			
	D	2	Zakládání				32 468,24	
12	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	58,000	130,00	7 540,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755218					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "32 + "m a levobřežní větve" 26 "m"		58,000			
13	M	28611296	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	58,000	239,00	13 862,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "32 + "m a levobřežní větve" 26 "m"		58,000			
14	K	R-22-02	Úprava drenáže, preforace otvory dle TZ	m	58,000	100,00	5 800,00	
	PP		Úprava drenáže, preforace otvory dle TZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rovnoměrně vyvrtané otvory v horní polovině potrubí o průměru max. 0,8 cm při hustotě 40 otvorů na 1 bm (4 otvory a 10 cm)</i>					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "32 + "m a levobřežní větve" 26 "m"		58,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				5 266,24	
15	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000	3,00	675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úprava koruny hráze" 225		225,000			
	VV		Součet		225,000			
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,500	130,00	585,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		225*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,500			
17	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	715,400	3,00	2 146,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 710.10		710,100			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 5.3		5,300			
	VV		Součet		715,400			
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	14,308	130,00	1 860,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		715,4*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		14,308			
	D	4	Vodorovné konstrukce				520 307,60	
19	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	188,920	550,00	103 906,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572111					
	VV		"filtr 1 pod opevnění návodního líce tl. 0.2 m" 44.63 + "rozšíření u požeráku" 18.43		63,060			
	VV		"filtr 1 obalující těleso patního drénu tl. 0.2 m" 2.17 * (32 + 26) "plocha řezu * délka L větve + délka P větve"		125,860			
	VV		Součet		188,920			
20	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	304,440	690,00	210 063,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111					
	P		Poznámka k položce: Při zřízení drénu je nutná opatnost, aby nedošlo k proražení plastového potrubí. Hutnění bude prováděno až po nasypání materiálu obou filtrů.					
	VV		"filtr 2 fr. 8-63 pod opevnění návodního líce tl. 0.3 m" 86.63 + "rozšíření u požeráku" 36.85		123,480			
	VV		"filtr 2 fr. 8-63 tělesa patního drénu" 3.12 * (32 + 26) "plocha řezu * délka L větve + délka P větve"		180,960			
	VV		Součet		304,440			
21	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	187,580	1 100,00	206 338,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511122					
	VV		"pohoz do 100 kg, patka 200 kg opevnění návodního líce" 132.30 + "rozšíření u požeráku" 55.28		187,580			
	VV		Součet		187,580			
	D	8	Trubní vedení				10 500,00	
22	K	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	m	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899914113					
23	M	14011110	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm					
	D	998	Přesun hmot				74 145,15	
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 482,903	50,00	74 145,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO02 - VN2
Soupis:
SO02-3 - Spodní výpust

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 359 788,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	2 359 788,15	21,00%	495 555,52	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	2 855 343,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO02 - VN2

Soupis: SO02-3 - Spodní výpust

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 359 788,15
HSV - Práce a dodávky HSV		2 305 124,18
1 - Zemní práce		113 314,87
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		10 153,67
2 - Zakládání		463 211,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		891 085,20
4 - Vodorovné konstrukce		373 175,70
8 - Trubní vedení		393 864,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 541,60
998 - Přesun hmot		37 930,55
PSV - Práce a dodávky PSV		54 663,97
767 - Konstrukce zámečnické		42 340,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		12 323,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO02 - VN2

Soupis: SO02-3 - Spodní výpust

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 359 788,15

D HSV Práce a dodávky HSV 2 305 124,18

D 1 Zemní práce 113 314,87

1	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 381,000	30,00	41 430,00	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103								
VV "úprava ploch v podhrází pod ohumusování" 1381								
VV Součet								
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 381,000	12,00	16 572,00	CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112								
VV "úprava ploch v podhrází pod ohumusování" 1381								
VV Součet								
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	675,020	41,00	27 675,82	CS ÚRS 2023 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111								
VV "úprava zářezu pro objekt koryta od spodní výpusti" 675.02								
VV Součet								
4	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	432,160	40,00	17 286,40	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123								
VV "ohumusování svahů koryta od spodní výpust" 432.16								
VV Součet								
5	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	0,402	490,00	196,98	CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrazkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153191121								
VV Těsnění prostoru mezidluží - vhodný materiál z místa stavby jílové těsnění/piliny/hrabanka dle domluvy se zadavatelem								
VV 1*0.0768*5.24 "počet mezidluží*plocha mezidluží*výška hrazeného prostoru"								
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 10 153,67								
6	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 381,000	3,00	4 143,00	CS ÚRS 2023 02
PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121								
VV "úprava ploch v podhrází" 1381								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	27,620	130,00	3 590,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		1381*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		27,620			
8	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	432,160	3,00	1 296,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"ohumusování svahů koryta od spodní výpusti" 432.16		432,160			
	VV		Součet		432,160			
9	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,643	130,00	1 123,59	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		432,16*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,643			
	D	2	Zakládání				463 211,40	
10	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	51,735	6 200,00	320 757,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611					
	VV		"výtokové čelo" 8,6*1,8*1,1		17,028			
	VV		"požerák" 2,7*2,2*0,9		5,346			
	VV		"vtoková čela" 19,92*0,9		17,928			
	VV		"základ lávky" 0,823*1,5		1,235			
	VV		"práh mezi vtok. čely" (3,562*0,6)+(2,93*0,9)		4,774			
	VV		"zavazovací křídlo SV" 2,4*2,26		5,424			
	VV		Součet		51,735			
11	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	118,712	1 200,00	142 454,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351111					
	VV		"výtokové čelo, boky a horní" (8,6+1,8)*1,1*2+1,8*8,6		38,360			
	VV		"požerák, boky a horní" 9,8*0,9		8,820			
	VV		"vtoková čela" 37,1*0,9		33,390			
	VV		"základ lávky" 4,2*1,43		6,006			
	VV		"práh mezi vtok. čely" (8*2)+(0,64*0,6)*2		16,768			
	VV		"zavazovací křídlo SV" 6,8*2,26		15,368			
	VV	B1	Součet		118,712			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				891 085,20	
13	K	32131111R	Prolití opevnění z lomového kamene z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,850	6 200,00	17 670,00	
	PP		Prolití opevnění z lomového kamene z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37					
	VV		"Prolití kamenného opevnění na vtoku do požeráku" 2.85		2,850			
14	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	52,571	6 200,00	325 940,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116					
	VV		"výtokové čelo,dřík" (0,6+0,9)*0,5*3*8		18,000			
	VV		"požerák" 2,15*6,1+2,1*1,6*0,6		15,131			
	VV		"vtoková čela" (0,4+0,6)*0,5*2,43*8*2		19,440			
	VV		Součet		52,571			
15	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	224,750	1 200,00	269 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
	VV		"výtokový objekt"					
	VV		(3+0,6+3,3)*8,6		59,340			
	VV		"boční plochy" 2,3*2 "ks"		4,600			
	VV		"požerák" 10,9*6,7		73,030			
	VV		"vtoková čela" 5,3*8*2+0,8*2+0,2*3,45*2		87,780			
	VV		Součet		224,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	224,750	220,00	49 445,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
17	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,375	30 000,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"u vtokového čela a prahu R12 + R6 p. č. 3, 4, 5, spony"					
	VV		(36.12 + 41.8)*0,001		0,078			
	VV		"u požeráku R6 + R12 č. p. 3, 4, 5, 6, 7"					
	VV		(27,88+189,32)*0,001		0,217			
	VV		"u výtokového objektu R12 č. p. 2, 3"					
	VV		79,92*0,001		0,080			
	VV		Součet		0,375			
18	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,299	30 000,00	8 970,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"u požeráku R16 p. č. 1, 2"					
	VV		64,38*0,001		0,064			
	VV		"u výtokového objektu R16 p. č. 1"					
	VV		63,12*0,001		0,063			
	VV		"u vtokového čela a prahu R16 + R20 p. č. 1, 2"					
	VV		(113.62 + 58.69)*0,001		0,172			
	VV		Součet		0,299			
19	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	6,937	30 000,00	208 110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"u požeráku 10/100x100 č. p. S4, S5, S6"					
	VV		(49,36+25,91+1184,64)*0,001		1,260			
	VV		"u výtokového objektu 10/100x100 S1, S2, S5 "					
	VV		(370,2+370,2+44,42)*0,001		0,785			
	VV		"u vtokového čela a prahu 10/100x100 S2, S4, S5"					
	VV		(994,6+32,08+14,81)*0,001		1,041			
	VV		"u požeráku 10/100x100 p. č. S1, S2, S3"					
	VV		(148,08+93,04+103,66)*0,001		0,345			
	VV		"u výtokového objektu 10/100x100 p. č. S3, S4"					
	VV		(37,02+740,4)*0,001		0,777			
	VV		"u vtokového čela a prahu 10/100x100 S1, S3, S6, S7, S8"					
	VV		(910,69+175,23+69,1+56,76+9,87)*0,001		1,222			
	VV		"u základu lávky 10/100x100"					
	VV		(3*1,4+1,15*1,4+2*0,7)*12,34*0,001		0,089			
	VV		"u zavazovacího křídla SV 10/100x100 p. č. S1, S2, S3, S4"					
	VV		(2*4,5+2*1,7+3*1,55+2,7*1,55)*12,34*0,001		0,262			
	VV		Mezisoučet		5,781			
	VV		20% na převážky a pomocnou výztuž					
	VV		5,781*0,2		1,156			
	VV		Součet		6,937			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				373 175,70	
20	K	452311172	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	10,503	6 200,00	65 118,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311172					
	VV		"podkladní deska pod výpustný objekt"					
	VV		2,1*8,9*0,1		1,869			
	VV		"podkladní deska pod požerák a vtoková čela"					
	VV		39*0,2		7,800			
	VV		"podkladní deska pod základem lávky"					
	VV		1*1,9*0,1		0,190			
	VV		"podkladní deska pod zavazovacím křídlem"					
	VV		2,09*3,08*0,1		0,644			
	VV		Součet		10,503			
21	K	452313172	Podkladní bloky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,378	6 200,00	2 343,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313172					
	VV		"bloček proti usmykání u výtakového čela"					
	VV		0,21*m2" *1,8		0,378			
	VV		Součet		0,378			
22	K	452321172	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	8,770	6 200,00	54 374,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321172					
	VV		"deska pod potrubí tl. 20 cm, vyztužená kari sítí"					
	VV		2,03*21,6*0,2 "DN 800 mm"		8,770			
	VV		Součet		8,770			
23	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	22,592	1 200,00	27 110,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.					
	VV		"požerák a vtoková čela"					
	VV		(33,7+17)*0,2		10,140			
	VV		"výpustný obj. "					
	VV		22*0,1		2,200			
	VV		"deska pod potrubí spodní výpusti"					
	VV		2*21,6*0,2		8,640			
	VV		"deska základu lávky"					
	VV		5,8*0,1		0,580			
	VV		"deska zavazovacího křídla"					
	VV		10,32*0,1		1,032			
	VV		Součet		22,592			
24	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,420	1 200,00	504,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.					
	VV		"bloček proti usmykání u výtakového objektu"					
	VV		0,21*2		0,420			
	VV		Součet		0,420			
25	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,035	30 000,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368113					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kotva d12mm dl. 0,9m á 1,0m					
	VV		"deska pod DN800"					
	VV		2*(0,9*22)*0,888*0,001		0,035			
	VV		Součet		0,035			
26	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,486	30 000,00	14 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"kari síť 100x100mm oko, drát prům. 10 mm "					
	VV		"deska pod DN800"					
	VV		1,83*21,5*12,34*0,001		0,486			
	VV		Součet		0,486			
27	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	43,390	690,00	29 939,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	VV		"podsyp pod opevnění koryta od spodní výpusti tl. 0,15 m a závěrovou patu" 36.43 + 1.97		38,400			
	VV		"podsyp pod kamenné opevnění nátoky tl. 0,2 m" 3.89		3,890			
	VV		"podsyp pod těžký kámen do 1,5 t opevnění nátoky tl. 0,2 m" 1.1		1,100			
	VV		Součet		43,390			
28	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	145,410	1 100,00	159 951,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512270					
	VV		"LK do 200 kg koryta od spodní výpusti tl. 0.5 m" 121.43		121,430			
	VV		"LK do 100 kg opevnění nátoky před práh tl. 0.5 m" 9.72		9,720			
	VV		"LK do 200 kg opevnění nátoky tl. 0,6 m k prolití betonem" 14.26		14,260			
	VV		Součet		145,410			
29	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	10,520	1 100,00	11 572,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370					
	VV		"práh koryta od spodní výpusti z LK 500 kg" 10.52		10,520			
	VV		Součet		10,520			
30	K	464511124	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg z terénu	m3	6,030	1 100,00	6 633,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511124					
	VV		"těžký kámen do 1,5 t opevnění nátoky" 6.03		6,030			
	D	8	Trubní vedení				393 864,86	
31	K	812492222	Montáž podkladků trub od DN 1000 do DN 1200	kus	12,000	194,00	2 328,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 1000 do 1200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812492222					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: osazení á 2,0m</i>					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
32	M	59223735	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200	kus	12,120	428,00	5 187,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200					
	VV		12*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		12,120			
	VV		Součet		12,120			
33	K	871355221R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	5,500	205,00	1 127,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221R					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: zavzdušňovací potrubí vloženo do bednění a zjištěno proti vztlaku napojení na potrubí SV</i>					
	VV		5,5		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,500			
34	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	m	23,000	470,00	10 810,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871470420					
	VV		"spodní výpusť DN800 mm dl. 23m "					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
35	M	28617289	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 800x6000mm SN12	m	23,345	1 600,00	37 352,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 800x6000mm SN12					
	VV		23*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		23,345			
	VV		Součet		23,345			
36	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,019	30 000,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894608112					
	VV		"výztuž obetonování d10mm dl. 2,5m á 2,0m"					
	VV		12*2,5*0,62*0,001		0,019			
	VV		Součet		0,019			
37	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	604,00	604,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899311112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: kompozitní výrobek P2					
	VV		"na požerák obdélník 1495x795mm = 1ks"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	55288219.R	poklop z kompozitu obdélníkový pochůzí	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		poklop z kompozitu obdélníkový pochůzí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	55288220.R	společný rám 55/35/5 vel. 1500x800	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		společný rám 55/35/5 vel. 1500x800					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: vč. nosníku lc 103x100/60x6,35 délky 800mm - 1ks					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	899633241	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	29,160	6 200,00	180 792,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899633241					
	VV		"DN800 mm" 1,35*21,6		29,160			
	VV		Součet		29,160			
41	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	85,320	1 200,00	102 384,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.					
	VV		"DN800" 3,95*21,6		85,320			
	VV		Součet		85,320			
42	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,437	30 000,00	43 110,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899658211					
	VV		"výztuž z kari sítí oko 100x100 mm, prům. 10 mm"					
	VV		4,9*21,6*12,34"kg**0,001		1,306			
	VV		"pomocná výztuž 10%" 1,306*0,1		0,131			
	VV		Součet		1,437			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 541,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	913450001R	Nivelační značení kovová	KUS	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Nivelační značení kovová					
44	K	934956125R	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	14,293	1 200,00	17 151,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956125R					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: specifikace viz. výkres výrobku T1					
	VV		dvě dlužové stěny s dotěsněním					
	VV		2*5.94*0,86		10,217			
	VV		stěna s odběrovými česlemi					
	VV		1*(5.94 - 2*0.6) *0.86		4,076			
	VV		Součet		14,293			
45	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Vodočetná lať plastová bude ukotvena na vnější straně požeráku s uvedením hladiny Hret = 328,20 m n. m. a s rozsahem 327,80 až 328,80 m n. m.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	953333121	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm	m	17,000	450,00	7 650,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: těsnění pracovních spár					
	VV		"pracovní spára obetonování SV"					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		"pracovní spára výtokového čela"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		17,000			
47	K	953333124	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm	m	5,000	560,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333124					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: těsnění pracovních spár					
	VV		"pracovní spára požeráku"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	998	Přesun hmot				37 930,55	
48	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	758,611	50,00	37 930,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998324011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54 663,97	
	D	767	Konstrukce zámečnické				42 340,32	
49	K	767137502R	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním	m2	0,510	500,00	255,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767137502R					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobku Z2 podrobná specifikace viz. výkres č. 8					
	VV		Z2					
	VV		0,8*0,6+0,1*0,3		0,510			
	VV		Součet		0,510			
50	K	767221003	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu	m	8,100	640,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767221003					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		" na výtakovém objektu v. 1,1m dl. 6,3m" 6,3		6,300			
	VV		" na požeráku v. 1,1m dl. 1,8m" 1,8		1,800			
	VV		Součet		8,100			
51	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	8,100	1 670,00	13 527,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
52	K	767835003	Montáž nástěnných žebříků z kompozitů kotvených do železobetonu	m	5,400	650,00	3 510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767835003					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobku P1 podrobná specifikace viz. výkres č. 8					
	VV		"žebříky do požeráku dl. 5,4m"					
	VV		5,4*1 "ks"		5,400			
	VV		Součet		5,400			
53	M	63126082	žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm	m	5,400	1 670,00	9 018,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		žebřík nástěnný kompozitní nástěnný 50x50/400mm					
	VV		5,4		5,400			
	VV		Součet		5,400			
54	K	767991005R	Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 10 kg/m	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 10 kg/m					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž pochůzné lávky P3 z kompozitu dle VTD - šířka lávky 1,0m - zábradlí výšky 1,1m po obou stranách					
55	K	767995112R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kpl	1,000	1 360,00	1 360,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobku Z4 specifikace viz. výkres č. 8					
56	K	767995113R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kpl	3,000	1 800,00	5 400,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobku Z1 PODPĚRA LÁVKY, Z3 VODÍCI DRÁŽKY U PROFIL a Z6 ČESLE DLUŽOVÉ STĚNY specifikace viz. výkres č. 8					
57	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,871	99,10	86,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 323,65	
58	K	784181010R	Dvojnásobné pačokování betonových konstrukcí	m2	492,946	25,00	12 323,65	
	PP		Dvojnásobné pačokování betonových konstrukcí					
	P		Poznámka k položce:					
	P		Poznámka k položce: 2x nátěr rubů zasypaných betonových objektů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO02 - VN2
Soupis:
SO02-4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 654 701,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 654 701,64	21,00%	347 487,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 002 188,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis: **SO02-4 - Bezpečnostní přeliv**
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 654 701,64
HSV - Práce a dodávky HSV		1 654 701,64
1 - Zemní práce		34 986,36
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		897,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		870 960,00
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi		3 664,00
4 - Vodorovné konstrukce		710 158,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 016,00
998 - Přesun hmot		34 580,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis: SO02-4 - Bezpečnostní přeliv
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 654 701,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 654 701,64

D 1 Zemní práce 34 986,36

1	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	675,020	41,00	27 675,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava zářezu pro objekt bezpečnostního přelivu" 675.02		675,020			
	VV		Součet		675,020			
2	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	160,320	40,00	6 412,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu" 160.32		160,320			
	VV		Součet		160,320			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 897,74

3	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	160,320	3,00	480,96	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu" 160.32		160,320			
	VV		Součet		160,320			
4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,206	130,00	416,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		160,32*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,206			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 870 960,00

5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	65,720	6 200,00	407 464,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 8.22		8,220			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 11.93		11,930			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 2.78		5,560			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 8.67		8,670			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 11.62		11,620			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 19.72		19,720			
	VV		Součet		65,720			
6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	234,100	1 200,00	280 920,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 28.60		28,600			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 42.17		42,170			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 10.46		20,920			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 31.41		31,410			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 42		42,000			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 69		69,000			
	VV	BedneniPrahu	Součet		234,100			
7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	234,100	220,00	51 502,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
	VV		BedneniPrahu		234,100			
8	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,004	30 000,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné, provázání na příčné prahey z R10" 2* 3.2 *0.62 * 0.001 "2 prahey, délka, hmotnost, převod"		0,004			
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	4,243	30 000,00	127 290,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 0.001 * 481.01		0,481			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 0.001 * 657.72		0,658			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 0.001 * 166.40		0,333			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 0.001 * 471.82		0,472			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 0.001 * 605.65		0,606			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 0.001 * 986.15		0,986			
	VV		Mezisoučet		3,536			
	VV		"20% na převážky a pomocnou výztuž" 3,536 * 0,2		0,707			
	VV		Součet		4,243			
	D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				3 664,00	
10	K	320360341	Svařované nosné spoje s přesahy po jedné straně l přes 200 do 250 mm D do 12 mm	kus	16,000	229,00	3 664,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po jedné straně svařovanými délký přes 200 do 250 mm, prutů průměru do 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/320360341					
	VV		"přivaření spoje podélných prahů přelivu k prahům příčným" 8 "prutů" * 2 "prahey"		16,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				710 158,33	
11	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	173,260	1 000,00	173 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317123					
	VV	PDlažby	"podklad pod dlažbu bezp. přelivu" 57.16		57,160			
	VV	PRovnaniny	"podklad pod rovnaninu skluzu od přepadu - uložení do suchého betonu- " 116.10		116,100			
	VV		Součet		173,260			
12	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhuťněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	64,019	550,00	35 210,45	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	VV		"obsyp hladkého skluzu" 0.161 * 11.18 * 2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		3,600			
	VV		"podsyp a obsyp pod balvanitý skluz tl. 0,20 m" 15.08 + 0.26*9.71*2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		20,129			
	VV		"podsyp a obsyp pod balvanitý vývar tl. 0,20 m" 13.27 + 0.34*6*2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		17,350			
	VV		"podsyp pod pohož odpadního koryta tl. 0,15 m" 20.26		20,260			
	VV		"podsyp pod závěrový práh odpadního koryta tl. 0,15 m" 2.68		2,680			
	VV		Součet		64,019			
13	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	81,840	1 100,00	90 024,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370					
	VV		"práh odpadního koryta od bezpečnostního přelivu z LK 500 kg" 14.30		14,300			
	VV		"LK do 500 kg odpadního koryta tl. 0.5 m" 67.54		67,540			
	VV		Součet		81,840			
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	40,635	2 200,00	89 397,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111					
	VV	RovnaninaSkluzu	"rovnanina hladkého skluzu tl. 0,35 m" PRovnaniny * 0.35		40,635			
15	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	4,064	4 570,00	18 572,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463451114					
	P		Poznámka k položce: Objem se stanoví v m3 cementové malty. Předpoklad 10 % objemu kamenné rovnaniny.					
	VV		RovnaninaSkluzu *0,1		4,064			
16	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	57,160	2 040,00	116 606,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327					
	VV		"dlažba přelivu v korunové části hráze v rovině a ve sklonu 1:1" PDlažby		57,160			
17	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	85,040	2 200,00	187 088,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111					
	VV		"balvanitý skluz pod přelivem tl. 0.8 m " 45.24		45,240			
	VV		"balvanitý skluz vývarová část tl. 0.8 m a náběh vývaru" 39.80		39,800			
	VV		Součet		85,040			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 016,00	
18	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	251,00	4 016,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961116					
	VV		"zakotvení spoje podélných prahů přelivu k prahům příčným" 8 "prutů" * 2 "prahy"		16,000			
D	998		Přesun hmot				34 580,95	
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	691,619	50,00	34 580,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO02 - VN2
Soupis:
SO02-5 - VRN

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			136 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 000,00	21,00%	28 560,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 560,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis: **SO02-5 - VRN**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	136 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	136 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	51 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis: SO02-5 - VRN

Místo: Horní Kounice

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				136 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	R-011	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.					
2	K	R-012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.					
D		VRN2	Příprava staveniště				10 000,00	
3	K	R-021	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 20 ks do průměru 500 mm - předpoklad 15 ks do průměru 700 mm - předpoklad 10 ks do průměru 900 mm					
4	K	R-022	Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení					
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
D		VRN3	Zařízení staveniště				51 000,00	
5	K	R-031	Zajištění a zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, vč. příp. přípojek, přístupů, skládek, deponií a pod.					
P			Poznámka k položce: - zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, urovnání, obnovení travního porostu					
6	K	R-032	Zařízení přístupů a sjezdů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zařízení přístupů a sjezdů v prostoru staveniště a přístupů k zemníku, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu po dobu realizace stavby v předpokládané délce 360 m.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně zemních prací a následného uvedení do původního/projektovaného stavu - zpevnění sjezdů a neúnosných míst dle zvolené technologie zhotovitele (např. štěrkovým posypem nebo panely uloženými do štěrkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně zajištění ochrany komunikace a chodníku podél základní školy, aby nedošlo pojezdu k poškození dle zvolené technologie zhotovitele					
7	K	R-033	Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
8	K	R-034	Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění komunikací bude prováděno průběžně po dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu. V případě znečištění veřejné komunikace zajistí zhotovitel čištění neprodleně, min. však 1x denně po ukončení stavebních prací daného dne.					
9	K	R-035	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací a chodníků v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníkům včetně travního osetí - včetně případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků					
10	K	R-036	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby, průběh výstavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD)					
11	K	R-037	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - převedení vody potrubím během výstavby včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén - včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností - čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min - pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok - včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečně těsnících, zřízení a odstranění odkalovacích jímek, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek					
D	VRN4		Inženýrská činnost				60 000,00	
12	K	R-041	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 pare + 1x v elektronické podobě) - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v elektronické podobě) - položka neobsahuje geodetické zaměření.					
13	K	R-043	Biologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Biologický dozor na stavbě při kácení, provádění stavby, dokončovacích pracích.					
14	K	R-044	Geotechnický a geologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geotechnický a geologický dozor po celou dobu stavby (přebírání základových spar, kontrola hutnění hráze, zásady provádění)					
15	K	R-045	Zkoušky betonu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zkoušky betonu tlakové, průsakové a mrazuvzdornosti dle požadavku investora dle ČSN EN 12390-3, ČSN EN 12390-8, ČSN 73 1322, viz poznámka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Tlakové zkoušky betonu</i> <i>ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles</i> - základ požeráku 1x - nadzákladový beton požeráku 1x - obetonování potrubí 1x - objekty bezpečnostního přelivu 1x <i>Průsakové zkoušky betonu</i> <i>ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou</i> - základ požeráku 1x - nadzákladový beton požeráku 1x - obetonování potrubí 1x - objekty bezpečnostního přelivu 1x <i>Zkoušky mrazuvzdornosti betonu</i> <i>ČSN 73 1322 (731322) Stanovení mrazuvzdornosti betonu</i> - požerák 1x					
16	K	R-046	Laboratorní zkoušky zemin	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Laboratorní zkoušky zemin pro určení vhodnosti zemin do násypu zemních hrází dle TZ					
17	K	R-047	Zkoušky zhutnění zemin hráze	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky dostatečného zhutnění hráze min 2 ks na 1 m výšky hráze dle pokynů geotechnického a geologického dozoru.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO02 - VN2
Soupis:
SO02-6 - Odstranění dřevin

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			18 490,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 490,00	21,00%	3 882,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 372,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis: **SO02-6 - Odstranění dřevin**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		18 490,00
HSV - Práce a dodávky HSV		18 490,00
1 - Zemní práce		18 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO02 - VN2
Soupis: SO02-6 - Odstranění dřevin

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 490,00
D 1 Zemní práce 18 490,00

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 415,000	6,00	8 490,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103					
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"podle tab. kácení"	1415	1 415,000			
2	K	R16-1	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PP Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění
Poznámka k položce:
P Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO03 - VN3
Soupis:
SO03-1 - Prostor zátopy a zemník

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 166 145,64
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 166 145,64	21,00%	454 890,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 621 036,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis:

SO03-1 - Prostor zátopy a zemník

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 166 145,64
HSV - Práce a dodávky HSV		2 166 145,64
1 - Zemní práce		2 149 564,04
4 - Vodorovné konstrukce		13 860,00
998 - Přesun hmot		2 721,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO03 - VN3

Soupis: SO03-1 - Prostor zátopy a zemník

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 166 145,64

D HSV Práce a dodávky HSV 2 166 145,64
D 1 Zemní práce 2 149 564,04

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	11,500	45,00	517,50	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211211								
Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný běh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřezání (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.								
P "stávající hromady větví" 5 "m2" * 0.1 "koeficient"								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 2+9								
VV Součet								
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	56,00	112,00	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211212								
P Odklizení stávajících hromad větví a ztrouchnivělých kmenů z plochy zemníku.								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 2								
3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	11 647,000	1,50	17 470,50	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151103								
VV PZemPraci								
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	232,000	198,00	45 936,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.								
P V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech								
VV "podle tab. kácení" 123+72+37								
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	25,000	375,00	9 375,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 25					
	VV				25,000			
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 9					
	VV				9,000			
7	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	1 290,00	3 870,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251105					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech "podle tab. kácení" 3					
	VV				3,000			
8	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000	2 590,00	2 590,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251107					
	VV		"podle tab. kácení" 1		1,000			
9	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	11 647,000	4,00	46 588,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151223					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje i vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a složení. Nepočítá se s odstraněním nevhodných přímísenin. Půda bude shrnuta k okraji zemních prací.					
	VV	PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 11647		11 647,000			
10	K	122251407	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	11 474,470	31,00	355 708,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251407					
	VV		"dle tab bilance zemin, výkop v zemníku (předpokládaná využitelnost zemin 50 %)"		11 465,970			
	VV		"dle tab bilance zemin, úprava - výkop dna zátopy po výstavbě hráze"		8,500			
	VV		Součet		11 474,470			
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18 282,040	44,00	804 409,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		"přesun zvytěžené zeminy ze zemníku v zátopě k místu dočasného uložení - mezideponie"		11 474,470			
	VV	NevhodnéZeminy	"přesun nevhodných zemin z mezideponie po vytřídění k uložení do deponie v prostoru zátopy"		6 807,570			
	VV		Součet		18 282,040			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 807,570	27,00	183 804,39	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		NevhodnéZeminy "naložení z MD pro přesun k uložení do prostoru zátopy"		6 807,570			
	VV		Součet		6 807,570			
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	6 807,570	70,00	476 529,90	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Uložení násypů v prostoru zátopy - modelování dna zátopy."					
	VV		6807.57 "dle tab balance zemin"		6 807,570			
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	11 149,460	8,00	89 195,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	P		Poznámka k položce:					
			pod ohumusování					
	VV		"úprava ploch v zátopě do sklonu 1:5" 11149.46		11 149,460			
15	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	140,400	41,00	5 756,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava zářezu drenážní rýhy" 140.4		140,400			
	VV		Součet		140,400			
16	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	515,260	5,00	2 576,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	VV		"úprava svahů v úpravě zátopy" 515.26		515,260			
	VV		Součet		515,260			
17	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	11 149,460	6,00	66 896,76	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351114					
	VV		"úprava ploch v zátopě do sklonu 1:5" 11149.46		11 149,460			
18	K	182351134	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	515,260	28,00	14 427,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351134					
	VV		"rozprostření humusových vrstev na svahy v zátopě" 515.26		515,260			
19	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,000	16,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
	P		Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřezání (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.					
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
	P		Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřezání (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.					
21	K	R-001	Likvidace přebytků dřevní hmoty	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Likvidace přebytků dřevní hmoty (větvě, kmeny, pařezy) v souladu se zákonnými požadavky					
	P		Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
22	K	R-002	Likvidace odstraněných travin	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Likvidace odstraněných travin v souladu se zákonnými požadavky					
	P		Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo jiné. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.					
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 860,00	
23	K	464541111	Pohoz ze štěrkdrti zrno do 63 mm z terénu	m3	25,200	550,00	13 860,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze šterkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464541111					
VV			"Opevnění drenážní rýhy" 0.84 * 30 "plocha řezu * délka opevnění"		25,200			
D	998		Přesun hmot				2 721,60	
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	54,432	50,00	2 721,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO03 - VN3
Soupis:
SO03-2 - Zemní hráz

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 332 364,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 332 364,80	21,00%	279 796,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 612 161,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis: **SO03-2 - Zemní hráz**
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 332 364,80
HSV - Práce a dodávky HSV		1 332 364,80
1 - Zemní práce		642 274,48
2 - Zakládání		35 136,92
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		4 182,92
4 - Vodorovné konstrukce		563 557,60
8 - Trubní vedení		10 500,00
998 - Přesun hmot		80 895,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO03 - VN3

Soupis: SO03-2 - Zemní hráz

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 332 364,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 332 364,80

D 1 Zemní práce 642 274,48

38	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	141,000	1 330,00	187 530,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/128511101					
VV			4 * 70.5 * 0.5 "zavázání hráze do skalního podloží v šířce zazubení v předpokládané tl. 0,5 m"		141,000			
39	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,000	44,00	6 204,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			"přesun zeminy a hornin z dolamování na dně odkopávek a prokopávek k místu upotřebení - deponie v zátopě nebo úpravy příjezdových komunikací" 141		141,000			
VV			Součet		141,000			
40	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 807,900	27,00	129 813,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV			Nasyphraz "naložení z MD pro uložení do násypu hráze"		4 666,900			
VV			4 * 70.5 * 0.5 "Naložení a přeložení odlámaného materiálu ze dna zavázání hráze"		141,000			
VV			Součet		4 807,900			
41	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	4 807,900	44,00	211 547,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103202					
VV			Nasyphraz		4 666,900			
VV			4 * 70.5 * 0.5 "uložení odlámaného materiálu ze dna odkopávek do deponie zátopy"		141,000			
VV			Součet		4 807,900			
29	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	859,570	23,00	19 770,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151101					
VV			"úprava svahů v základové spáře hráze" 859.57		859,570			
30	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	209,480	30,00	6 284,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
VV			"úprava koruny hráze pod ohumusování" 209.48		209,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		209,480			
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 225,140	15,00	18 377,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"zhutnění základové spáry hráze - rovina do 1:5" 1015.66		1 015,660			
	VV		"úprava koruny hráze pod ohumusování" 209.48		209,480			
	VV		Součet		1 225,140			
27	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	859,570	41,00	35 242,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava svahů v základové spáře hráze" 859.57		859,570			
	VV		Součet		859,570			
28	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 375,280	5,00	6 876,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 532.72		532,720			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 837.81		837,810			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 4.75		4,750			
	VV		Součet		1 375,280			
32	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 375,280	6,00	8 251,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 532.72		532,720			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 837.81		837,810			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 4.75		4,750			
	VV		Součet		1 375,280			
42	K	R-22-01	Vytřídění nečistot z humusových prstev pro rozprostření	m2	1 375,280	9,00	12 377,52	
	PP		Vytřídění větších kamenů, kořenů, kusů dřeva a nepůvodních odpadů z humusových dřevin určených pro rozhrnutí orničních vrstev					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro ohumusování plochy a svahů hráze.</i>					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 532.72		532,720			
	VV		"úprava návodního svahu hráze" 837.81		837,810			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 4.75		4,750			
	VV		Součet		1 375,280			
	D	2	Zakládání				35 136,92	
43	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	66,000	130,00	8 580,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755218					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "29 + "m a levobřežní větve" 37 "m"		66,000			
44	M	28611296	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	66,000	239,00	15 774,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "29 + "m a levobřežní větve" 37 "m"		66,000			
45	K	R-22-02	Úprava drenáže, preforace otvory dle TZ	m	66,000	100,00	6 600,00	
	PP		Úprava drenáže, preforace otvory dle TZ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rovnoměrně vyvrtané otvory v horní polovině potrubí o průměru max. 0,8 cm při hustotě 40 otvorů na 1 bm (4 otvory a 10 cm)</i>					
	VV		"žebrované PVC flexi potrubí DN 200 délky pravobřežní větve "29 + "m a levobřežní větve" 37 "m"		66,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				4 182,92	
34	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	209,480	3,00	628,44	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úprava koruny hráze" 209.48					
	VV		Součet					
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,190	130,00	544,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		209,48*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,190			
36	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	537,470	3,00	1 612,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"úprava vzdušného svahu hráze" 532.72		532,720			
	VV		"úprava navázání hráze na terén" 4.75		4,750			
	VV		Součet		537,470			
37	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,749	130,00	1 397,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		537,47*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,749			
	D	4	Vodorovné konstrukce				563 557,60	
6	K	457572111	Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	209,520	550,00	115 236,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572111					
	VV		"filtr 1 pod opevnění návodního líce tl. 0.2 m" 50.58 + "rozšíření u požeráku" 15.72		66,300			
	VV		"filtr 1 obalující těleso patního drénu tl. 0.2 m" 2.17 * (29 + 37) "plocha řezu * délka L větve + délka P větve"		143,220			
	VV		Součet		209,520			
7	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	335,540	690,00	231 522,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457542111					
	P		Poznámka k položce: Při zřízení drénu je nutná opatnost, aby nedošlo k proražení plastového potrubí. Hutnění bude prováděno až po nasypání materiálu obou filtrů.					
	VV		"filtr 2 fr. 8-63 pod opevnění návodního líce tl. 0.3 m" 98.18 + "rozšíření u požeráku" 31.44		129,620			
	VV		"filtr 2 fr. 8-63 tělesa patního drénu" 3.12 * (29 + 37) "plocha řezu * délka L větve + délka P větve"		205,920			
	VV		Součet		335,540			
10	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	197,090	1 100,00	216 799,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511122					
	VV		"pohoz do 100 kg, patka 200 kg opevnění návodního líce" 149.94 + "rozšíření u požeráku" 47.15		197,090			
	VV		Součet		197,090			
	D	8	Trubní vedení				10 500,00	
46	K	899914113	Montáž ocelové chráničky D 273 x 10 mm	m	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899914113					
47	M	14011110	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm					
	D	998	Přesun hmot				80 895,80	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 617,916	50,00	80 895,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO03 - VN3
Soupis:
SO03-3 - Spodní výpust

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 551 215,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 551 215,59	21,00%	325 755,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 876 970,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO03 - VN3

Soupis: SO03-3 - Spodní výpust

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 551 215,59
HSV - Práce a dodávky HSV		1 514 715,68
1 - Zemní práce		25 691,78
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		1 880,23
2 - Zakládání		375 510,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		463 823,40
4 - Vodorovné konstrukce		248 050,20
8 - Trubní vedení		345 785,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 083,80
998 - Přesun hmot		27 770,10
PSV - Práce a dodávky PSV		36 499,91
767 - Konstrukce zámečnické		26 539,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		9 960,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO03 - VN3

Soupis: SO03-3 - Spodní výpust

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 551 215,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 514 715,68
D 1 Zemní práce 25 691,78

1	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	230,740	30,00	6 922,20	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103								
VV "úprava ploch v podhráží pod ohumusování" 230.74								
VV Součet								
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	230,740	12,00	2 768,88	CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112								
VV "úprava ploch v podhráží pod ohumusování" 230.74								
VV Součet								
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	237,820	41,00	9 750,62	CS ÚRS 2023 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111								
VV "úprava zářezu koryta od spodní výpusti" 237.82								
VV Součet								
4	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	105,020	40,00	4 200,80	CS ÚRS 2023 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123								
VV "ohumusování svahů koryta od spodní výpust" 105.02								
VV Součet								
5	K	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	0,345	490,00	169,05	CS ÚRS 2023 02
PP Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153191121								
VV Těsnění prostoru mezidluží - vhodný materiál z místa stavby jílové těsnění/piliny/hrabanka dle domluvy se zadavatelem								
VV 1*0.0863*4.0 "počet mezidluží"plocha mezidluží*výška hrazeného prostoru"								
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 880,23								
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	230,740	3,00	692,22	CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121								
VV "úprava ploch v podhráží" 230.74								
VV Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,615	130,00	599,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		230,74*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,615			
8	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	105,020	3,00	315,06	CS ÚRS 2023 02
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122					
	VV		"ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu a koryta od spodní výpusti" 105.02		105,020			
	VV		Součet		105,020			
9	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	2,100	130,00	273,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		105,02*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,100			
	D	2	Zakládání				375 510,60	
10	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	42,123	6 200,00	261 162,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611					
	VV		"výtokové čelo" 8,6*1,8*1,1		17,028			
	VV		"požerák" 2,8*2,05*0,3		1,722			
	VV		5,13*0,6		3,078			
	VV		"vtoková čela" 13,5*0,9		12,150			
	VV		"základ lávky" 0,65*1,5		0,975			
	VV		"práh mezi vtok. čely" 1,94*0,9		1,746			
	VV		"zavazovací křídlo SV" 2,4*2,26		5,424			
	VV		Součet		42,123			
11	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	95,290	1 200,00	114 348,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351111					
	VV		"výtokové čelo, boky" (8,6+1,8)*1,1*2+1,8*8,6		38,360			
	VV		"požerák, boky" 9,7*0,3		2,910			
	VV		9,1*0,6		5,460			
	VV		"vtoková čela" 26,4*0,9		23,760			
	VV		"základ lávky" 4,2*1,14		4,788			
	VV		"práh mezi vtok. čely" 7,74*0,6		4,644			
	VV		"zavazovací křídlo SV" 6,8*2,26		15,368			
	VV	B1	Součet		95,290			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				463 823,40	
13	K	320101115R	Kompletní dodávka a osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Kompletní dodávka a osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg					
	P		Poznámka k položce: požerák prefa kompletní dodávka výrobku výška 5,5 m a jeho osazení se zabudováním zavzdušňovacího potrubí DN 200, rámu pro pokop, drážek pro dluže U65 s povrchovou úpravou žárového zinkování, příprava uchycení lávky, příprava uchycení pro poklop, včetně ukotvení žebříku a zabudování hrdla potrubí DN800 délky min. 1,0 m, viz výkres D.3.8 a TZ D.3.1.					
14	K	32131111R	Prolití opevnění z lomového kamene z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	1,410	6 200,00	8 742,00	
	PP		Prolití opevnění z lomového kamene z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37					
	VV		"Prolití kamenného pohození opevnění na vtoku do požeráku" 1.41		1,410			
15	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	26,056	6 200,00	161 547,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116					
	VV		"výtokové čelo,dřík" (0,6+0,9)*0,5*3*8		18,000			
	VV		"vtoková čela" (0,4+0,6)*0,5*1,52*5,3*2		8,056			
	VV		Součet		26,056			
16	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	99,010	1 200,00	118 812,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
	VV		"výtokový objekt"					
	VV		(3+0,6+3,3)*8,6		59,340			
	VV		"vtoková čela" (4,8+2,1)*0,5*5,3*2+(1,1+0,45)*2		39,670			
	VV		Součet		99,010			
17	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	99,010	220,00	21 782,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
18	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,084	30 000,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"u výtokového objektu R12 čp 2"					
	VV		18,47*0,001		0,018			
	VV		"zkl u požeráku R12 čp 2"					
	VV		9,77*0,001		0,010			
	VV		"zkl u vtokového čela a prahu R6 + R12 čp spony + 3, 4, 5"					
	VV		(19,8 + 36,66) * 0,001		0,056			
	VV		Součet		0,084			
19	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,242	30 000,00	7 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"zkl u požeráku R16 + R25 čp 1, 3"					
	VV		(24,30 + 36,99) * 0,001		0,061			
	VV		"zkl u výtokového objektu R16 čp 1"					
	VV		56,81*0,001		0,057			
	VV		"zkl u vtokového čela a prahu R16 + R20 čp 1, 2"					
	VV		(82,06+41,9) * 0,001		0,124			
	VV		Součet		0,242			
20	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	3,772	30 000,00	113 160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"zkl u požeráku 10/100x100 čp S1, S2, S3"					
	VV		(308,75)*0,001		0,309			
	VV		"zkl u výtokového objektu 10/100x100 čp S3, S4"					
	VV		(37,02+740,4)*0,001		0,777			
	VV		"zkl u vtokového čela a prahu 10/100x100 čp S1, S3, S6"					
	VV		(370,2+122,17+9,87)*0,001		0,502			
	VV		"u základu lávky 10/100x100 čp S1, S2"					
	VV		(3*1,4+2*0,5)*12,34*0,001		0,064			
	VV		"u zavazovacího křídla SV 10/100x100 čp S1, S2, S3, S4"					
	VV		(2*4,5+2*1,7+3*1,55+2,7*1,55)*12,34*0,001		0,262			
	VV		"u výtokového objektu 10/100x100 S1, S2, S5"					
	VV		(370,2+370,2+34,55)*0,001		0,775			
	VV		"u vtokového čela a prahu 10/100x100 čp S2, S4, S5"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(424,5+22,21+7,4)*0,001		0,454			
	VV		Mezisoučet		3,143			
	VV		20% na převážky a pomocnou výztuž					
	VV		3,143*0,2		0,629			
	VV		Součet		3,772			
	D	4	Vodorovné konstrukce				248 050,20	
21	K	452311172	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	8,403	6 200,00	52 098,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311172					
	VV		"podkladní deska pod vypustný objekt"					
	VV		2,1*8,9*0,1		1,869			
	VV		"podkladní deska pod požerák a vtoková čela"					
	VV		28,5*0,2		5,700			
	VV		"podkladní deska pod základem lávky"					
	VV		1*1,9*0,1		0,190			
	VV		"podkladní deska pod zavazovacím křídlem"					
	VV		2,09*3,08*0,1		0,644			
	VV		Součet		8,403			
22	K	452313172	Podkladní bloky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,360	6 200,00	2 232,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313172					
	VV		"bloček proti usmykání u výtokového čela"					
	VV		0,2*m2" *1,8		0,360			
	VV		Součet		0,360			
23	K	452321172	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	7,552	6 200,00	46 822,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321172					
	VV		"deska pod potrubí tl. 20 cm, vyztužená kari sítí"					
	VV		2,03*18,6*0,2 "DN 800 mm"		7,552			
	VV		Součet		7,552			
24	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	18,452	1 200,00	22 142,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.</i>					
	VV		"požerák a vtoková čela"					
	VV		(25,8+10,2)*0,2		7,200			
	VV		"vypustný obj. "					
	VV		22*0,1		2,200			
	VV		"deska pod potrubí spodní vypusti"					
	VV		2*18,6*0,2		7,440			
	VV		"deska základu lávky"					
	VV		5,8*0,1		0,580			
	VV		"deska zavazovacího křídla"					
	VV		10,32*0,1		1,032			
	VV		Součet		18,452			
25	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,400	1 200,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.</i>					
	VV		"bloček proti usmykání u výtokového objektu"					
	VV		0,2*2		0,400			
	VV		Součet		0,400			
26	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0,034	30 000,00	1 020,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"kotva d12mm dl. 0,9m á 1,0m					
	VV		"deska pod DN800"					
	VV		2*(0,9*21)*0,888*0,001		0,034			
	VV		Součet		0,034			
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,413	30 000,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.</i>					
	VV		"kari síť 100x100mm oko, drát prům. 10 mm "					
	VV		"deska pod DN800"					
	VV		1,83*18,3*12,34*0,001		0,413			
	VV		Součet		0,413			
28	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	23,620	690,00	16 297,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Použitá frakce podsypů a obsypů je 16-32 mm.</i>					
	VV		"podsyp pod opevnění koryta od spodní výpusti tl. 0,15 m" 19.92		19,920			
	VV		"podsyp pod kamenný pohoz do 100 kg opevnění nátoku tl. 0,2 m" 2.6		2,600			
	VV		"podsyp pod těžký kámen do 1,5 t opevnění nátoku tl. 0,2 m" 1.1		1,100			
	VV		Součet		23,620			
29	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	79,940	1 100,00	87 934,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512270					
	VV		"LK do 200 kg koryta od spodní výpusti tl. 0.5 m" 66.4		66,400			
	VV		"LK do 100 kg opevnění nátoku před práh tl. 0.5 m" 6.5		6,500			
	VV		"LK do 200 kg opevnění nátoku tl. 0,6 m k prolítí betonem" 7.04		7,040			
	VV		Součet		79,940			
30	K	464511124	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 500 kg z terénu	m3	6,030	1 100,00	6 633,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511124					
	VV		"těžký kámen do 1,5 t opevnění nátoku" 6.03		6,030			
	D	8	Trubní vedení				345 785,80	
31	K	812492222	Montáž podkladků trub od DN 1000 do DN 1200	kus	10,000	194,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 1000 do 1200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812492222					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: osazení á 2,0m</i>					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
32	M	59223735	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200	kus	10,100	428,00	4 322,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 1000-1200					
	VV		10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		10,100			
	VV		Součet		10,100			
33	K	871470420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 800	m	20,000	822,00	16 440,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 800					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871470420					
	VV		"spodní výpust DN800 mm dl. 20m "					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	28617289	trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 800x6000mm SN12	m	20,300	1 600,00	32 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná se zesílenou stěnou DN 800x6000mm SN12					
	VV		20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		20,300			
	VV		Součet		20,300			
35	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,017	30 000,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894608112					
	VV		"výztuž obetonování d10mm dl. 2,5m á 2,0m"					
	VV		11*2,5*0,62*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,017			
36	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	604,00	604,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899311112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: kompozitní výrobek bez rámu					
	VV		"na požerák obdélník 1450x900mm = 1ks"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	55288219.R	poklop z kompozitu obdélníkový pochůzí	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		poklop z kompozitu obdélníkový pochůzí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	899633241	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	25,515	6 200,00	158 193,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899633241					
	VV		"DN800 mm" 1,35*18,9		25,515			
	VV		Součet		25,515			
39	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	74,655	1 200,00	89 586,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899643111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		V cenách jsou započteny i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.					
	VV		"DN800" 3,95*18,9		74,655			
	VV		Součet		74,655			
40	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,257	30 000,00	37 710,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899658211					
	VV		"výztuž z kari sítí oko 100x100 mm, prům. 10 mm"					
	VV		4,9*18,9*12,34*kg**0,001		1,143			
	VV		"pomocná výztuž 10%" 1,143*0,1		0,114			
	VV		Součet		1,257			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 083,80	
41	K	913450001R	Nivelační značení kovová	KUS	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Nivelační značení kovová					
42	K	934956125R	Hradítka z dubového dřeva tl 60 mm	m2	12,499	1 200,00	14 998,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956125R					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: specifikace viz. výkres výrobku T1					
	VV		dvě dlužové stěny s dotěsněním					
	VV		2*4,74*0,96		9,101			
	VV		stěna s odběrovými česlemi výšky 2*0.6					
	VV		1*(4,74 - 2*0,6) *0,96		3,398			
	VV		Součet		12,499			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodočtetná lať plastová bude ukotvena na vnější straně požeráku s uvedením hladiny Hřet = 328,20 m n. m. a s rozsahem 327,80 až 328,80 m n. m.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	953333121	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnitřní š 240 mm	m	12,500	450,00	5 625,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládány doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333121					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: těsnění pracovních spár					
	VV		"pracovní spára obetonování SV"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		"pracovní spára výtakového čela"					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		12,500			
45	K	953333295	PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí rohový 120/120 mm	m	4,500	560,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar rohový pro těsnění zalomených spar rozměru 120/120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333295					
	VV		"pracovní spára obetonování SV u prefa požeráku"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
	D	998	Přesun hmot				27 770,10	
46	K	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny	t	555,402	50,00	27 770,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998324011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				36 499,91	
	D	767	Konstrukce zámečnické				26 539,76	
47	K	767137502R	Montáž obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním	m2	0,480	547,00	262,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí obložení detailů plechem tvarovaným šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767137502R					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobků Z2 podrobná specifikace viz. výkres č. 8					
	VV		Z2					
	VV		0,8*0,6		0,480			
	VV		Součet		0,480			
48	K	767221003	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do železobetonu	m	7,750	640,00	4 960,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767221003					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobků P4 podrobná specifikace viz. výkres č. 8					
	VV		" na výtakovém objektu v. 1,1m dl. 6,3m" 6,3		6,300			
	VV		" na požeráku v. 1,1m dl. 1,8m" 1,45		1,450			
	VV		Součet		7,750			
49	M	63126080	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	7,750	1 670,00	12 942,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m					
50	K	767991005R	Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 10 kg/m	kpl	1,000	2 460,00	2 460,00	
	PP		Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 10 kg/m					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž pochůzných lávků P3 z kompozitu dle VTD - šířka lávky 1,0m - zábradlí výšky 1,1m po obou stranách					
51	K	767995112R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kpl	1,000	1 360,00	1 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobku Z1+Z4 specifikace viz. výkres č. 8</i>					
52	K	767995113R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž výrobku Z6 ČESLE DLUŽOVÉ STĚNY specifikace viz. výkres č. 8</i>					
53	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,552	99,10	54,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech					
			výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 960,15	
54	K	784181010R	Dvojnásobné pačokování betonových konstrukcí	m2	398,406	25,00	9 960,15	
	PP		Dvojnásobné pačokování betonových konstrukcí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 2x nátěr rubů zasypaných betonových objektů</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO03 - VN3
Soupis:
SO03-4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	1 630 314,58
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 630 314,58	21,00%	342 366,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 972 680,65
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis: **SO03-4 - Bezpečnostní přeliv**
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 630 314,58
HSV - Práce a dodávky HSV		1 630 314,58
1 - Zemní práce		36 975,49
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		948,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce		867 100,60
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi		3 664,00
4 - Vodorovné konstrukce		685 402,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 016,00
998 - Přesun hmot		36 819,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis: SO03-4 - Bezpečnostní přeliv
Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 630 314,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 630 314,58

D 1 Zemní práce 36 975,49

1	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	713,470	41,00	29 252,27	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

VV "úprava zářezu pro objekt bezpečnostního přelivu" 713.47

VV Součet 713,470

2	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	169,370	40,00	6 774,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123

VV "ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu" 169.37

VV Součet 169,370

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 948,42

3	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	169,370	3,00	508,11	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122

VV "ohumusování svahů nad opevněním bezpečnostního přelivu" 169.37

VV Součet 169,370

4	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,387	130,00	440,31	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 169,37*0,02 "Přepočtené koeficientem množství" 3,387

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 867 100,60

5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	65,380	6 200,00	405 356,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

PP Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116

VV "Práh 1 - přepadová hrana" 8.22 8,220

VV "Práh 2 závěr přelivu" 11.93 11,930

VV "Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 2.78 5,560

VV "Práh 3 pod hladkým skluzem" 8.79 8,790

VV "Práh 4 pod hrubým skluzem" 11.47 11,470

VV "Práh 5 pod vývarem" 19.41 19,410

VV Součet 65,380

6	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	232,930	1 200,00	279 516,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 28.60		28,600			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 42.17		42,170			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 10.46		20,920			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 31.84		31,840			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 41.46		41,460			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 67.94		67,940			
	VV	BedneniPrahu	Součet		232,930			
7	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	232,930	220,00	51 244,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010					
	VV	BedneniPrahu			232,930			
8	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,004	30 000,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné, provázání na příčné prahey z R10" 2* 3.2 *0.62 * 0.001 "2 prahey, délka, hmotnost, převod"		0,004			
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	4,240	30 000,00	127 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211					
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na ostatní drobný materiál jako jsou podložky pod výztuž, distanční prvky, ocelové pásky, drát, skoby, hřeby apod.					
	VV		"Práh 1 - přepadová hrana" 0.001 * 481.01		0,481			
	VV		"Práh 2 závěr přelivu" 0.001 * 657.72		0,658			
	VV		"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 0.001 * 166.40		0,333			
	VV		"Práh 3 pod hladkým skluzem" 0.001 * 476.73		0,477			
	VV		"Práh 4 pod hrubým skluzem" 0.001 * 605.47		0,605			
	VV		"Práh 5 pod vývarem" 0.001 * 978.56		0,979			
	VV		Mezisoučet		3,533			
	VV		"20% na převážky a pomocnou výztuž" 3,533 * 0,2		0,707			
	VV		Součet		4,240			
	D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				3 664,00	
10	K	320360341	Svařované nosné spoje s přesahy po jedné straně l přes 200 do 250 mm D do 12 mm	kus	16,000	229,00	3 664,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností s přesahy po jedné straně svařovanými délký přes 200 do 250 mm, prutů průměru do 12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/320360341					
	VV		"přivaření spoje podélných prahů přelivu k prahům příčným" 8 "prutů" * 2 "prahey"		16,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				685 402,79	
11	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	137,380	1 000,00	137 380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317123					
	VV	PDlažby	"podklad pod dlažbu bezp. přelivu" 57.08		57,080			
	VV	PRovnaniny	"podklad pod rovnaninu skluzu od přepadu - uložení do suchého betonu- " 80.30		80,300			
	VV		Součet		137,380			
12	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhuťněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	57,928	690,00	39 970,32	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Použitá frakce podsypů a obsypů je 16-32 mm.</i>					
	VV		"obsyp hladkého skluzu" 0.161 * 7.75 * 2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		2,496			
	VV		"podsyp a obsyp pod balvanitý skluz tl. 0,20 m" 17.06 + 0.26*11.1*2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"		22,832			
	VV		"podsyp a obsyp pod balvanitý vývar tl. 0,20 m" 11.48 + 0.0.41*5.7*2 "plocha řezu * délka * 2 hrany"					
	VV		"podsyp pod pohoz odpadního koryta tl. 0,15 m" 28.50		28,500			
	VV		"podsyp pod závěrový práh odpadního koryta tl. 0,15 m" 4.1		4,100			
	VV		Součet		57,928			
13	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	116,880	1 100,00	128 568,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462512370					
	VV		"práh odpadního koryta od bezpečnostního přelivu z LK 500 kg" 21.89		21,890			
	VV		"LK do 500 kg odpadního koryta tl. 0.5 m" 94.99		94,990			
	VV		Součet		116,880			
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	28,105	2 200,00	61 831,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111					
	VV	RovnaninaSkluzu	"rovnanina hladkého skluzu tl. 0,35 m" PRovnaniny * 0.35		28,105			
15	K	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	2,811	4 570,00	12 846,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463451114					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Objem se stanoví v m3 cementové malty. Předpoklad 10 % objemu kamenné rovnaniny.</i>					
	VV		RovnaninaSkluzu *0,1		2,811			
16	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	57,080	2 040,00	116 443,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513327					
	VV		"dlažba přelivu v korunové části hráze v rovině a ve sklonu 1:1" PDlažby		57,080			
17	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	85,620	2 200,00	188 364,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111					
	VV		"balvanitý skluz pod přelivem tl. 0.8 m " 51.19		51,190			
	VV		"balvanitý skluz vývarová část tl. 0.8 m a náběh vývaru" 34.43		34,430			
	VV		Součet		85,620			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 016,00	
18	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	251,00	4 016,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961116					
	VV		"zakotvení spoje podélných prahů přelivu k prahům příčným" 8 "prutů" * 2 "prahy"		16,000			
	D	998	Přesun hmot				36 819,70	
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	736,394	50,00	36 819,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO03 - VN3
Soupis:
SO03-5 - VRN

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			138 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	138 000,00	21,00%	28 980,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	166 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis: **SO03-5 - VRN**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	138 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	138 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	42 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis: SO03-5 - VRN

Místo: Horní Kounice

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				138 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	R-011	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.					
2	K	R-012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství.					
D		VRN2	Příprava staveniště				16 000,00	
3	K	R-021	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 20 ks do průměru 500 mm - předpoklad 15 ks do průměru 700 mm					
4	K	R-022	Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení					
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.					
5	K	R-023	Provedení opatření pro ochranu ZCHD	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný odchyt a přenos chráněných rostlin a živočichů, včetně pořízení protokolu					
P			Poznámka k položce: Na základě vydané výjimky z ochrany ZCHD dle § 56 zk. č. 114/1991 Sb. v platném znění: - záchranný transfer zvláště chráněných druhů rostlin populace lilie zlatohlavých a medovníku meduňkolistého z hráze navržené VN3 a jejího okolí na vhodná stanoviště na blízké pozemky ve správě LČR, která nebudou dotčena realizací záměru. - z transferu bude proveden záznam s vyhodnocením jejich úspěšnosti a předán zástupcům Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Rostliny budou vyzvedávány a přemísťovány s balem, kořenový bal nesmí být ponechán k vyschnutí a opětovné zasazení bude provedeno bez zbytečného prodlení. Lokalizace jedinců a místo transferu bude upřesněn nebo změněn dle pokynů biologického dozoru.					
D		VRN3	Zařízení staveniště				42 000,00	
6	K	R-031	Zajištění a zabezpečení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, vč. příp. přípojek, přístupů, skládek, deponií a pod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, urovnání, obnovení travního porostu					
7	K	R-032	Zařízení přístupů a sjezdů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zařízení přístupů a sjezdů v prostoru staveniště a přístupů k zemníku, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu po dobu realizace stavby v předpokládané délce 310 m.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně zemních prací a následného uvedení do původního/projektovaného stavu - zpevnění sjezdů a neúnosných míst dle zvolené technologie zhotovitele (např. štěrkovým posypem nebo panely uloženými do štěrkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně zajištění ochrany komunikace a chodníku podél základní školy, aby nedošlo pojedzy k poškození dle zvolené technologie zhotovitele					
8	K	R-033	Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění umístění štítku/tabule o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
9	K	R-034	Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění komunikací bude prováděno průběžně po dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu. V případě znečištění veřejné komunikace zajistí zhotovitel čištění neprodleně, min. však 1x denně po ukončení stavebních prací daného dne.					
10	K	R-035	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací a chodníků v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníkům včetně travního osetí - včetně případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků					
11	K	R-036	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby, průběh výstavby					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD)					
12	K	R-037	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - převedení vody potrubím během výstavby včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén - včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností - čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min - pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok - včetně zbudování zemních hrázek ze zemín vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečně těsnících, zřízení a odstranění odkalovacích jímek, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek					
D	VRN4		Inženýrská činnost				65 000,00	
13	K	R-041	Biologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Biologický dozor na stavbě při kácení, provádění stavby, dokončovacích pracích.					
14	K	R-042	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 pare + 1x v elektronické podobě) - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v elektronické podobě) - položka neobsahuje geodetické zaměření.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	R-044	Geotechnický a geologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geotechnický a geologický dozor po celou dobu stavby (přebírání základových spar, kontrola hutnění hráze, zásady provádění)					
16	K	R-045	Zkoušky betonu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky betonu tlakové, průsakové dle požadavku investora dle ČSN EN 12390-3, ČSN EN 12390-8, viz poznámka <i>Poznámka k položce:</i> <i>Tlakové zkoušky betonu</i> <i>ČSN EN 12390-3 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles</i> <i>- základ požeráku 1x</i> <i>- obetonování potrubí 1x</i> <i>- objekty bezpečnostního přelivu 1x</i> <i>Průsakové zkoušky betonu</i> <i>ČSN EN 12390-8 (731302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou</i> <i>- základ požeráku 1x</i> <i>- obetonování potrubí 1x</i> <i>- objekty bezpečnostního přelivu 1x</i>					
	P							
17	K	R-046	Laboratorní zkoušky zemin	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Laboratorní zkoušky zemin pro určení vhodnosti zemin do násypu zemních hrází dle TZ					
18	K	R-047	Zkoušky zhutnění zemin hráze	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky dostatečného zhutnění hráze min 2 ks na 1 m výšky hráze dle pokynů geotechnického a geologického dozoru.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO03 - VN3
Soupis:
SO03-6 - Odstranění dřevin

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			26 494,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 494,00	21,00%	5 563,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	32 057,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO03 - VN3

Soupis: SO03-6 - Odstranění dřevin

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		26 494,00
HSV - Práce a dodávky HSV		26 494,00
1 - Zemní práce		26 494,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO03 - VN3
Soupis: SO03-6 - Odstranění dřevin

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 494,00

D HSV Práce a dodávky HSV 26 494,00
D 1 Zemní práce 26 494,00

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 749,000	6,00	16 494,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103					
P			Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			"podle tab. kácení"	2749	2 749,000			
2	K	R16-1	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PP Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění
Poznámka k položce:
P Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO04 - Soustava tůní T1
Soupis:
SO04-1 - Zemní práce a kamenné konstrukce

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			518 950,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	518 950,30	21,00%	108 979,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	627 929,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO04 - Soustava tůní T1
Soupis:

SO04-1 - Zemní práce a kamenné konstrukce

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		518 950,30
HSV - Práce a dodávky HSV		518 950,30
1 - Zemní práce		429 309,45
4 - Vodorovné konstrukce		80 508,50
998 - Přesun hmot		9 132,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO04 - Soustava tůní T1

Soupis: SO04-1 - Zemní práce a kamenné konstrukce

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 518 950,30

D HSV Práce a dodávky HSV 518 950,30
D 1 Zemní práce 429 309,45

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	19,200	45,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211211								
Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřezání (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.								
P "stávající hromady větví" 162 "m2" * 0.1 "koeficient"								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 1+1+1								
VV Součet								
2	K	111211212	Snesení jehličnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	57,00	114,00	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211212								
P Odklizení stávajících hromad větví a ztrouchnivělých kmenů z plochy zemníku.								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 1+1								
3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 966,450	1,50	5 949,68	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151103								
VV PZemPraci								
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	45,000	198,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.								
P V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech								
VV "podle tab. kácení" 9+14+22								
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	27,000	375,00	10 125,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech					
	VV		"podle tab. kácení" 27		27,000			
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech					
	VV		"podle tab. kácení" 5		5,000			
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104					
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech					
	VV		"podle tab. kácení" 1		1,000			
8	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	3 966,450	8,00	31 731,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151223					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje i vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a složení. Nepočítá se s odstraněním nevhodných přímísenin. Půda bude shnuta k okrají zemních prací.					
	VV	PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 3966.45		3 966,450			
9	K	122251407	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 744,910	31,00	54 092,21	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výkopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251407					
	VV		"dle tab bilance zemin, výkop v zemníku (předpokládaná využitelnost zemin 50 %)" 1709.6		1 709,600			
	VV		"dle tab bilance zemin, úprava - výkop dna zátopy po výstavbě hráze" 35.31		35,310			
	VV		Součet		1 744,910			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	854,800	44,00	37 611,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		"přesun zeminy vhodné do homogenních hrází ze zemníku v zátopě k místu upotřebení - násypu přehrážky"					
	VV		292.87"přesun na mezideponii k přehrážce, předpokládaná využitelnost zemin v zemníku 50 %"		292,870			
	VV		561.93 "výměna zeminy ze zemníku SO02 VN2"		561,930			
	VV		Součet		854,800			
11	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	292,870	44,00	12 886,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103202					
	VV		292.87 "dle výkazu výměr"		292,870			
12	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1 452,040	70,00	101 642,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		"Uložení násypů v prostoru tůní - modelování povrchu tůní, koryta Kounického potoka a prostoru mezi nimi."					
	VV		1452.04 "dle tab bilance zemin"		1 452,040			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 411,400	8,00	27 291,20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"zhutnění základové spáry přehrážky- rovina do 1:5" 187.20		187,200			
	VV		"úprava ploch mezi tůněmi" 3224.20		3 224,200			
	VV		Součet		3 411,400			
14	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	478,570	41,00	19 621,37	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava zářezu pro přelivnou přehrážku" 478.57		478,570			
	VV		Součet		478,570			
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	478,570	23,00	11 007,11	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151101					
	VV		"úprava zářezu pro přelivnou přehrážku" 478.57		478,570			
16	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 224,200	11,00	35 466,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351114					
	VV		"úprava ploch mezi tůněmi" 3224.20		3 224,200			
17	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 300,670	40,00	52 026,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"úprava tůní a revitalizace koryta" 982.67		982,670			
	VV		"úprava zářezu pro přelivnou přehrážku" 318		318,000			
	VV		Součet		1 300,670			
18	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	16,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný běh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřzení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.</i>					
19	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	15,000	52,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný běh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřzení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.</i>					
20	K	R-001	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.</i>					
21	K	R-002	Likvidace odstraněných travin	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Likvidace odstraněných travin v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo jiné. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.</i>					
D	4		Vodorovné konstrukce				80 508,50	
22	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	31,290	650,00	20 338,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Použitá frakce podsypů a obsypů je 16-32 mm.					
VV			"obsyp přehrážky" 13.09		13,090			
VV			"podsyp pod pohoz do 100 kg" 10.01		10,010			
VV			"podsyp a pod patu do 200 kg" 3.79		3,790			
VV			"podsyp a pod patu do 500 kg" 4.40		4,400			
VV			Součet		31,290			
23	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	39,020	1 100,00	42 922,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511122					
VV			"pohoz do 100 kg tl. 0,5 m" 32.7		32,700			
VV			"pata do 200 kg tl. 0,5 m" 6.32		6,320			
VV			Součet		39,020			
24	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 200 do 500 kg z terénu	m3	15,680	1 100,00	17 248,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511123					
VV			"pata do 500 kg tl. 1 m" 15.68		15,680			
VV			Součet		15,680			
D	998		Přesun hmot				9 132,35	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	182,647	50,00	9 132,35	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO04 - Soustava tůní T1
Soupis:
SO04-2 - Odstranění dřevin

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 29353793
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			14 152,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 152,70	21,00%	2 972,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 124,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO04 - Soustava tůní T1

Soupis: **SO04-2 - Odstranění dřevin**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		14 152,70
HSV - Práce a dodávky HSV		14 152,70
1 - Zemní práce		14 152,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO04 - Soustava tůní T1
Soupis: SO04-2 - Odstranění dřevin

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 152,70

D HSV Práce a dodávky HSV 14 152,70
D 1 Zemní práce 14 152,70

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	317,000	13,10	4 152,70	CS ÚRS 2023 02
PP				Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103				
P				Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.				
VV				"podle tab. kácení" 317				
					317,000			
2	K	R16-1	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PP Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění
Poznámka k položce:
P Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO04 - Soustava tůní T1
Soupis:
SO04-3 - VRN

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			71 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	71 000,00	21,00%	14 910,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 910,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO04 - Soustava tůní T1
Soupis: **SO04-3 - VRN**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	71 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO04 - Soustava tůní T1
Soupis: SO04-3 - VRN

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	R-011	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.					
2	K	R-012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví.					
D		VRN2	Příprava staveniště				5 000,00	
3	K	R-021	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 10 ks do průměru 500 mm					
D		VRN3	Zařízení staveniště				26 000,00	
4	K	R-031	Zařízení přístupů a sjezdů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zařízení přístupů a sjezdů v prostoru staveniště a přístupů k zemníku, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu po dobu realizace stavby v předpokládané délce 310 m.					
	P		Poznámka k položce: - včetně zemních prací a následného uvedení do původního/projektovaného stavu - zpevnění sjezdů a neúnosných míst dle zvolené technologie zhotovitele (např. štěrkovým posypem nebo panely uloženými do štěrkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně zajištění ochrany komunikace a chodníku podél základní školy, aby nedošlo pojedzy k poškození dle zvolené technologie zhotovitele					
5	K	R-032	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem					
	P		Poznámka k položce: - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací a chodníků v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníkům včetně travního osetí - včetně případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků					
6	K	R-033	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby, průběh výstavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD)</i>					
11	K	R-034	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- převedení vody potrubím během výstavby včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén</i> <i>- včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností</i> <i>- čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min</i> <i>- pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok</i> <i>- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečně těsnících, zřízení a odstranění odkalovacích jímek, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				25 000,00	
8	K	R-041	Biologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Biologický dozor na stavbě při kácení, provádění stavby, dokončovacích pracech a zajištění náhradní výsadby.					
9	K	R-042	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 pare + 1x v elektronické podobě)</i> <i>- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v elektronické podobě)</i> <i>- položka neobsahuje geodetické zaměření.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO05 - Soustava tůní T2
Soupis:
SO05-1 - Zemní práce a kamenné konstrukce

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			428 230,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	428 230,55	21,00%	89 928,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	518 158,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO05 - Soustava tůní T2

Soupis: **SO05-1 - Zemní práce a kamenné konstrukce**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		428 230,55
HSV - Práce a dodávky HSV		428 230,55
1 - Zemní práce		289 140,45
4 - Vodorovné konstrukce		124 762,50
998 - Přesun hmot		14 327,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO05 - Soustava tůní T2
Soupis:

SO05-1 - Zemní práce a kamenné konstrukce

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 428 230,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV	428 230,55
D	1	Zemní práce	289 140,45

1	K	111211211	Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211211								
Poznámka k položce:								
P Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřžení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.								
VV "podle tab. kácení trouchnivějící" 2 2,000								
VV Součet 2,000								
2	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 397,450	1,50	3 596,18	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151103								
VV PZemPraci 2 397,450								
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	24,000	198,00	4 752,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
Poznámka k položce:								
P Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.								
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
VV V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech								
VV "podle tab. kácení" 2+9+13 24,000								
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102								
Poznámka k položce:								
P Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.								
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.								
VV V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech								
VV "podle tab. kácení" 3 3,000								
5	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. V cenách nejsou započteny náklady na zásyp jam po pařezech					
	VV		"podle tab. kácení" 1		1,000			
6	K	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	2 397,450	8,00	19 179,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151223					
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje i vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a složení. Nepočítá se s odstraněním nevhodných přímísenin. Půda bude shrnuta k okrají zemních prací.					
	VV	PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 2397.45		2 397,450			
7	K	122251407	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	715,330	31,00	22 175,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251407					
	VV		"dle tab bilance zemin, výkop v zemníku (předpokládaná využitelnost zemin 50 %)" 715.33		715,330			
	VV		Součet		715,330			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	536,500	44,00	23 606,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		"přesun zeminy vhodné do homogenních hrází ze zemníku v zátopě k místu upotřebení - násypu přehrážky"					
	VV		536.5 "přesun vybraných zemin vhodných do násypu přehrážky, předpoklad využitelnosti 75 %"		536,500			
	VV		Součet		536,500			
9	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	178,830	44,00	7 868,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103202					
	VV		178.83 "hutněný násyp přehrážky dle bilance zemin"		178,830			
10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	536,500	70,00	37 555,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
	VV		"Uložení násypů v prostoru tůní - modelování povrchu tůní, koryta Kounického potoka a prostoru mezi nimi."					
	VV		536.5 "dle tab bilance zemin"		536,500			
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	539,850	8,00	4 318,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV		"zhutnění základové spáry přehrážky- rovina do 1:5" 539.85		539,850			
	VV		Součet		539,850			
12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	587,980	41,00	24 107,18	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111					
	VV		"úprava zářezu pro přelivnou přehrážku" 587.98		587,980			
	VV		Součet		587,980			
13	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	587,980	43,00	25 283,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151101					
	VV		"úprava zářezu pro přelivnou přehrážku" 587.98		587,980			
14	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 480,470	40,00	99 218,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123					
	VV		"úprava tůní a revitalizace koryta" 2074.47		2 074,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úprava zářezu pro přelivnou přehrážku" 406		406,000			
	VV		Součet		2 480,470			
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
	P		<i>Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřžení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.</i>					
16	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	10,000	52,00	520,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
	P		<i>Poznámka k položce: Biotechnické opatření - část materiálu pokácených dřevin (10 až 20 %) bude nataženo zpět na břeh a do zátopy. A to tak, že budou jednotlivé hromady do 10 m3 umístěny na předpokládaný břeh částečně nad a částečně pod předpokládanou hladinu běžného nadřžení (cca 1 m nad a pod). Tato úprava bude provedena v místech s povoleným sklonem břehů a širším litorálním pásmem.</i>					
17	K	R-001	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.</i>					
18	K	R-002	Likvidace odstraněných travin	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Likvidace odstraněných travin v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo jiné. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.</i>					
D	4		Vodorovné konstrukce				124 762,50	
19	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	51,870	650,00	33 715,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457532112					
	P		<i>Poznámka k položce: Použitá frakce podsypů a obsypů je 16-32 mm.</i>					
	VV		"obsyp a podsyp pod pohoz do 100 kg" 18.72+27.95		46,670			
	VV		"obsyp a podsyp pod patu do 200 kg" 1.74		1,740			
	VV		"obsyp a podsyp pod patu do 500 kg" 3.46		3,460			
	VV		Součet		51,870			
20	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	70,440	1 100,00	77 484,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511122					
	VV		"pohoz do 100 kg tl. 0,5 m" 63.08		63,080			
	VV		"pata do 200 kg tl. 0,5 m" 7.36		7,360			
	VV		Součet		70,440			
21	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 200 do 500 kg z terénu	m3	12,330	1 100,00	13 563,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464511123					
	VV		"pata do 500 kg tl. 1 m" 12.33		12,330			
	VV		Součet		12,330			
D	998		Přesun hmot				14 327,60	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	286,552	50,00	14 327,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO05 - Soustava tůní T2
Soupis:
SO05-2 - Odstranění dřevin na i mimo PUPFL

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			11 087,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 087,30	21,00%	2 328,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 415,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Objekt: SO05 - Soustava tůní T2

Soupis: **SO05-2 - Odstranění dřevin na i mimo PUPFL**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		11 087,30
HSV - Práce a dodávky HSV		11 087,30
1 - Zemní práce		11 087,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO05 - Soustava tůní T2
Soupis:

SO05-2 - Odstranění dřevin na i mimo PUPFL

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 087,30

D HSV Práce a dodávky HSV 11 087,30

D 1 Zemní práce 11 087,30

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	83,000	13,10	1 087,30	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103

P Poznámka k položce:
V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "podle tab. kácení" 83 83,000

2	K	R16-1	Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Likvidace přebytků dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění

P Poznámka k položce:
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt:
SO05 - Soustava tůní T2
Soupis:
SO05-3 - VRN

KSO:
Místo: Horní Kounice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

Účastník:
DOLVER, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 19.05.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ29353793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			66 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	66 000,00	21,00%	13 860,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	79 860,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO05 - Soustava tůní T2
Soupis: **SO05-3 - VRN**

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH
Objekt: SO05 - Soustava tůní T2
Soupis: SO05-3 - VRN

Místo: Horní Kounice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.
Účastník: DOLVER, s.r.o.

Datum: 19.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				66 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
1	K	R-011	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.					
2	K	R-012	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví.					
D		VRN2	Příprava staveniště				5 000,00	
3	K	R-021	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - předpoklad 10 ks do průměru 500 mm					
D		VRN3	Zařízení staveniště				16 000,00	
4	K	R-031	Zařízení přístupů a sjezdů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení přístupů a sjezdů v prostoru staveniště a přístupů k zemníku, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu po dobu realizace stavby v předpokládané délce 310 m.					
	P		Poznámka k položce: - včetně zemních prací a následného uvedení do původního/projektovaného stavu - zpevnění sjezdů a neúnosných míst dle zvolené technologie zhotovitele (např. štěrkovým posypem nebo panely uloženými do štěrkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně zajištění ochrany komunikace a chodníků podél základní školy, aby nedošlo pojezdy k poškození dle zvolené technologie zhotovitele					
5	K	R-032	Uvedení pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem					
	P		Poznámka k položce: - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací a chodníků v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníkům včetně travního osetí - včetně případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků					
6	K	R-033	Fotodokumentace stavby, průběh výstavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby, průběh výstavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. (předání v digitální podobě na CD)</i>					
7	K	R-034	Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění převedení tekoucí vody a průsaků včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele po dobu nutnou pro výstavbu včetně nutného přeložení a vytvoření zemních hrázek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- převedení vody potrubím během výstavby včetně použití potrubí v dostatečné kapacitě pro převedení průtoků, vedení potrubí bude vrchem, nesmí být narušen rostlý terén</i> <i>- včetně podpůrné konstrukce (např. z dřevěných trámů, trubkové lešení) s dostatečnou nosností</i> <i>- čerpání průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min</i> <i>- pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok</i> <i>- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu a dovozu), dostatečně těsnících, zřízení a odstranění odkalovacích jímek, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				25 000,00	
8	K	R-041	Biologický dozor	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Biologický dozor na stavbě při kácení, provádění stavby, dokončovacích pracech a zajištění náhradní výsadby.					
9	K	R-042	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 pare + 1x v elektronické podobě)</i> <i>- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v elektronické podobě)</i> <i>- položka neobsahuje geodetické zaměření.</i>					

SEZNAM FIGUR

Kód: 22-030
Stavba: VN LOKALITA V RYBNÍČKÁCH

Datum: 19.05.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01/ SO01-1 Prostor zátopy a zemník			
NevhodnéZeminy			9 760,930
NevhodnéZeminy	"přesun nevhodných zemin z mezideponie po vytřídění k uložení do deponie v prostoru zátopy" 9760.93		9 760,930
Použití figury:			
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29 272,270
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9 760,930
PZemPraci	Plocha zemních prací VN1	m2	18 653,000
PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 18653		18 653,000
Použití figury:			
121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	18 653,000
111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	18 653,000
SO01/ SO01-2 Zemní hráz			
NasypHraze	Objem násypu hráze	m3	9 755,670
NasypHraze	NasypHraze "násyp hráze ze zemin vhodných do homogenních hrází, vyzvednutých z mezideponie"		9 755,670
Použití figury:			
171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	9 966,270
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10 029,270
SO01/ SO01-3 Spodní výpust			
C1	Součet ploch pro pačokování 1x	m2	383,925
	"výtokové čelo"		0,000
	2,8*8+2,5*m2**2"ks" "dřík"		27,400
	(1,8+8,6)*2*1,1 "základ"		22,880
	"požerák"		0,000
	(6,0+5,0)*3,2+4,20*5,5*2 "dřík"		81,400
	(4,4+6)*1,9*2 "základ"		39,520
	"vtokové čelo"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,6+4,3)*1,25		8,625
	(4,6+2,9)*2*0,44		6,600
	"obetonování potrubí"		0,000
	"DN1000" 4,5*22		99,000
	"DN1200" 5,0*19,7		98,500
C1	Mezisoučet		383,925
Použití figury:			
784181010R	Dvojnásobné pačkování betonových konstrukcí	m2	767,850
C2	výztuž požerák prům 16 č. 1,2,3,4	t	1,488
	"výztuž základových pasů u požeráku "		0,000
	"prům. 16 pruty č. 1,2,3,4"		0,000
C2	(219+153+459,2+112)*1,578*0,001		1,488
Použití figury:			
321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	13,571
C3	C3		0,684
	"prům. 14 pruty č. 5,6,7"		0,000
C3	(264+218,4+84)*1,208*0,001		0,684
SO01/ SO01-4 Bezpečnostní přeliv			
BedneniPrahu	Bednění ŽB prahů bezpečnostního přelivu.	m2	248,600
	"Práh 1 - přepadová hrana" 25.6		25,600
	"Práh 2 závěr přelivu" 43.3		43,300
	"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 15.34		30,680
	"Práh 3 pod hladkým skluzem" 34.24		34,240
	"Práh 4 pod hrubým skluzem" 42.62		42,620
	"Práh 5 pod vývarem" 72.16		72,160
BedneniPrahu	Součet		248,600
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	248,600
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	248,600
PDlažby	Plocha dlažby bezpečnostního přelivu	m2	83,640
PDlažby	"podklad pod dlažbu bezp. přelivu" 83.64		83,640
Použití figury:			
451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	220,120
465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	83,640

Kód		Popis	MJ	Výměra
PRovnaniny		Plocha rovnaniny skluzu bezpečnostního přelivu.	m2	136,480
PRovnaniny		"podklad pod rovnaninu skluzu od přepadu -uložení do suchého betonu- " 136.48		136,480
Použití figury:				
451317123		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	220,120
463212111		Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	47,768
RovnaninaSkluzu		Objem kam. rovnaniny hladké části skluzu.	m3	47,768
RovnaninaSkluzu		"rovnanina hladkého skluzu tl. 0,35 m" PRovnaniny * 0.35		47,768
Použití figury:				
463212111		Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	47,768
463451114		Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	4,777
SO02/ SO02-1		Prostor zátopy a zemník		
NevhodnéZeminy		"přesun nevhodných zemín z mezideponie po vytřídění k uložení do deponie v prostoru zátopy" 6174.93		6 174,930
Použití figury:				
162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19 449,270
167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 174,930
PZemPraci		Plocha zemních prací VN1	m2	10 577,600
NevhodnéZeminy				6 174,930
PZemPraci		"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 10577.6		10 577,600
Použití figury:				
121151223		Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	10 577,600
111151103		Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	10 577,600
SO02/ SO02-2		Zemní hráz		
NasypHraz		Hutněný násyp hráze	m3	7 099,410
Použití figury:				
167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7 226,410
171103202		Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	7 226,410
SO02/ SO02-3		Spodní výpust		
B1		B1		118,712
		"výtokové čelo, boky a horní" (8,6+1,8)*1,1*2+1,8*8,6		38,360
		"požerák, boky a horní" 9,8*0,9		8,820
		"vtoková čela" 37,1*0,9		33,390
		"základ lávky" 4,2*1,43		6,006

Kód	Popis	MJ	Výměra
B1	"práh mezi vtok. čely" (8*2)+(0,64*0,6)*2		16,768
	"zavazovací křídlo SV" 6,8*2,26		15,368
	Součet		118,712
SO02/ SO02-4 Bezpečnostní přeliv			
BedneniPrahu	Bednění ŽB prahů bezpečnostního přelivu.	m2	234,100
	"Práh 1 - přepadová hrana" 28.60		28,600
	"Práh 2 závěr přelivu" 42.17		42,170
	"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 10.46		20,920
	"Práh 3 pod hladkým skluzem" 31.41		31,410
	"Práh 4 pod hrubým skluzem" 42		42,000
	"Práh 5 pod vývarem" 69		69,000
BedneniPrahu	Součet		234,100
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	234,100
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	234,100
PDlažby	Plocha dlažby bezpečnostního přelivu	m2	57,160
PDlažby	"podklad pod dlažbu bezp. přelivu" 57.16		57,160
Použití figury:			
451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	173,260
465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	57,160
PRovnaniny	Plocha rovnaniny skluzu bezpečnostního přelivu.	m2	116,100
PRovnaniny	"podklad pod rovnaninu skluzu od přepadu -uložení do suchého betonu- " 116.10		116,100
Použití figury:			
451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	173,260
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	40,635
RovnaninaSkluzu	Objem kam. rovnaniny hladké části skluzu.	m3	40,635
RovnaninaSkluzu	"rovnanina hladkého skluzu tl. 0,35 m" PRovnaniny * 0.35		40,635
Použití figury:			
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	40,635
463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	4,064
SO03/ SO03-1 Prostor zátopy a zemník			
NevhodnéZeminy			6 807,570
NevhodnéZeminy	"přesun nevhodných zemín z mezideponie po vytřídění k uložení do deponie v prostoru zátopy" 6807.57		6 807,570

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18 282,040
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	6 807,570
PZemPraci	Plocha zemních prací VN1	m2	11 647,000
PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 11647		11 647,000
Použití figury:			
121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	11 647,000
111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	11 647,000
SO03/ SO03-2	Zemní hráz		
NasypHraz	Hutněný násyp hráze	m3	4 666,900
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	4 807,900
171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	4 807,900
SO03/ SO03-3	Spodní výpust		
B1	B1		95,290
	"výtokové čelo, boky" (8,6+1,8)*1,1*2+1,8*8,6		38,360
	"požerák, boky" 9,7*0,3		2,910
	9,1*0,6		5,460
	"vtoková čela" 26,4*0,9		23,760
	"základ lávky" 4,2*1,14		4,788
	"práh mezi vtok. čely" 7,74*0,6		4,644
	"zavazovací křídlo SV" 6,8*2,26		15,368
B1	Součet		95,290
SO03/ SO03-4	Bezpečnostní přeliv		
BedneniPrahu	Bednění ŽB prahů bezpečnostního přelivu.	m2	232,930
	"Práh 1 - přepadová hrana" 28.60		28,600
	"Práh 2 závěr přelivu" 42.17		42,170
	"Prahy ohraničující přeliv, podélné" 2* 10.46		20,920
	"Práh 3 pod hladkým skluzem" 31.84		31,840
	"Práh 4 pod hrubým skluzem" 41.46		41,460
	"Práh 5 pod vývarem" 67.94		67,940
BedneniPrahu	Součet		232,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	232,930
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	232,930
PDlažby	Plocha dlažby bezpečnostního přelivu	m2	57,080
PDlažby	"podklad pod dlažbu bezp. přelivu" 57.08		57,080
Použití figury:			
451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	137,380
465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hráze	m2	57,080
PRovnaniny	Plocha rovnaniny skluzu bezpečnostního přelivu.	m2	80,300
PRovnaniny	"podklad pod rovnaninu skluzu od přepadu -uložení do suchého betonu- " 80.30		80,300
Použití figury:			
451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	137,380
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	28,105
RovnaninaSkluzu	Objem kam. rovnaniny hladké části skluzu.	m3	28,105
RovnaninaSkluzu	"rovnanina hladkého skluzu tl. 0,35 m" PRovnaniny * 0.35		28,105
Použití figury:			
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	28,105
463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	m3	2,811
SO04/ SO04-1	Zemní práce a kamenné konstrukce		
PZemPraci	Plocha zemních prací VN1	m2	3 966,450
PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 3966.45		3 966,450
Použití figury:			
121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	3 966,450
111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	3 966,450
SO05/ SO05-1	Zemní práce a kamenné konstrukce		
PZemPraci	Plocha zemních prací VN1	m2	2 397,450
PZemPraci	"podle tabulky bilance zemních prací - stržení" 2397.45		2 397,450
Použití figury:			
121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	2 397,450
111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 397,450

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST